# बुन्देलखराड की प्राचीनता

: भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अनुशीलन :

# हा0 धीरेन्द्र वर्मा पुगतक-संप्रह

विद्यावारिधि
डॉक्टर भागीरयप्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'
ज्येष्ठानुसँबानपण्डितगणाम्यन्तर
( Senior Research Fellow )
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय

१६६५ विद्वद्-गोष्ठी <sub>वारावसी</sub> प्रकाशक
गोपालप्रसाद शुक्ल 'सुमेर मन्त्री विद्वद्-गोष्ठी डी॰ ४/१५० मीरघाट, वाराणसा ।

प्रथम संस्करण; वि॰ सं॰ २०२१; सन् १९६५ ई०
ग्यारह सौ प्रतियाँ
सर्वाधिकार लेखकाधीन
मूल्य -- पाँच रुपये पचास नये पैसे

मुद्रक गनेश प्रसाद न्यू किरण प्रेस, जगतगंज, वाराणसी।





पण्डित श्री यसुनाप्रसाद त्रिपाठी



दण्डक-जनपद

की

विशेपताश्रों

के

पारखी

दिवङ्गत

पूज्यजनक

# श्री यमुनात्रसाद त्रिपाठी

के


पद-पद्मों में समर्पण

#### श्राराध्यदेव !

श्रीमत्प्रतीक्ष्य के साम्निष्य से विज्ञित रहकर आपके इस वत्स ने श्रीमत्स्वान्त-निशान्त-सुवासक यह प्रसून सजाया है। काश ! यदि आप इहलोक में होते तो मैं अपने मस्तक पर श्राशीर्द-हस्त का रपर्शानुभव करता। अन्ततः आशान्वित हूँ कि परलोकस्थ भी वरिवस्य आप, मेरा यह प्रस्तुत उपहार श्रङ्गीकृत करेंगे।

> इ<sub>ति</sub> विनयावनत वागीश शास्त्री

महाशिवरात्रि **३९**२१ के॰ २३/६ दूधविनायक वाराणसी १.



### प्रकाशकीय

सौभाग्य से हमें डॉ॰ वागीश जी का 'बुन्देलखण्ड की प्राचीनता' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करने का शुभावसर उपलब्ध हुआ है। हम उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं—

जन्म : मध्यप्रदेश के सागर जिले के विलइया ग्राम में, संवत् १६६१ ग्राषाढ़ शुक्त त्रयोदशी सोमवार । शित्ता त्र्यौर कार्य : सन् १९५३ में हाई स्कूल: सन् १६५४ में नव्य व्याकरण मध्यमा ( इतिहास-भूगोल के साथ ), विशेष योग्यता के कारण शास्त्री में प्रान्तीय छात्रवृत्ति । सन् १६५६ में नव्य-व्याकरण शास्त्री ( With English )। सन् १९५७ में साहित्यरत । सन् १९५६ ई० में व्याकरणाचार्यं और उसी वर्षं वाराणसी के टीकमाणी संस्कृत कालेज में व्याकरण के प्रधानाध्यापक नियुक्त । सन् १९६४ में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से पण्डित क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय के निर्देशन में 'पाणिनीय धातु-पाठ-समीक्षा' निबन्घ पर विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑव फिलॉसफी) की उपाधि प्राप्त हई । संप्रति उक्त विश्वविद्यालय में सीनियर रिसर्च फेलो । प्रकाशन : सन् १९५४ ई० से पत्र-पत्रिकाओं में निबन्ध । सन् १९५८ ई० में 'कृषकाणां नाग-पादाः' ( रूपक ) एवं 'कथासंवर्तिका ( कहानी-संग्रह ) बालोपयोगी साहित्य । उपनाम: लेखन-क्षेत्र के लिए अपने नाम का सार रूप में संक्षिप्तीकरण-मा= प्रतिभा रूप गी [ गिर् ( रो रि—रलोप, ढूलोपे-दीर्घ ) ] = वाक् है; रथ = रमण-साधन; जिसका ऐसा वह-'वागीश' । नाम का अन्त्य पद है-विपाठी = तीन वेदों ( या शास्त्रों ) का पाठ करने वाला । इसके स्थान पर पर्यायवाचित्वेन उपयुक्त बैठने वाला शब्द है--'शास्त्री'। इस प्रकार 'भागीरथ त्रिपाठी' का सारांश हुआ-- 'वागीश शास्त्री' । संक्षेप-शैली में ब्राद्य और अन्तिम पद गृहीत होते हैं, मध्यम नहीं।

अन्त में जगदीश्वर से प्रार्थना है कि वे हमें लेखक के दशाधिक ग्रन्थ प्रकाशन की शक्ति प्रदान करें।

> मन्त्री विद्वद्-गोष्टी, वाराणसी ।

# डॉ॰ वागीश शास्त्री की शीघ प्रकाशित होनेवाली संग्रह्म अन्य रचनाएँ

१ — बुन्देली कोश २ — लोक-विज्ञान
३ — वागीश-निबन्धावली (हिन्दी) ४ — क्रिया-वाचक धातु और अर्थ-विज्ञान
५ — रघुवंश का द्वितीय सर्ग और पद्मपुराण ६ — टालस्टाय-ससकथाः (संस्कृत)
७ — किंवदन्ती (संस्कृत-कथासंग्रह) = — संस्कृत की धिकसनशीखता
६ — सुगेहिनी (संस्कृत-आख्यायिका) १० — तीन मास में संस्कृत सीधिए
११ — वागीश बीज-वृक्ष (संस्कृत-हिन्दी)

[ प्रथम खण्ड ]

किन, लेखक, उपदेशक, अध्यापक तथा जिज्ञासुओं के लिए महीपकारक। जिस प्रकार एक लघु बीज से विशाल वटवृक्ष का उद्भव होता है उसी प्रकार इस ग्रन्थ में एक घातु से प्रसूत प्रभूत शब्द-राशि निर्दाशत की गयी है। उदाहरणतः √धा (डुघाञ्) घातु से चबालीस हजार शब्द व्युत्पन्न किये गये हैं। कुछ युक्तियों के समझ लेने पर प्रत्येक पाठक एक घातु से हजारों शब्दों का निर्माण कर सकेगा।

# वुन्देलखएड की प्राचीनता

### की

# ग्रन्वियका

ष्य		पृष्ठाङ्क
त्र्यात्मनिवेदन	•••	(8-18)
- धारणाएँ श्रोर मत-मतान्तर	•••	१—६
— बुन्देल < बोलिन्द का मूल 'पुलिन्द'	•••	v <u> </u>
१ - कालञ्जर	•••	<i>१७—२</i> ४
<b>⊰—दण्डक श्रोर दु</b> ह्य	••••	२४— २७
(—रामठ त्र्योर रावत	•••	२८२६
६—सुमीन, विनध्यमीलीय श्रीर कुममी	• • •	₹०—३२
०शब <b>र</b>	•••	<del>3</del> 3—38
<b>=</b> —बुन्देला	•••	३४—३६
६—वनस्पर श्रोर पुलिन्द	••••	४६-४२
>—जिमोति या जमोति	•••	<b>43-40</b>
१—चेदि ऋथवा डाह्त	•••	45- 66
२—उपसंहार		€v-v8
× × ×		X
$\times$ $\times$ $\times$		
१—'मौंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास	•••	<b>७७</b> − <b>८</b> ०
१—'मौंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास	•••	•
१—'मौंड़ा' राब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास	***	~~ €8 ~~ €8
१—'मौंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास	•••	<b>७७−</b> ८०
१—'मौंड़ा' राब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास	•••	<u>ゅ</u> ゅー こ。 ⊏१—⊏४ ⊏Ұ—⊏६
१—'मौंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास ४—'दलाँकबी' किया के विकास का इतिहास		62—68 62—68
१—'मोंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास ४—'दलाँकबों' किया के विकास का इतिहास ४—'परोरबों' किया के विकास का इतिहास		<u></u>
१—'मोंड़ा' राब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' शब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' शब्द के विकास का इतिहास ४—'व्लॉंकबो' किया के विकास का इतिहास ४—'परोरबों' क्रिया के विकास का इतिहास ६—'मूँख' शब्द के विकास का इतिहास		50−{00
१—'मींड़ा' राब्द के विकास का इतिहास २—'कोथमीर' राब्द के विकास का इतिहास ३—'टोंका' राब्द के विकास का इतिहास ४—'दलाँकबो' किया के विकास का इतिहास ४—'परोरबों' किया के विकास का इतिहास ६—'मूँख' राब्द के विकास का इतिहास ७—'करना' ( =करबों) की तूती		50-10E

## आत्मनिवेदन

विगत पाँच वर्षों से क्रियावाचक धातुओं पर अनुशीलन करते समय हमें यह अनुभव हुआ कि बिना प्रादेशिक भाषाओं के कोशों की तैयारी के, संस्कृत के अप्राप्त वाङ्मय का पता नहीं लगाया जा सकता। "भारत की बहुसंख्यक प्रादेशिक भाषाओं के कोश कैसे बनाये जा सकें"—विचार करते-करते मन में आया—'क्यों न बुन्देलखण्डी कोश तैयार कर लिया जाए!' बुन्देलखण्डी भाषा मेरी मातुभाषा है। अतः चिन्तन-मनन करके शब्द लिखना प्रारम्भ कर दिया। उस समय थीसिस का कार्य समाप्त करके छुट्टी पा चुका था। बुन्देलखण्डी साहित्य-विषयक पुस्तकों के प्रध्ययन की इच्छा जागी। संस्कृत का पुस्तकालय और हिन्दी साहित्य की पुस्तकों की आशा! तीन पुस्तकों को छोड़ चौथी नहीं मिली। वे थीं—१—बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, २—बुन्देलो का भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन और ३—बुन्देलखण्डी का कहावत कोश। पहली दो पुस्तकों के अध्ययन करने पर पता चला कि 'बुन्देलखण्ड' नाम छै सौ वर्षों से अधिक पुराना नहीं।

इससे पूर्व इस नामकरण के संबन्ध में हमारा कभी ध्यान भी नहीं गया था। हमने यह समस्या अज्ञात मन के संमुख रख दी कि इसका सही हल खोज कर निकाल दे। उसने दो दिन पश्चात् सुझाया कि उत्तराखण्ड, रेवाखण्ड और काशीखण्ड के समान इसे भी तभी का कोई खण्ड होना चाहिए। फिर क्या था, इतना संकेत पर्याप्त हुआ। हम १६६३ दिसम्बर से भारतीय इतिहास-भूगोल के पर्यालोडन में जुट गये। महाभारत में भीम-सहदेव के दिग्वजय-वर्णन पर मनन करते समय दक्षिणापय का 'पृखिन्द देश' आकर्षक लगा। हम ने फिर अज्ञात मन का सहारा लिया और उसने बताया कि इसी शब्द पर अनुशीलन करना चाहिए। डॉ० अग्रवाल जी के 'माकंण्डिय पुराण: एक अध्ययन' ने पृलिन्द देश के विषय में मीनावसम्बन कर रखा थां। हमने यथोपलब्ध सामग्री पर यथामित निदिध्यासन किया और उसका परिणाम आपके पाणिपुटों में निवेदित है।

१. पुलिंद, विंध्यमौलेय (पाठान्तर—विंध्यमालेय या विंध्यमूलीक, विंध्या-चल के दिच्चणी-पूर्वी जंगलों में रहने वाले )—१५१ पृष्ठ । पुलिन्द (पाठान्तर—पुलेय)—१५२ पृष्ठ ।

इसी बीच, एप्रिल १९६४ में बुन्देलखण्डी कोश के लिए शब्दों का कियमाण संग्रह समाप्त हो गया। अत: उनकी व्युत्पत्ति के कार्य में जुट जाना पड़ा। कुछ शब्द हमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खगे ग्रौर हमने उन पर लघु निबन्ध लिएने का उपक्रम बाँध लिया। तीनों कार्य लगभग १९६४ जून के अन्त में समाप्त हो गये। किसी बात का ग्राग्रह न रखते हुए, केवल उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रस्तुत अनुशीलन को संक्षिप्त रूप में श्रुङ्खलाबद्ध करने का प्रयक्ष किया गया है।

'समराइच-कहा' में अट्ठारह लिपियों का नामोल्लेख भिनता है। उनमें एक नाम बोलिन्दी लिपि का भी विद्यमान है । बचपन में पज्य पिता जी के श्रीमुख से कभी यह शब्द सुना-सा मालून पड़ा । मुक्ते स्मरण आया कि एतरसंबन्धी चार हस्तलेख अब भी सुरक्षित हैं। उन्हें हमारे घर में ढेरा नाम से संबोधित किया जाता है। वे हमारे वंश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हुए पूर्वपुरुषों द्वारा लिखे गये हैं। हमने स्वयं सन् १९५०-- ५३ ई० की अविध में उन 'ढेरा' हस्तलेखों का पर्यालोडन किया है। वे बूलिन्दी लिपि और वहाँ की वर्तमान भाषा में लिख गये हैं। उक्त लिपि का व्यवहार हमारे पिता जी तक होता रहा। हमारे नाम भेजे गये उनके समस्त पत्र सुरक्षित हैं। समय आने पर उन्हें प्रकाशित किया जा सकेगा । ध्यानीय है कि उक्त लिपि यद्यपि नागरी लिपि से विसंवाद नहीं रखती तथापि उसमें विद्यमान महत्त्वपूर्ण हेरफेर उसकी विशेषता व्यक्त करते हैं। इन प्रादेशिक विशेषताओं के कारए। उसका नामकरण प्रदेश के नाम पर हो गया प्रतीत होता है। यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा—उस लिपि के 'क' और 'फ' में भेद प्रतीत नहीं होता। इन दोनों में भेद दिखलाने के लिए बीच में नहीं छोर पर एक हलन्त-जैसा चिह्न लगा लगा दिया जाता है। चिह्नाक्ट्रित वह 'क्' अक्षर 'फ' माना जाता है। इस प्रकार इसके कुछ वर्ण गुजराती लिपि से साम्य रखते हैं।

भौगोलिक अध्ययन करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान पूर्णतया उपयोगी नहीं ठहरता। उसकी पूर्णता वहाँ के भूभाग का घनिष्ठ परिचय माँगती है। अतः जिस प्रदेश का भूगोल-इतिहास लिखना अभीष्मित होता है; इतिहासकार उन उन स्थलों का प्यंवेक्षण कर लेते हैं। बाल्यावस्था से ही मेरा प्रकृति के प्रति अधिक लगाव रहा। सौभाग्यवश पाँच वर्ष की अवस्था में घर से दूर रहने का अवसर भी मिल गया। फलतः निरन्तर आठ वर्षों तक बुन्देलखण्ड की (विशेषतः सागर जिले की) घप्पा-चप्पा भूमि से परिचय हो गया।

यद्यपि सन् १६४८ में बुन्देलखण्ड छोड़ देना पड़ा तथापि ग्रीव्मकाल भर

वहाँ रहकर वहाँ की प्राकृतिक शोभा, ऐतिहासिक स्थानों के भग्नावशेषों स्रौर जातियों के नामकरण की संस्कृत व्युत्पत्तियों में रगा रहना विशेष प्रिय था। भीलोन, राहतगढ़, पिठौरिया, दलपतपुर एरण, बड़ोह, पठारी, त्योंदा, उदयपुर (का देहरा) आदि हमारी जन्मभूमि के स्रासपास अवस्थित है। झाँसी में संबन्धी श्री नाथूराम चौबे के घर हमारे परिवार के एक-दो सदस्य सदा रहते स्राये हैं; उनकी शिक्षा-दीक्षा भी वहाँ होती रही है। सुभे भी वहाँ रहने का स्रवसर मिला और मैंने आसपास की अरण्यानियों (ब्रह्मबाला, बरुआसागर, ओरछा आदि स्थानों) में पर्यटन करके उसका उपयोग — रूप लाभ उठा लिया। सन् १६५६ के ग्रीप्मावकाश में छतरपूर, खजुराहो, पन्ता, नागीद स्रीर सतना के निकटवर्ती क्षेत्रों में श्रमण करके वहाँ की विशेषताओं का अध्ययन किया।

बुन्देलसण्ड में बिखरी जातियों और रीति-रिवाजों के मूल का खोजने की जिज्ञासा वनपन से ही मन में घर कर गयी थी। काई मार्गदर्शक गहीं मिला । कर भा मुक्ते नैराश्य ने नहीं घरा। मन मे उठे हुए व प्रश्न अज्ञात मन के किसी कीने में पड़े रहे। सन् १९६३ ई० में बुदेलखण्ड के प्रश्नत अध्ययन के अवसर पर वेद, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत और ृराणों के अथाह समुद्र में गीता लगाते समय वे मेरे पूर्वसंस्कार सहायक के रूप में एक एक करके सामने आ खड़े हुए। अतः मेरा यह अवगाहन स्वान्तः सुखाय रिद्ध हुआ।

#### शबर या शबर

महाभारत और पुराण आदि साहित्य में 'शबर' तथा 'शवर' दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं। 'शबर' पाठ आधिवयत: दृष्टिगोचर होता है। वैयाकरण इसे गर्यथंक √ शव् ( शव ) धातु से 'अर' प्रत्यय या 'शवं राति' व्युत्पत्ति दिखाकर 'क' प्रत्यय करते हैं। वस्तुतः व्युत्पत्ति द्वारा कसकर इसका संस्कृतीकरण किया गया है। शम्बर और शम्बर में भी इसी प्रकार का द्वैविध्य है। सर्वत्र पाठ मिलता है—'शम्बर'; पर व्युत्पत्ति करते समय वैयाकरण बना देते हैं इसे—'शम्बर'।

#### राउत अथवा रावत

लोग राउत और रावत दोनों शब्दों को जाति-विशेषण समझते रहे हैं। मैं भी यह पहेली हल नहीं कर पा रहा था। इसे हल न कर सकने का मुख्य कारण था—दो असमान जातियों के साथ उक्त शब्दों का जुड़ना। अजयगढ़ स्रीर गुजरात के शिलालेख गढ़ने पर समासान मिल गया। राउत या रावत 'राजपुत्र' शब्द का विकसित रूप है। शबरों (> सौरों) के साथ इस विशेषण का लगना बतलाता है कि चन्देलों से बहुत पहले बुन्देलखण्ड या उड़ीसा में शबरों का राज्य था। या तो वे पढ़े-लिखे नहीं थे या फिर उनके राज्यकाल में शिलालेखों का प्रचलन नहीं था। वस्तुत: विजयस्तम्म आदि पर लेख विजेताओं द्वारा खुदवाये गये। मूल-निवासियों ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। विजित प्रदेशों में बस जाने पर भी विजेताओं की पीढ़ियाँ मन्दिर आदि बनवाकर इस प्रकार के कार्यं कराती रही हैं। इन सब कार्यों के मूल में जनता के हृदय से अपनी विदेशिता को निकालने की भावना विद्यमान रही है। मूल-निवासियों में शिलालेख आदि खुदवाने की भावनाओं के न रहने के कारण ही भारत का बहुत सारा इतिहास अन्धकाराच्छन्न रह गया।

### राजभाषा संस्कृत त्र्यौर जनभाषाएँ

कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका इतिहास अप्राप्त है। इसका कारण है - संस्कृत का राजभाषा पद पर आसीन रहना। ग्रन्थ या शिलालेख आदि का राजभाषा में लिखा जाना या उत्कीणं होना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी दूसरी ओर पहाडी नदी की भांति वेगवती, शोर मचाती हुई और क्रमशः गम्भीर जनभाषा की प्राकृतिक अविरल गति मोड्ने-रोकने से नहीं मुड़ती, नहीं रुकती। जनभाषा के ढले (विकसित ) शब्द प्रन्थों तथा शिलालेखों में (यदि वे संस्कृत में लिखे गये तो ) नहीं आ पाते । इसी कारण वे पुलिन्द, यक्ष ( > याख Sir Athelstane Baines: Ethnography, P. 165 ] जाति िहिमालय ] ) दण्डक ( दाँगियों ) आदि जनभाषा के शब्दों में प्राय: उत्कीणं नहीं हुए। अतः बुन्देल शब्द की विकास-श्रृङ्खला ट्रट गयी; किन्तु महस्वपूर्ण शब्द ( राजा का नाम या विशेषण आदि ) छुट भी नहीं पाते । वाक्पति के दो पुत्र थे - जयशक्ति और विजयशक्ति । माताएँ प्यार में उन्हें क्रमशः जेजाक. जेजा और विज्जाक, बीजा कहने लगी थीं। जनभाषा में प्रचलित उक्त नाम किसी-किसी शिलालेख में भी उत्कीणं मिलते हैं। आधिक्येन जयशक्ति और विजयशक्ति को ही उत्कीर्ण करने का प्रयत्न किया गया है; पर 'जेजाकभूक्ति' का अर्थ बतलाने के प्रसंग में जनभाषा में व्यवहृत उन शब्दों का उल्लेख विवश होकर करना ही पड़ा।

## पुलिन्दों का वर्ण ( रङ्ग )

शबर (>सौर) और भील जातियाँ कृष्णवणं या श्यामवणं होतीं हैं। यद्यपि पुलिन्दों की पहिचान के लिए इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता तथापि उनका हिमालय से संबन्ध उन्हें गौरवणं बतलाता है। वाल्मीकीय रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) में किरात हेमवणं और प्रियदर्शन कहे गये हैं—

किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदशँनाः ॥ ४०।२७ ।

### पुलिन्दों का अभिजन या निवास

हमें इस पुस्तिका में पुलिन्द ( >बुन्देल ) तथा उसके पाश्वेवर्ती देशों के समग्र इतिहास का वर्णन प्रभिष्रेत नहीं है। यहाँ ( प्राघृतिक बून्देलखण्ड में ) चेदि, मौर्य, शुङ्ग, वाकाटक ( भारशिव, नाग ), गुप्त, हुण, हर्षवद्धंन. कल्बुरि, चन्देल, अफगान, मुगल, गोंड़ और अन्त में बुन्देखों का राज्य रहा है। प्रयत करने पर भी पुलिन्दों के राजवंश का क्रमिक इतिहास ज्ञात न हो सका। हमारा प्रयत्न तो यहाँ पुलिन्द-देश के स्थान को पहचनवा देना भर रहा है। वेद, पुराएं, भनेक शिलालेखों और ताम्रपत्र-लेखों के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुख्य बुन्देल (खण्ड ) सुपुरातन पुलिन्द (देश ) है। वैदिक काल से लेकर वनस्फर (६० प्रथम शताब्दी) तक पृलिन्दों के उत्यान-पतन का उल्लेख मिलता है। इसके भी बाद त्रैलोक्यवर्मा के समय बारहवीं शताब्दी में आनन्दवर्मा द्वारा इन पर विजय प्राप्त किये जाने का ( अजयगढ़ ) शिलालेख में उल्लेख हुवा है । यह शिलालेख भोजवर्मा के शासन (१३०६ ई० के आसपास ) में लिखा गया था। आश्चर्य है कि इस जाति की पहिचान जनता और इतिहास-वेत्ताओं ने इकदम कैसे भूला दी। आज से छै सौ वर्षं पहले पुलिन्दों का नाम शिलालेख में उत्कीणें कराया जाए और ग्राज हम लोग उन्हें न पहिचानें ! इतिहासक्षों का कथन है कि 'बुन्देलखण्ड' यह नामकरण छै सो वर्षों से पुराना नहीं है। जंगली आग की भौति यह 'बुन्देल' नाम इतनी वीवता से फैला कि लोगों को इसके संबन्ध में सोचने-विचारने का अवसर ही नहीं मिल पाया।

रै. ब्रह्मा देश की सेना का ऋष्यच्च 'महाबुन्देला' था ( द्र० डॉ॰ ईश्वरी-प्रसाद ३ भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय भाग, १३६ पृष्ठ )।

'वर्माः ए हैरड बुक आव् प्रैक्टिक इन्फॉर्मेशन' नामक पुस्तक में सर् जे॰ रोक्षर्ग स्कॉट ने उक्त सेनाध्यद्ध के दो नाम लिखे हैं—महाबन्दुल (१८१,१६२ पृष्ठ ) तथा महाबुन्दल (१६० पृष्ठ )।

श्रतः स्यात् बुन्देला नाम ब्रह्मा में भी प्रचलित था। उसकी परम्परा

मननीय है कि 'पुलिन्द' के 'बुन्देल' में परिवर्षित होने के पश्चात् पुलिन्दों की कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। वह प्राचीन पुलिन्ददेश और वे पुलिन्द सहसा कहाँ विलीन हो गये!!

सिरपुर के अभिलेखानुसार शवर ( > सोंर ) उड़ीसा के शासक थे। बुन्देलखण्ड में तो वे धीरे-धीरे आकर बस गये। मूलतः वे उड़ीसा-क्षेत्र के निवासी थे। टालमी के अनुसार फिल्लितै ( phyllitai ) तासी के किनारों पर रहते थे। वे उत्तर में सतपुड़ा तक फैले थे। उनका दूसरा नाम 'भिल्ल' ग्रीक से संबन्ध रखता है। वे लोग नर्मदा और विन्ध्यश्च खुला तक ही नहीं फैले हैं ग्रिपतु दक्षिण और पश्चिम में भी दूर दूर तक बसे हैं। टालमी के समय में वे पूर्व की ओर रहते थे। युली का मन्तव्य है कि टालमी द्वारा स्मृत फिल्लितै ग्रीर दिलो फिल्लितै ( Drilo Phyllitai ) पुलिन्द थे ( द्रष्टव्य— एन्श्यन्ट इण्डिया, डिस्काइब्ड बाई टालमी १६ ५ प् । ।

वस्तुतः पुलिन्दों को जिसने जहाँ बसा देखा वहीं का लिख दिया। उनका वास्तिविक स्थान खोजने का प्रयक्ष किसी ने नहीं किया। ए० किन्धम ने तो पुलिन्दों के मराठा होने तक की संभावना कर डाली ( द्रष्टव्य—आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑव इण्डिया रिपोर्टस्, १७ खण्ड, १२७ पृ०)। इस प्रकार कल्पना का आश्रय लेकर विद्वानों ने पुलिन्दों की स्थिति बुन्देलखण्ड से पश्चिम में सिद्ध की थी। एतिद्वष्यक हमारा अध्ययन आपके संमुख है।

महाशिवरात्रि वि० सं० २०२१ मार्च १६६४ वाराणसी ।

विद्वपामाश्रवः वागीश शास्त्री

# बुन्देखखण्ड की प्राचीनता

ः भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक अनुर्शालन :

### धारशाराँ श्रीर मत-मतान्तर

'वृन्देलखण्ड' नामकरण के संबन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाओं का आश्रय लिया जाता है। विचारकों के प्रमुक्षार उक्त नामकरण ५००-६०० वर्षों से अधिक पुराना नहीं जान पड़ता। इसकी व्युत्पत्ति — वृंद ( <िबन्दु) लः > युन्देला — खण्ड — बुन्देलखण्ड वतलायी जाती है । इसके पहले यह देश जिझौति के रूप में प्रस्थात था ; पर जिझौति के पूर्व इसकी संज्ञा के विषय में प्रायः सभी इतिहासकारों ने मौनावलम्बन कर रखा है। कुछ इतिहासकार इस प्रदेश के नाम का संबन्ध 'विन्ध्य' से जोड़ते हैं । कुछ लोग 'वुन्देली' को

१. इस भूभाग के झुन्देलम्बण्ड नाम की कल्पना ५००-६०० वर्षों से अधिक पुरानी नहीं जान पड़ती। जनश्रुति तो यह है कि गहरवार-वंशीय काशीश्वर विन्ध्यगंज की परम्परा में उत्पन्न हुए हेमिकरन ने (जिनको इतिहासकारों ने वार पञ्चम के नाम से आमिहित किया है) माइयों द्वारा छीने हुए अपने राज्य की प्राप्ति के लिए 'विन्ध्यवासिनी' (अनायों की प्रसिद्ध देवी, देखिए 'गउडवहो'—श्लोकसंख्या २८५-३८७) को प्रसन्ध किया। आत्मोत्सर्ग के लिए उटी हुई करवाल की एक खराँच मस्तक में लग गयी और इधिर का एक सबल बिन्दु पृथिवी पर जा गिरा। फलस्वरूप वीर पञ्चम की मन्तित 'बंदेला' जांचय [बंदू < (सं० बिन्दु ) के प्रभाव से राज्यप्राप्ति ] के नाम में प्राप्तद हुई। इसी जनश्रुति का श्राधार लेकर छुत्रसाल के राजकित गोरेलाल (उपनाम 'लाल') ने 'छन्न-प्रकाश' में बुंदेला नाम की कल्पना की है।

डॉ॰ रामेश्वर प्रसाद श्रम्याल : युन्दैली का भाषाशास्त्रीय श्रध्ययन, पृष्ठ ३

2. From these accounts of Abu Rihān and Ibn Batuta it is evident that the province of Jajhoti (जन्तील) corresponded with the modern district of Bundel Khand ( बुन्देलान्गड ).

A. Cunningham: The Ancient Geography of India, p. 481

३. श्रलवत्ता ऐसा हो सकता है कि इनके पूर्वपुरुषों ने विन्ध्यवासिनी देवी की उपासना की हो । इसी से 'बुंदेला' नाम विन्ध्य से बहुत कुळ संबन्ध रखता है । गोरंलाल तिवारी । बुन्देलखण्ड का संदित इतिहास, पृष्ठ ३ विन्ध्य से संपर्क रखने के कारण \*विन्ध्येले> श्विन्देले> बुन्देले कहलाये ।

'त्रजवुलि' से जिकसित मानते हैं।

राजकि भी गोरेजाल कृत, बूँद से तुंदेला की कल्पना उस समय की थी जिस समय क्षतियों को उकसाने के हेतु यह बतलाना आवश्यक था कि उनके मूल में ही आत्मोत्सर्ग की भावना संनिहित है। इसके अतिरिक्त यह व्युत्पत्ति भाषावैज्ञानिक महस्य नहीं रखती।

'विन्ह्य' शब्द से 'बुन्देल' की ब्युत्पत्ति भी भाषावैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए ठोस इतिहास की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत (विन्ध्येल > बुंदेल) ब्युत्पत्ति में इतिहासाध्यय की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्त्व दिया गया है। ऐतिहासिक श्रृह्खुला जोड़ने में 'बुन्देल' शब्द से उपादेय निष्कर्ष निकलता है जिसका प्रसङ्गानुसार उल्लेख किया जाएगा।

इतिहास का आश्रम लिये बिना भी यदि केवल घ्वनि-विकार के नियमों द्वारा परीक्षण किया जाए तां भी उपर्युक्त व्युत्पत्ति असंगत ठहरती है। बिन्दु के विकसित रूप बुंद के साहश्य पर विन्ध्य से भी बुंद की कल्पना की गयी है। इस कल्पना में दो दोष आते हैं। १ - बिन्दु के अन्तिम स्वर 'उ' का श्रवण ग्रादि में होने से बुंद होता है। विन्ध्य शब्द में अन्तिम स्वर उकार नहीं है। २—प्राकृत भाषा में 'ध्य' संयुक्त वर्ण का विकास 'झ' होता है। यथा—विन्ध्य>विञ्ज्ञ (गउडवहों ३३८), वन्ध्या>वंझा (पउम २६,८३), जाँझ (हिन्दी), सन्ध्या> संझा (कुमा०, गउड, महा)> साँझ (हिन्दी), ध्यान> झाण (आव ४; ठा ४, १), साध्य>सज्झ (सुर ५,२६), ग्रादि। यद्यपि ईकार के स्थान पर उ> बो का होना देखा गया है —वीजयन्तः > वोज्जंत (कुमा), तथापि द्वितीय दोष के विद्यमान रहने के कारण यह युक्ति साधक नहीं होगी। ग्राधुनिक काल में 'विन्ध्येश्वरो'-गत धकार का दकार रूप में 'बिन्देसरो' विकास पाया जाता है पर उस काल के बीजासन (<विन्ध्यासन देवी)-गत धकार का नहीं। (द्र० आर्कियालॉजिकल सर्थे, खण्ड ६, पृ० १२४।

'विन्ह्य' से संपर्क रखने के कारण यदि इस प्रदेश का नाम बुंदेलखण्ड पड़ा अतः स्पष्ट है कि बुंदेला नाम विन्ध्य से बहुत कुछ संबन्ध रखता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 'बुंदेलखण्ड' परवर्ती है और बुंदेला जाति के राज्य-विस्तार के आधार पर कल्गित किया गया है।

डॉ॰ रामेश्वर प्रसाद अप्रवातः वृंदेला का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, पृष्ठ ३. १. सम्मेलन पत्रिका, भाग ४७, सं० २, पृष्ठ १२२. होता तो इस क्षेत्र को बहुत विस्तीणं होना चाहिए था। विन्ध्य पर्वंत का विस्तार ( उसका ग्रगस्त्य को साष्टाङ्ग प्रणाम करने के कारण फैलना ) सुविख्यात है। फिर वघेलखंड के भी बुंदेलखण्ड के नाम से प्रसिद्ध होने में कोई विरोधी कारण उपस्थित नहीं है। बघेलखण्ड का भूतपूर्व नामकरण बुंदेलखण्ड ग्रवश्य मिलता; पर ऐसा पाया नहीं जाता। ग्रतः यह व्युत्पत्ति रायता को राजितक ( राजिसंस्कृतं तक्रम्—मध्यमपदलोपी समास ) से व्युत्पन्न मानकर राज्यक्ता से तथा पुंगी ( = बांसुरी ) को पुंगा ( < पृङ्गव ) से व्युत्पन्न मानने के समान भ्रामक है।

'बचेल' शब्द के साहश्य पर 'विन्ध्य' से एल + बुंदेल की कल्पना भी संगत नहीं है। बचेल गव्द का मूल व्याझदेव या (रीवां स्टेट गर्जेटियर और टाँड राजस्थान के अनुसार) व्याझपल्ली > बचेला जागीर निर्णीत है। व्याझदेव वि० सं० १२६० में कालक्षर के निकट मड़फा में आया और अस्तोराज का वंश भी १२६०-६६ तक व्याझपल्ली में बसने के कारण बचेल कहलाया। निष्कर्षतः बचेलखण्ड की कल्पना विक्रम सं० तेरहवीं शताब्दी के अन्त तथा चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल से पूर्व की नहीं है। वुन्देलखण्ड शब्द की प्रसिद्धि का समय हेमिकरन (पञ्चमसिंह) के राज्यकाल के जास-पास है। पञ्चमसिंह की स्थिति वि० सं० ग्यारहवीं शताब्दी का अन्त तथा राज्य बारहवीं शताब्दी का आदि काल माना जाता है अने एक

१. नन्दलाल दे ने अपने (The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India) ग्रन्थ में पुगणों के अनुसार बचेल- खण्ड (रेवाखण्ड) का पूर्ववर्ती नाम 'काइप' बतलाया है।

२. बघेलों का कथन है कि वीर घवल के लड़के का नाम न्याबदेव था, पर इतिहास में वीरम भिलता है। यह बीर घवल का ज्येष्ठ पृत्र है। यह बीमल-देव से युद्ध में हार कर आया होगा। टॉड सा० का कथन है कि न्याबदेव वि० सं० १२०७ में आया था। इसमें यह कलचुरि राजा नरसिंह देव का समकालीन होता है, पर यह इतिहासों से सिद्ध नहीं होता—बुंo का सं० इ० विष्ठ १३.

३. वीर श्रौर श्रारिवर्मा ने हेमिकरन से राज्य छीन लिया। इससे उदास होकर इसने काशी के शिन राजा के पुरोहित गजाधर पिडत की सम्मित से विन्ध्यवासिनी देवी की श्राराधना की श्रौर वैशाख सुदी १४ संवत् ११०५ (तदनुसार ता० २६।४।१०४८ ई० शुक्रवार को वरदान पाया। परन्तु युद्ध में यह भाइयों से हार गया। इसलिए इसने फिर भगवती की पूजा की जिससे

शताब्दी पूर्ववर्ती है। ग्रतः बघेलखण्ड शब्द के सादृश्य पर बुन्देलखण्ड के अभिधान का प्रश्न ही नहीं उठता। परिणामतः 'बुंदेल' शब्द की ब्युत्पत्ति के लिए प्रयत्न-पूर्वक ऐतिहासिक पर्यालोडन श्रपेक्षणीय है।

श्री भगवहत्त जी ने शिशुपाल#-वघ २।६३ की वल्लभदेव कृत टीका में 'चेद्यो डाह्लदेशाः' अर्थ देखकर लिखा है — 'वर्तमान बुन्देलखण्ड पुराना चेदि जनपद था। 'क्या डाहल का रूपान्तर बुन्देल हैं ?' भगवहत्त जी भी बुन्देलखण्ड को अर्वाचीन मानते हैं। अतः उन्होंने उसका मूल 'डाहल' शब्द में खोजने का प्रयत्न किया है। उनका अभिप्राय शब्द-विकार से संबन्ध रखता हैं किन्तु यह सर्वथा ग्रसंभव है। बुन्देल की व्युत्पत्ति डाहल कथमपि नहीं हो सकती।

पञ्चमिंसह से संबद्ध 'बुन्देला' की जनश्रुति द्वारा इतना ज्ञात होता है कि यह शब्द उक्त व्यक्ति के समय से व्यवहृत हुआ। उत्तराखण्ड, काशीखण्ड, रेवाखण्ड आदि शब्दगत 'खण्ड' के अनुकरण पर 'बुन्देल' शब्द में भी 'खण्ड' जोड़कर 'बुन्देलखण्ड' कर दिया गया। जनश्रुति के किसी न किसी ग्रंश में कोई न कोई तथ्य अवश्य छिपा रहता है। अतएद प्रसिद्धि है—'नह्यमूला जनश्रुति:'—सोकाप-वाद बिना किसी आधार के नहीं फैलता। उसके बनने में किसी-न-किसी घटना का हाथ रहता ही है।

पञ्चमिसह अपने भाइयों से पराजित होकर विन्ध्यवासिनी की शरण में पहुँचे। इससे उनका विन्ध्यवासिनी का भक्त होना प्रकट होता है। 'गउडवहो³' के अनुसार 'विन्ध्यवासिनी' वात्यों की देवी थी। अतः स्पष्ट है कि उसके आस-पास अनार्य = अशिक्षित लोग रहा करते थे। बुन्देलखण्ड शिक्षा में (अभी ठक) अत्युन्त पिछड़ा प्रदेश है। उसमें वात्य गोंड़, भील, शबर आदि जातियों का प्रामुख्य

भगवती ने इसे श्रावण सुदी ५ संवत् १११२ (तदनुसार ता॰ ३१।७।१०५५ ई॰) को प्रसन्न होकर "विजयी हो" ऐसा वरदान दिया—बुन्देलस्थएड का संचिप्त इतिहास, पृष्ठ ११६.

१. भारतवर्ष का बृहद् इतिहास' (द्वितीय भाग, पृष्ठ १८७)

२. प्राचीन बुन्देलखराड श्रीर बघेलखराड दोनों का नाम । स्कन्दपुरासा में इसकी चर्चा हुई है। यह 'विनध्यप्रदेश' के रूप में भी स्मृत होता रहा है।

३. श्लोक २०७, ३११-३५२ । सिद्धि के लिए देवी-श्मशान में महा-मांस-विकय—३२७ श्लोक । शववाहना देवी—३३३ श्लोक ।

है। यह जातियाँ देवी की परम भक्त हैं। अव तो वहाँ (और अन्यव भी) ब्राह्मणादि समस्त जातियाँ देवी की उपासक हो गयी हैं।

काशी जैसे सुसंस्कृत प्रदेश से गये व्यक्ति का यद्यपि अशिक्षित प्रदेश में संमान पा सकना असंभव नहीं है तथापि उस प्रदेश की ख्रंब्वार जातियाँ उसे अपने यहाँ प्रश्नय दें यह तकंसंगत नहीं जंबता; किन्तु पञ्चमिसह देवी का भक्त होकर गया था। फलतः वहाँ की अशिक्षित जातियों की उस पर श्रद्धा हुई होगी और उसकी राज्यविच्युति की कथा सुनकर भोले वनचरों ने उसे सैन्यसंघटन के रूप में सहायता अवश्य प्रदान की होगी। उस प्रदेश के उस समय चलते हुए नाम में पञ्चमिसह द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। परिशामतः उक्त प्रदेश ( बुन्देलखण्ड ) के नाम की कथा पञ्चमिसह के साथ जुड़ गयी।

### 'ब्रन्देल' का मूल – 'बोलिन्द'

पञ्चमसिंह के आने से पूर्व इस प्रदेश का नाम था- 'बोलिन्द' ग्रीर इस प्रदेश की लिपि का नाम था - बालिन्दी " (ब्राह्मीलिपि का एक भेद )। 'ल' वर्ण का योग वर्णविपर्यय में पुष्कल सहायता देता है। इसका उचारण यदि मूल शब्द में वर्णक्रमानुसार पहले हो रहा हो तो विकास (वर्णीवपयंय आदि) होने पर इसका प्रायः अन्त में श्रवण होने लगता है। 'ल' का आनुपूर्वी के अन्त में स्थान पाने का प्रमुख कारण इसकी श्रुतिमाघूरी है। उदाहरणतः 'लद्मगापुर' शब्द में से 'म्' 'प्' तथा 'र' के घिस जाने पर शेष रह गया—'लच्चाउ' ( क्ष>ल, ण >न )>लखनऊ। ग्राज अधिकांश लोग इस लखनऊ के 'ल' को 'न' के स्थान पर और 'न' को 'ल' के स्थान पर रखकर नखलऊ बोलते हैं। यह कार्य जानबूझ कर नहीं किया जाता किन्तु मुखसूखार्थ 'ल' का उचारण परवर्ती 'न' के स्थान पर स्वभावतः ही हो जाता है। इसका कारण, मुख में 'न' बोलने के लिए जीभ नीचे (दाँतों) की ओर लगानी पड़ती है जबिक 'ल' उचारण-प्रसङ्ग में उसे ऊपर ( मूर्घा ) की ओर ले जाना पड़ता है। नीचे सोयी हुई जीभ को ऊपर ले जाकर पुन: नीचे लाने की अपेक्षा नीचे से होते हुए ऊपर की भ्रोर ले जाने में स्विधा होती है। इस प्रकार का उचारण सर्वसाधारण (अशिक्षित ) जनों के द्वारा अधिक होता है। ( भाषा-चिकास में यही लोग मुख्यतः सहायक होते हैं।) इसी प्रकार बच्चे जलेबी की जगह जबेली कहने में अधिक ग्रानन्द लेते हैं।

१. 'माहेसरीलिवी दामिलिवी बोलिंदीलिवी'—समराइच्चकहा ३५ ।

उपर्युक्त इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा-प्रवाह में 'बोलिन्द' का 'ल्' अक्षर 'न्द' के स्थान पर तथा 'न्द्' संयुक्त वर्ण, 'ल्' के स्थान पर वला गया। फलतः 'बोलिन्द' से>बोन्दिल ग्रौर 'ओ' का संकोब 'उ' एवं 'इ' मा विकास 'ए' हो गया — खुन्देल। आगे की ओर जोर लगाते समय पीछे की ओर संकोच का हो जाना स्वाभाविक है। सिंह जब लम्बी छलाँग लगाता है तब उसले पूर्व पीछे की ओर अवश्य सिकुड़ता है। इसी स्वाभाविकता के अनुसार लोग आधार को अधार बोलने लगे हैं। धकारोत्तरवर्ती आकार पर जोर देने से एटले ग्रादि का ग्राकार स्वभावतः अकार बन जाता है; और ग्रधिक बुद्धिमत्ता दिखाने वाले बुद्धिमान लोग इसी प्रवृत्ति के स्खालित्य को घ्यान में रखकर 'ग्रधीन' को 'ग्राधीन' बना डालते हैं।

विदेशी व्यक्ति किसी देशी शब्द का उचारण कुछ भिन्न प्रकार से करता है। भाषाओं के विकास में जाति-मिश्रण एवं युद्ध अधिकाधिक सहायक होते हैं। पञ्चमसिंह बुन्देलखण्ड की आदिवासी जाति के लिए विजातीय होते हुए भी शक्ति-उपासना के कारण आदरणीय थे। बुन्देलखण्ड में इस समय भी स्थान-स्थान पर पञ्चमसिंह के पूजापीठ बने हैं। उन्हें ठाकुरबाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी प्रीति के निमित्त मिट्टी के जीन-कसे घोड़े तथा चिलमें उन चबूतरों पर रखी जाती हैं। वहाँ की मोली जनता का कथन है कि वह अब भी लोगों को अश्वाख्द दिखायी पड़ते हैं। जिस ओझा के सिर पर वह आते है उसे घोल्लाँ ( < घोटक: ) कहा जाता है। निष्कर्षतः उनका क्रान्तिकारी रूप में आना 'बोखिन्द' के बुन्देलरूपेण विकास में सुतराम सहायक सिद्ध हुआ। एक बिन्दु=अवयव रूप व्यक्ति से बुन्देला=बोन्दिल जाति की संघटन रूपी उत्पत्ति होने में तात्पर्यं बोधनीय है।

# बुन्देल <'बोलिन्द' का मूल—'पुलिन्द'

पुलिन्द देश का नाम अशोक के राज्य में अविकृत रूप में प्रयुक्त होता रहा। उनके धर्मलेखों में से त्रयंदश बहुबाजगढ़ी शिलालेख में पुलिन्द देश का नाम आया है। कालिदास ने भा रयुवंश १६।१६ और १६।३२ में पुलिन्द जाति का उल्लेख किया है पर वह व्यावहारिक दृष्टि से अशोक के शिलालेख जितना महत्त्वपूर्ण नहीं है। अशोक के अनन्तर ग्रुप्तकाल तक इसका छिटपुट प्रयोग मिला है। तदनन्तर छै सो वर्षों (५०० ई० से ११०० ई०) में उक्त शब्द विकास को प्राप्त हुआ। यही समय भाषाओं (प्राकृत-अपमंश-हिन्दी) के विकास के सूत्रपात तथा संवर्द्धन का आधार है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र के ज्येष्ठ पचास पुत्रों ने शुनःशेप को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ब्रतः रुष्ट विश्वामित्र से अभिश्वास वे सब अन्ध्र पुण्ड्र शबर पुलिन्द और मूर्तिब नामक दस्यु (=शतु अथवा म्लेच्छ ) हो गये । वेद के इस प्रमाण से सिद्ध है कि पुलिन्द जाित अति पुरातन संस्कारहीन क्षत्रिय (जाित ) थी। यह पूर्व में सिखहट तथा काम-रूप से उत्तर की ब्रोर विखर गयी (तारातन्त्र)। नन्दलाख दे के अनुसार इसकी 'पोदस्' नामक एक शाखा बंगाख में रहती थी । वस्तुतः वह शाखा पीण्ड्र जाित की है पुलिन्द की नहीं। 'पीण्ड्राः' का अपभंश पोदा हो गया है।

- १. मोजांपातिनिकेषु श्रंध-पुलिदेषु सबन देवनं प्रियस ध्रमनुशास्त श्रनु-वटात (संस्कृत—भोजिपितिनिकेषु श्रान्ध्रपुलिन्देषु सर्वन देवानां प्रियस्य धर्मानुशिष्टिम् श्रनुवर्तन्ते )—जनादनभट्ट एम्॰ ए॰ : श्रशांक क धर्मलेख, पृष्ठ २६०। पुलिदिोषु—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 463.
- २. 'तस्य इ विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा आ्रामुः पञ्चासदेव ज्यायांना मधु-ज्ञुन्दसः पञ्चाश्वत् कनीयांत इति । तद् य ज्यायांना न तं कुशलं मिनिरे । ताननुज्याजहारान्तान् वः प्रजान् भन्नीष्टेति त एतेऽन्नाः पुरङ्गः शवराः पुलिन्दा मूर्तिवा इस्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठा इति'—ऐब्रा. ७१६.
- 3. Nundo Lal Dey: The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India.

कुछ ऐतिहासि हों का मत है कि "विन्ध्याचल भारत की रीढ ( तू० पंजाबी में 'लक्क' ) है । रावण की लङ्का (गोंडवाना ? ) गहीं विस्थाशिखर पर थी '। वहाँ के गोंड आज भी अपने को रावण का वंशज वतलाते हैं। वहाँ के अरावो आज भी अपने को वानरों का वंशज बतलाते हैं। वहाँ हर टीले ( भूज ) की 'लङ्का' तथा हर नदी को 'गोदा' कहते हैं। स्वयं रामायण के अनुसार अयाध्या-किष्किन्धा-लङ्का २०० मील का अन्तर था। वराहमिहिर के अनुसार उजियनी ग्रीर खङ्का एक ही ग्रक्षांश पर स्थित थीं।" जो भी हो, खङ्का की स्थित अब भी विवादास्पद है और हमारे निवन्ध का विषय नहीं है। इतना तो अवस्य सत्य है कि गोंड़ ग्रपने को पौलस्त्यवंशीय बतलाते हैं। मध्यभारत की यह जाति छत्तीसगढ़ से सागर तक फैली हुई है। यदि गोंड़ों के पौलस्त्यगोत्र की बात सत्य है तो उनके पूर्वज 'पुलस्ति' या 'पलस्तिन्' के नाम पर उस प्रदेग का नाम पड़ सकता है। पुलस्तिन् (पुलस्तिने - चतूर्थी) का उल्लेख माध्यन्दिनमंहिता १६।४३; तै॰ सं॰ ४।५।६।१ तथा काण्वसंहिता १७।७।२ में आया है। यद्यपि भाषा-विज्ञान के अनुसार पुलस्तिन्>पुलिस्त>पुलिन्द् शब्द का अनुमान लगाया जा सकता है तथापि ऐतिहासिकता के अभाव में इसे प्राधान्य देना अगतिक-गति होगा।

रतलाम से प्राप्त हुए गुप्त संवत् ३२० ( सन् ६३६—६४० ई० ) के ताम्र-पत्र-अभिलेख में 'पुलिन्दानक' ग्राम की चर्चा की गयी है। आनक का अर्थ होता है—पटह, भेरी, मृदङ्ग तथा गरजता हुआ मेघ। आनक रणप्रियता या रगुकेन्द्र की सूचना देता है। उज्जेन से पश्चिम में स्थित रतलाम का समीपवर्ती यह ग्राम संभवत: पुलिन्दों का पश्चिमी सीमा पर स्थित गढ़ था। प्रतीत होता है, वैदिक युग में काल अर से लेकर विदर्भ तक समस्त दक्षिणापथ पुलिन्दों के अधिकार में था। धीरे-बीरे वे अपने मूल स्थान की ओर सिमटते चले गये। उक्त 'पुलिन्दानक' ग्राम बुन्देल खण्ड से कुछ दूर पड़ जाता है। बुन्देल खण्ड जैसी सतत बनी रहने वाली भीषण सामरिक परिस्थितियों का सामना रतलाम को नहीं करना पड़ा।

१. द्रष्टच्—'Ravana And His Tribe'—The Indian Historical Quarterly, Vol. VI, p. 544-548.

२. भालवके उच्यमानभुक्तौ...पूर्वतः वराहकोटकप्रामकङ्कटः, द [च्चि]-यातो नदी, अपरतः लच्मणपष्टिका, उत्तरतः पुलिन्दानक-प्रामकङ्कटः।

Two Grants of Dhruva Sena II (Epigraphia Indica, vol. VIII, p. 193)

अश्वानत एकों के वातावरण भाषा में उपल एवल गना देते हैं। अतः शान्त स्थानों के भाषा-विकास की अपेशा एक तेन का भाषा-विकास अत्यन्त भिन्न होता है। हड़बड़ाया व्यक्ति स्थिरिवत व्यक्ति की अपेशा अविक अटपडा बोलेगा। अतः 'पृलिन्दानक' गड़द का विकास 'पृलिन्दा' के समान नहीं हुआ। दूसरी बात, वही शब्द यदि कुछ तम्बा हो जाए लो भी विकास भिन्न प्रकार से होगा। पृलिन्दानक (आज?) रतलाम क्षेत्र में पल्यूना पाम से प्रसिद्ध है। पकारोत्तरवर्ती उकार उचटकर दकार का सहारा बन गया। पृलिन्द के पकार में कुछ भी विकार नहीं आ पाया।

'पल्दूना' < पृलिन्दानक में कवल 'उ' मात्रा का स्थानान्तर श्रीर अन्तिम 'क' वर्ण का लोप हुआ है। 'बुन्देल' < पृलिन्द शब्द में विशेष परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के विकास-वैविध्य विरल' नहीं हैं। बुन्देलखण्ड में नंगे पैर के लिए एक शब्द है—उपनए या उपनव ( <अ + उपानह )। इसी शब्द के स्थान पर एक दूसरा विकास भी दर्शनीय है—उबेना ( <अ + उपानह )। द्वितीय विकासक्र में पकार मुरक्षित नहीं रह सका किन्तु बकार में परिवर्तित हो गया। हमारे मतानुसार ई० सातवीं शताब्दी के पुलिन्दानक > पल्दूना-विकास के अनन्तर ( कम-से-कम दो सौ वर्ष पश्चात् ) पृलिन्द > बुन्देल शब्द विकसित हुआ।

नागोद स्टेट से प्राप्त महाराज हस्तो का दान-पत्र<sup>3</sup> पृलिन्द देश को स्थिति

१. The दोवान of Rutlam identified नवग्राम with>नोगावा ( नौगाँव, on the Indian Atlas sheet No 36, N. E. [ 1895 ] ), वराइकोटक with>मारोडा and पुलिन्दानक with>पल्दूना । Epigraphia Indica, vol.VIII, p. 181

### २. बाजपेथी जी > बाँस बेडल ।

३. नमी महादेवाय ॥ स्वस्त्यष्टनवत्यु [ क्षत्तरेव्दशते गुप्त-नृप-राज्य-मुक्ती श्री ] मित प्रवर्धमाने महाश्वयुज-संवत्सरे [ क्षमास पत्तः ] मस्यां संवत्सर-मास-दिवसपूर्व्वायां न् [ क्ष श्रूपित-परित्राजक-कुलोत्पन्नेन महाराज— ] देवाळ्य-प्रनप्ता महाराज-श्री-प्रभक्तन [ क्ष नप्ता महाराज-श्रीदामोद्र-सुतेन गी-स— ] हस्त-हस्त्यश्व-हिरययानेक-भूमि-प्रदे [न] [ क्ष गुरु-पितृ-मातृ-पूजा-तत्परेगात्यन्ति देव— ] ब्राह्मस्यभक्तेनानेक-समर-शत-विज [ क्ष यिना स्ववंशामोद्दकरेग महाराज-श्री— ] हस्तिना पुजिन्द-राज-राष्ट्रे नवप्रामका (को ? ) [ नाम ग्रामः पूर्वाघाट-परिच्छेद-मर्यादया सोद्र— ] ज्ञः सोपरिकरोद्धाट-भट-प्रावेश्यो [क्षमाता-

के संबन्ध में कुछ अधिक प्रकाश डाल सकता है। यह दान-पत्र गुप्त संवत् १६६ (२३ अप्रिल, सन् ५१७ ई० के लगभग । में िप्ता गया था। प्रदत्त ग्राम का नाम है—नवमान । एक नवग्राम का उल्लेख रतलाम के निकट पुलिन्दानक ग्राम से दक्षिण की ग्रोर भी मिलता है। यहाराज भुवतन ने गुप्त संवत् ३२० तसन् ६३६—६४० ई० ) में इसका दान किया था। रतलाम का नवग्राम नोगावा और अब नौगाँव के रूप में प्रसिद्ध है।

यह सुनिश्चित है कि महाराज हस्ती द्वारा प्रदत्त नवग्राम, रतलाम ् मालवा ) के महाराज द्वारा प्रदत्त नवग्राम से भिन्न है। इस दान-पत्र की नागोद-स्टेट में प्राप्ति भी इसे रतलाम के नवग्राम से भिन्न बतलाती है। छतरपुर से कुछ दूर उत्तर नौगाँव ( छावनी ) अवस्थित है। महाराज हस्ती ( ४६५ - ५१७ ई० ) द्वारा प्रदत्त नवग्राम नौगांव ( छावनी हो सकता है। इस नवग्राम को पुलिन्द-राज-राष्ट्र में स्थित बतलाया गया है। खण्डित उक्त पट्टिका के विवरण से सिद्ध होता है कि परिव्राजक (गोस्वामी ) वहाँ के शासक थे। छतरपूर और नौगाँव ( छावनी ) में अनेक गोस्वामी ( गुसाई ) परिवार आज भी मिलते हैं जिनके नाम जानीरें लगी हैं। इनके पूर्वजों की समाधियां छतरपूर और नौगांव खावनी में मब तक सुरक्षित हैं। मैं सन् १९६० में छतरपूर गया था। वहाँ के भोटर स्टैण्ड से कुछ उत्तर की ओर स्थित इन समाधियों के संबन्ध में मैंने पूछ-तास्त्र की थी। प्रकृत गोसाइयों के परिवार के एक युवक ने वतलाया कि ''हम लोगों के कुछ अधिकार-पत्र हैं जिन्हें हमारे परिवार का एक व्यक्ति ले गया; और वह जबलपुर ( या कानपुर ) में रहने लगा है।" मैं उसके साथ उसके घर तक गया । वह युवक सिर पर घास का गद्रर रखे था और स्वयं की ब्राह्मण बतलाता था। जिन व्यक्तियों को दान दिया गया था वे पराशरगोत्रीय भीर माध्यन्दिन-शाखीय ( शुक्ल-यजुर्वेदीय ) ब्राह्मण थे ।

पुलिन्द-राज-राष्ट्र में स्थित नौगाँव आदि का शासक होने भर से उक्त राजवंश

पित्रोरात्मनश्च पुरायाभिवृद्धये ] पराशर-सगोत्रेभ्यां माध्यन्दिन-वाज [ क सनेय-सन्नद्धानारिभ्योमीभ्यो ] न्नाद्धाण-भट्ट-यज्ञाद्ध्य-स्वाभि-तत्पुत्र-भ [क्षट-प्राद्धाण ] न-स्वाभि-तत्पुत्र-गोपयज्ञ-स्वाभि [ क न्नाद्धाण यज्ञ-स्वाभि-तत्पुत्र- ] भट्ट-शम्भु-यज्ञ-स्वाभिभट्टेशेन म [ क ज्ञ-स्वाभिभ्यो (: ) पुत्रपौत्रानवयोपभोग्याः ] ताम्र-शासनेनामहारोऽतिस्थ [ क : चौरवर्ष्णम् । तदस्मत्कुलोत्यैर्मत्याद-पिग्रङो- ] पजीविभिर्वा कालान्तरेष्वपि न [ क व्याघातः करणीयः । एवमाज्ञन्ते यो ] Epigraphia Indica, Vol. XXI, P. 126.

पुनिन्द जाति से संबद्ध नहीं माना जा सनता। हो, इस प्रदेश का पुलिन्द देश होना सुनिद्धित है।

मुद्रीसमाह के मुलियासी और सायक पुलिस्य थे। चन्देल आदि बाद में आये। पिलेयम के मुलियासी और सायक पुलिस्य थे। चन्द्रेल आदि बाद में आये। पिलेयम के मुलियासी कि पुत्री हैमावती से उत्पन्न हुआ था। उसने काल अर सनुराही और महाया को राजधानी बनाया । शिलालेखों में चन्द्रात्रेय का उल्लेख मुनि सप में हुआ है। वह मुनि अति का पीत्र था । इतिहासकारों

1. According to the legend the chandelas are sprung from Hema Devi daughter of Hema Rāj the Brahman purchit of Indra jit Gahirawar rāja of Benaras. Hemāvatī was very beautiful and one day when she went to bathe in the Rāti Talāb she was seen and embraced by chandrama, the god of moon. He said your son will be Lord of the earth, your son will be born on the bank of the Karņavatī river. Then take him to Khajuray. He will possess the phelosopher's stone, and will turn iron into gold. On the hill Kalinjar he will build a fort, named Chandra Varma. The date of this event is about A. D. 800.

A. Cunningham: The Ancient Geography of India, P. 487.

Lastly he went to Mahotsava or Mahoba, which he made his capital. p. 488.

२. मध्ये तेषां प्रइततमसां मानसानां मुनीनां श्रीमानितः प्रियतमाइमा नेत्रपात्रे प्रस्तम् । यस्य ज्योतिःपटलाबिटलं मगडलं वन्द्यमिन्दो-श्चन्द्रात्रेयः समजनि मुनिस्तस्य पुत्रः पवित्रः ॥ ६ । कालेनेह महावंशे प्रशंसाप्रांग्रुरंग्रुमान् । मुक्तामिष्यिरव श्रीमान् नन्तुकोऽभूत्मद्दीपतिः ॥ १४ । तस्मादुदारकीर्तेरजनि जनानन्दसुन्दरः श्रीमान् । तनयो विनयनिषानं साक्पतिरिव वाक्पतिः चितिपः ॥ १६ ।

Stone inscription of খ্যাইৰ of the year 1059 (Epigraphia Indica, p. 140)

ने इस संबन्ध में अनेक अटकलें लगायी हैं। मैसूर का शिलालेख इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त है। किन्धम के प्रत्य , प्राप्यांतांजिकल् सर्वे । में इसकी चर्चा की गयी है। उसका निष्कर्ष यह है— "चन्देल वंग्र के आदि पुरुष चन्द्रवर्मा द्वारा कालक्षर दुर्ग के बनवाये जाने की वक्षा निरामार है। चन्देलों के उत्थान से पहले भी काजक्षर के प्रशिद्ध दुर्ग की ख्याति थी। दक्षिण भारत के कचचुरियों का दढ़तापूर्वक कथन है कि (उनकी) उत्पत्ति शिय के पुत्र कृष्ण से हुई। उसकी माता ब्राह्मणी थी। कृष्ण ने कालक्षरपुर के राजा का वध करके शासन अपने हाथ में ले लिया। यह घटना सन् २४१ ई० के आस-पास की है।"

उक्त दोनों घटनाओं की कथाओं में बहुत अधिक साहश्य दीखता है। पिता-पुत्र के नामों के अतिरिक्त दोनों घटनाओं में कुछ भी भेद नहीं रह जाता। ये तथ्य बतलाते हैं कि चन्देले ग्रादि बुन्देलखण्ड के मूलिनवासी नहीं थे किन्तु अन्य प्रदेशों से आये थे। भोजवर्मा के पूर्वज शैलांक्यवर्मा के छोटे भाई ग्रानन्दवर्मा ने इस प्रदेश के निवासी भिल्ल, शबर और पुलिन्दों को आज्ञानारी बनाया?। श्राज्यगढ़ के शिलालेख में उत्कीर्ण यह घटना बतलाती है कि श्रानन्दवर्मा के पूर्वज पुलिन्दों को आज्ञाकारी नहीं बना सके थे। चन्द्रात्रेय के वंशज वाक्पित के श्येष्ठ पुत्र जयशक्ति (>जेजाक) अ के नाम से प्रसिद्ध होने से पहले इस प्रदेश

<sup>1.</sup> Its erection as a fortress is universally attributed to Chandra Varmma, the traditional founder of the family. There is besides, good evidence to show that Kalanjara was a famous fortress even before the rice of the Chandelas. The Kalachuris of southern India claim descent from a son of Siva named krishna, by a Brahmani mother, who slew the king of kalanjar, and afterwards took possession.

A. cunningham: Archæological survey, vol. XXI, p. 22.

२. श्रस्थानुकः पुरायथशा उदार श्रानन्दनामा प्रथितः प्रथिव्याम् ।
सदैव लोकं मदयन्तमाराद् यं सत्यनामानमुदाहरन्ति ॥२१।
भियामभूमिं विगण्य्य चैनं दुर्गाधिकारे नृपतिः प्रचके ।
श्राज्ञाकरान् प [न्नि] निवासिनोऽयं चकार भिक्वाञ्ज्ञवरान् पुलिन्दान् ॥२१।
(Ajaygarh) Rock Inscription of the time of भोज्ञवर्मा
(Epigraphia Indica, vol I p. 334)

३. 'तस्माज्जेबाक-विज्ञाकावभूतां कीर्तिभूषणौ'--Inscription (No I) from खजुराहो (Epigraphia Indica, Vol. I. p. 122)

की संज्ञा कुछ और थी । सुपुरातन पुलिन्द जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम 'पुलिन्ददेश' के अतिरिक्त कुछ नहीं ठहराया जा सकता ।

कुछ बिहान् पुलिन्दों को विश्वामित्र के पुत्रों से उत्पन्न मानते हैं (हिन्दी-शब्दसागर)। ध्यानीय है कि ऐतरेय-ब्राह्मण से पूर्व भी यदि यह जाति विद्यमान न होती तो विश्वामित्र उसका नाम कैसे जानते? यथा—'तुम राक्षस हो जाओ' कहना वक्ता का राक्षत से परिचित होना साफ प्रकट करता है। फलतः सिद्ध हुआ कि विश्वामित्र पुलिन्द रावर आदि जातियों से अच्छी तरह परिचित थे। समाज द्वारा बहिण्छत अतः संस्कारविहीन यह जातियाँ जंगलों में निवास करती थीं।

सुप्रसिद्ध सुप्राचीन यह पुलिन्द जाति निश्चयतः पुरन्दर से संबन्ध रखती है। दक्षिणापथ में 'पुरन्दर' नामक जनपद का भी उल्लेख मिलता है। पुरन्दर को पालिभाषा में 'पुरिन्दद' कहा जाता है। 'रलयोश्चैकत्वम्' के अनुसार पुरिन्दद> पुलिन्दद (अन्तिम सस्यर दकार का लोप)> पुलिन्द शब्द निष्पन्न होता है। तारपाल (रामाध्यमी २।१०।२०) के अनुसार 'पुलिन्द्र' शब्द भी पुलिन्द का वाचक है।

पुरन्दर (= इन्द्र) से पुलिन्द् जाति की उत्पत्ति का निर्देश वामनपुराण में मिलता है। दिति का गर्भ नष्ट कर देने पर भ्रूण हत्या के पाप से विम्क्ति

'द्वावात्मजावभूतां जयशक्तिविजयशक्तिश्च'—Khajuraho Inscription No II (Epigraphia Indica, Vol I, P. 126)

जेजारुययाय नृपातः स अभूव जेजाभुक्तः पृथोरव यतः पृथिवीयमासीत् । वीजाह्यस्तदन्तः ॥ २१ ।

—Chandella Inscription from mahoba (Epigraphia Indica, Vol. I, p. 221)

कान्यकुब्जमहीपेन - जेजाकभुक्तिभूभुजा। भूर इति प्रतापित्वादहितो मित्रविन्कुया॥२१।

- -Ratnapur Inscription of Jajalla Deva (Epigraphia Indica, Vol. I, p. 35)
- १. पुरन्दर—This town is in the south according to the पद्मपुराण ( ऋष्याय १७६, स्त्रोक २ )—B. C. Law: Historical Geography of Ancient India.

पाने के हेतु इन्द्र प्रयाग में तपस्या करने के लिए गये। उक्त पुराण में प्रयाग का सुस्पष्ट नाम नहीं लिया गया है। उसके अनुसार वह स्थान काल अर से ठीक उत्तर, हिमालय से ठीक दक्षिण, कुशस्थल से ठीक पूर्व और वसुपुर से ठीक पश्चिम में स्थित था। तपस्या के अन्त में महानदी में स्नान करते समय इन्द्र के हत्या रूप पाप से पुलिन्दों की उत्पत्ति हुई । कुछ विद्वान् वामनपुराण में

१. कालख्ररस्योत्तरतः सुपुण्यस्तथा हिमाद्रेरिप दिच्चणस्थः िस्याम् ]। कुशस्थलात् पूर्वत एव विश्रुतो वसोः पुरात् पश्चिमतोऽवतस्य ॥१४। पूर्व गयेन च्वितिपेन यत्र इष्टोऽश्वमेधः शतशः सुद्च्चिणः । मनुष्यमेधोऽपि सहस्रकृत्वस्तथा पुरा दुर्जयनः सुरारिभिः ॥१५। ख्यातो महामेध इति प्रसिद्धो यथाऽस्य चक्रे भगवान् सुरारिः । द्वाःस्थत्वमव्यक्ततनुः सुमूर्तिः ख्याति जगामाथ गदाधरेति ॥१६। यस्मिन् द्विजेन्द्राः श्रुतिशास्त्रवर्जिताः समस्वमायान्ति पिटामहेन । [मरुत्पितृन् यत्र च संप्रपूष्य भक्त्या त्वनन्येन हि चेतसैव ॥१७।] यस्मिन् भक्त्या पूजयन् ये पितृन् स्वान् सोऽनन्यभावेन सकृत् त चेतसा । पत्रं महामेधमखस्य मानवा दधत्यनन्तं भगवत्प्रसादात् ॥१७।

महानदी यत्र सुरर्षिकन्या जलापदेशाद्धिमशैलमेत्य। चक्रे जगत्पापविमुक्तमग्याः संदर्शनप्राशनमजनेन ।।१८। समभ्येत्य महानद्यास्तटेऽद्भुते । शकः देवस्य कृत्वाश्रममवस्थितः ॥ १६। श्राराधनाय प्रातःस्नायी त्वधःशायी एकभुक्तोऽप्ययाचितः। तपस्तेपे सहस्राचः स्तुवन् देवं गदाधरम् ॥२०। तस्यैवं तप्यतः सम्यक् जितसर्वेन्द्रियस्य तु । कामकोधविहीनस्य साग्रः संवत्सरो गतः ॥२१। ततो गदाधर। प्रीतो वासवं प्राह गच्छ प्रीतोऽस्मि भवतो मुक्तपापोऽसि साम्प्रतम् ॥२२। निजं राज्यं च देवेश ! प्राप्स्यसे नचिरादिव । यतिष्यामि तथा शक्र ! भावि श्रेयो यथा तव ॥२३। इत्येवमुक्तेन गदाधरेण विसर्जित। स्नाति सनोहरायाम्। स्नातस्य देवस्य तदैनसो नरास्तं प्रोचुरम्माननुशासयस्य ॥२४। प्रोवाच तान् भीषणकर्मकारान् नाम्ना पुलिन्दान् मम पापसंभवाः। वसध्वमेवान्तरमद्रिम्ख्ययोहिंमाद्रिकालञ्जरयोः पुलिन्दाः ॥२५। वर्णित इस महानदी को बरार के दक्षिण-पूर्वी कोण पर स्थित पवंतों से उद्द्भूत उड़ीसा की महानदी के अभिन्न मानते हैं। यह सिहोआ को पार कर बस्तर से गुजरती हुई विलासपूर की दक्षिणी सीमा पर पहुँचती है । फलतः पुलस्त्यवंशी गोंड़ों के निवास गोंड़वाने ( छत्तीसगढ़ ) को पुलिन्ददेश बतलाया जाता है। 3

उपर्युक्त मत समीचीन नहीं है क्योंकि उड़ीसा-विलासपुर की महानदी कालक्षर से दक्षिण में पड़ती है। वामनपुराण के अनुसार उसे उत्तर दिशा में होना चाहिए। कालक्षर से उत्तर में गङ्गा नदी बहती है और उसका एक नाम महानदी भी है<sup>४</sup>। वामनपुराण के अनुसार 'सैकड़ों बार अश्वमेष यज्ञ और

> इत्येवमुक्त्वा सुरराट् पुलिन्दान् विमुक्तपापोऽमरसिद्धयन्तैः। संपूच्यमानोऽनुजगाम चाश्रमं मातुस्तदा धर्मानवासमीख्यम्॥२६। वामनपुराण ७६/१४—२६

- १. नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपादविनिर्गता । चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपापहरा शुभा । चित्रात्पला महानदी
- - पुरुषोत्तमच्चेत्रान्तर्गतकटकस्योत्तरदेशस्थनदीविशेषा शब्दकल्पद्रुम ।
- २. The योगिनीतन्त्र mentions it (2, 5, 139-140). The महानदी is the largest river in orissa, which rises from the hills at the south-east corner of Berar. It flows Past sihoa and Passes through बस्तर in the central Provinces. It reaches the southern border of the district of बिलासपुर. It is fed by five tributaries. It follows a south-easterly course and flows Past the town of Cuttack (क्राक्त).
  - B. C. Law: Historical Geography of Ancient India.
- ३. रॉबर्ट शेफर 'Ethnography of Ancient India' नामक पुस्तक ( पृष्ठ ६२ ) में पुलिन्दों को गोंडी जाति का बतलाते हैं। १४० पेज पर वह लिखते हैं—'Foreign in Jain literature, where it occures in list with other Dravidian Peoples. Gondi.
  - ४. प्रविवेश त्रिधा प्राच्यां प्लावयन्ती महानदी।
    भगीरथरथस्यानुस्रोतसैकेन दिल्लाम् ॥१२।
    तथैव पश्चिमे पादे विपुले सा महानदी।
    स्वर (सुच) लुरिति विख्याता वैभ्राजं साऽचलं ययौ ॥१३।
    शीतोदं च सरस्तस्मात् प्लावयन्ती महानदी।
    तस्मात् क्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥१४।

ं हजारों बार मनुष्यमेध यज्ञ' होने की चर्चा स्पष्टतः प्रयाग का स्मरण दिलाती है। वह कालञ्जर से ठीक उत्तर और हिमालय से ठीक दक्षिण में अवस्थित है।

वामनपुराण की उक्त कथा से सिद्ध होता है कि यह पुलिन्द जाित इन्द्र के साथ हिमालय से आयी थी। पुरन्दर ने प्रयाग में एक वर्ष तक तपस्या की। जब इन्द्र लीटकर त्रिविष्टप जाने लगे तब इन लोगों ने उनसे अपने रहने के लिए पूछा। संभवतः उनका मन विन्ध्याटवी से जाने का नहीं था। इन्द्र ने उन लोगों को 'मम पापसंभवाः'—मेरे पाप से उत्पन्नो! सम्बोधित किया है। इससे दो बातें व्यक्त होती हैं—(१) भ्रूणहत्या के समय ये लोग इन्द्र के सहायक रहे हों या (२) इन्द्र ने अपने तपस्याकाल में प्रयाग के ग्रास-पास शादी कर ली हो । फलतः यह जाित उठ खड़ी हुई हो।

इस जाति के निवास के संबन्ध में भी दो बातें ज्ञात होती हैं—(१) यह (विन्ध्यवन) कालक्षर के आस-पास फैली थी और (२) हिमालय की उपत्यका में भी रहती थी। द्वितीय के संबन्ध में उल्लेख भर मिलता है; आज उसके अवशेष वहाँ नहीं रहे; पर बुन्देलखण्ड का कालक्षर तब से अब तक इस जाति के राजाओं का अथवा इस जाति के नाम से ख्यात देश में रहने वाले बुन्देला राजाओं का गढ़ रहा आया है।

गत्वोत्तरां दिशं गङ्गा दिव्या सा च महानदी ॥१६॥ तत्पावयन्ती संप्राप्ता महाभद्रं सरोवरम्। ततश्च शङ्खकूटं सा प्रयाता वै महानदी ॥१८॥

—मार्कणडेयपुराण ४६।१२—१८.

'मुरहर! तव विपरीतं पादाम्बुजान्महानदी जाता'—इत्युद्धटः।

१. जननेन्द्रिय को कौपीन भी कहा जाता है स्त्रौर यह पापवाचक है— 'क्र्पपतनमर्हीत कौपीनं पापम् । तत्साधनत्वात् तद्वद् गोप्यत्वाद् वा पुरुषिकङ्ग-मिप'—सिद्धान्तकौमुदी (५।२।२०), पृष्ठ २६५।

२. किं व सरूय-वरोिच्चिय सेवा-निंदा-वरो व्व ब्रह्मग्गो । जं महह विन्ज्भ-वण-गोयराण लोख्रो पुलिन्दाण ॥ गउडवहो ६४६ । भयलोल-पुलिन्द-वहू-विरिक्क-गुङ्जावली-कण-कराला । गउडवहो ३५२ । पुलिन्द नामक वृद्ध भी होता है— 'बरहीण ताण रिसयं पुलिन्द-केदार-पिव-रल-दुमेसु' ( छाया-बिंगां तेषां रिसतं पुलिन्दकेदार—प्रविरलद्भुमेषु )—३४६ ।

#### कालअर

उक्त कालाञ्चर पर्वंत बाँदा से तीस मील पूर्व की ओर अवस्थित है। अजयगढ़ से ठीक दक्षिण-पश्चिम में यह बना है। यह पर्वंत संसार के नौ ऊखलों में से एक ऊखल माना जाता है । इस पहाड़ पर एक बहुत पुराना किला बना है। प्रसिद्ध इतिहासलेखक फरिस्ता लिखता है कि कालाञ्चर का गढ़ केदारनाथ नामक व्यक्ति ने ईसा की प्रथम शताब्दी में बनवाया था। महमूद गजनवी ने सन् १०२२ ई० में इस गढ़ को घेरा था। उस समय यहाँ का राजा नंद (गण्ड) था जिसने एक वर्ष पहले कन्नौज पर चढ़ायी की थी ।

मत्स्यपुराण में कालक्षर को देश<sup>3</sup> तथा (महाकाल शिव) वन<sup>४</sup> बताया गया है। विष्णुपुराण में मेरुपवंत के मूल में कालक्षर पवंत की स्थिति बतायी गयी है। उसके पास शङ्खकूट ऋषभ हंस और नाग नामक पवंतों की सत्ता विणत है<sup>4</sup>। भागवतपुराण में भी विष्णुपुराण की तरह कालक्षर को मेरु की कर्णिका

-Archæological survey, Vol. XXI, P. 22.

कालञ्जर (hill fort)-Epigraphia Indica, Vol. I, P. 123, 124, 133, 134, 218, 220, 331, and 336.

- २. हिन्दीशब्दसागर, 'but his true name was Gand'—Archæological Survey, Vol. XXI, P. 22.
- ३. 'कालक्षरान् विकर्णोश्च कुशिकान् स्वर्गभौमकान्'—मस्स्यपुराण १२१।५४
  - ४. 'ग्रमरं च महाकालं तथा कायावरोहणम्'--मत्स्यपुराण १८१।२६ कालक्षरवनं चैव शङ्कुकर्णे स्थलेश्वरम् । एतानि च पवित्राणि सान्निध्यानि मम प्रिये ॥ मत्स्यपुराण १८१।२७
  - ५. मेरोरन्तराङ्गेषु जठरादिष्ववस्थिताः।

शङ्खकूटोऽथ ऋषमो हंसो नागस्तथापरः ।

कालक्षराद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥ विष्णुपुराण २।२।३० (गीताप्रेस सं॰ २।२।२६)

रेग्रुक-स्कर-काशी-काली-काल-वटेश्वराः ।
 कालअर-महाकालावृखला नव कीर्तिताः॥

में स्थित बताया है । यह काल ख़र दशाणं देश से उत्तर-पूर्वं में स्थित काल ख़र से भिन्न है। वायुपुराण के अनुसार दशाणां के निकट स्थित काल ख़र में यल पूर्वंक श्राद्धदान का वर्णंन किया गया है । मत्स्यपुराण के अनुसार काल ख़र पर्वंत पर काली का निवास था । ब्रह्माण्डपुराण में भी वायुपुराण की भाँति दशाणीं से पूर्वं काल ख़र का उल्लेख मिलता है ।

श्रीमद्भागवत पुराण में भरतचरित वर्णंन के प्रसङ्ग में कालञ्जर का निर्वेश किया गया है; वहाँ भी वामनपुराण की तरह महानदी के आस-पास कालञ्जर (पर्वंत ) की सूचना मिलती है। हरिणयोनि में उत्पन्न भरत अपने पूर्वंजन्म के वृत्त-अनुस्मरण के कारण संसार से विरक्त हो गये। वे मृगी माता का परित्याग कर कालञ्जर से पुलस्त्य-पुलहाश्रम शालग्राम को लौट आये ।

वायुपुराण में वाराणसी के अनन्तर कालुञ्जर का आख्यान आया है। यद्यपि उससे पूर्व हिमालय का वर्णन हुआ है तथापि इसे हिमालय पर मानना उपयुक्त

यहाँ प्रथम 'तु' को 'च' ( = श्रौर ) का वाचक जानना चाहिए।

गीताप्रेस-संस्करण में प्रदत्त 'कालझाद्याश्च तथा' पाठ त्रुटित मालूम पड़ता है। छन्द में एक ग्रज्ञर की न्यूनता भी है। वहाँ वस्तुतः 'कालझरा-द्याश्च तथा' पाठ होना चाहिए था।

१. 'कुरङ्ग-कुरर-कुसुम्भ-वैकङ्क-त्रिकूट-शिशिर-पतङ्ग - ६चक-निषध - शिनी-वास-किपल-शङ्ख-वैदूर्य-जारुधि-इंसर्षभ-नाग-कालक्षर-नारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः किणिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लृसाः'—श्रीमद्भागवत ५।१६।२६

२. कालक्षरे दशाणीयां नैमिषे कुरुजाङ्गले। वाराणस्यां नगर्यो तु देयं श्राद्धं तु यत्नतः॥ वायुपुराण ७७।६३ [ मनसुखराय मोर सं० ७७।१४ ]

३. 'इद्रकोट्यां तु इद्राणी काली कालक्षरे गिरौ'—मत्स्यपुराण १३।३२

४. 'कालक्षरे दशाणीयां नैमिषे कुरुजाङ्गले' -- ब्रह्माण्डपुराण ३।१३।१००

५. 'एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्मात्त्रमिभग्रणानो सहूर्तत्रयमुद्दकान्त उपविवेश ॥१॥ इत्येवं निग्दनिवेदो विस्तृत्यं मृगीं मातरं पुनर्भगवत्त्त्रेत्रमुपशमशीलमुनिगणद्यितं शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रमं कालक्षरात् प्रत्याजगाम ॥३०॥

श्रीमद्भागवत ५।८।१--३०

नहीं होगा। यह वही बाँदा के पास का पौलिन्द काल अर है । केवल विष्णुपुराण एवं श्रीमद्भागवत को छोड़कर किसी भी पुराण में काल अर हिमालय (मेरु) पर्वंत पर अवस्थित नहीं बताया गया है। उक्त दोनों पुराणों में भी विणित

१. तत्रैव **हिमवत्पृष्ठे** त्वद्रहासो महागिरिः। भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः ॥१६२। तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः। युक्तात्मानो महासत्त्वा ध्यानिनो नियतव्रताः ॥१६३। समन्तुर्वर्वरिविद्वान् सुवन्धुः कुशिकन्धरः। प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय ते गताः ॥१६४। एकविंशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु। वाचस्पतिः स्मृतो व्यासो यदा स ऋषिसत्तमः ॥१६५। तदाप्यहं भविष्यामि दारको नाम नामतः। तस्माद् भविष्यते पुण्यं देवदारुवनं महत् ॥१६६। तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः। प्लचो दाचायणिश्चैव केत्रमाली वकस्तथा ॥१६७। योगात्मानो महात्मानो नियता ह्यूर्ध्वरेतसः। परमं योगमास्थाय रुद्धं प्राप्तास्तदानधाः ॥१६८। द्वाविशे परिवर्ते त व्यासः शक्लायनो यदा । तदाप्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महामुनिः ॥१६६। नामा वै लाङ्गली भीमो यत्र देवाः सवासवाः। द्रद्यन्ति मां कलौ तस्मिन्नवतीर्णे इलायुधम् ॥२००। तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिकाः। श्वेतकेतुस्तथैव च ॥२०१। तुल्यार्चिर्मधुपिङ्गाचः तेऽपि माहेश्वरं योगं प्राप्य ध्यानपरायणाः। विस्ता ब्रह्मभूयिष्ठा रद्रलोकाय संस्थिताः ॥२०२। तृणवि**न्दु**र्यदा परिवर्ते त्रयोविंशे मुनिः । व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाहं भविता पुनः। श्वेतो नाम महाकायो मुनिपुत्रः सुधार्मिकः ॥२०३। तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे । तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः ॥२०४।

मेर के किंण काभूत काल अर का तीर्थंस्थान के नाम से उल्लेख नहीं किया गया। वायुपुराण के समान लि ज़िपुराण (पूर्वाई) में भी वाराए सी के अनन्तर काल अर को पर्वंत श्रेष्ठ बताया गया है । केवल स्कन्दपुराण में इसे 'पुरुषोत्तम-क्षेत्र' कहा गया है । देवी भागवत के अनुसार काली का स्थान काल अर में बताया गया है ।

भारतीय जनता तीथंस्थानों को कभी नहीं भुलाती । वह गुप्त तीथंस्थानों का पता लगाकर अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रदिश्तित करने लगती है। हिमालय-किंणका में विद्यमान कालक्षर को जनता ने तीथंस्थान के रूप में कभी नहीं जाना । वह प्रायः शुद्ध पवंत के रूप में विर्णत मिलता है। बुन्देलखण्ड का कालक्षर धार्मिक तथा राजनीतिक रूप में बहुर्चाचत रहा आया है। यह बाँदा जिला के बदौस डिबीजन में पड़ता है; चन्देलों के समय अनेकों वर्ष बुन्देलखण्ड की राजधानी रहा है। यहाँ गहरवार पड़िहार और चन्देले राज्य करते थे। प्राकृत-पैङ्गल १।१२८ में इसे देशविशेष बताया है।

१. तदाप्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महामुनिः।
नाम्ना वै लाङ्गली भीमो यत्र देवाः सवासवाः ॥१०४।
द्रद्यन्ति मां कलौ तस्मिन् भवं चैव हलायुष्यम्।
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधार्मिकाः ॥१०५।
भक्षवी मधुपिङ्गश्च श्वेतकेतुः कुशस्तथा।
प्राप्य माहेश्वरं योगं तेऽपि ध्यानपरायणाः ॥१०६।
विमला ब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिताः।
परिवर्ते त्रयोविंशे तृणविन्दुर्थदा मुनिः॥१०७।
व्यासोऽहं भविता ब्रह्मस्तदाऽहं भविता पुनः।
श्वेतो नाम महाकायो मुनिपुत्रस्तु धार्मिकः ॥१०८।
तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे।
तेन कालञ्जरो नाम भविष्यति स पर्वतः॥१०६।
—िलङ्गपुराण (पूर्वार्द्ध) २४॥१०४—१०६

२. कालखरं प्रभासश्च तथा बदरिकाश्रमः।
महालयस्तथोङ्कारचेत्रं वै पौरुषोत्तमम्॥ ४।६।२४।

३. वराहरौले तु जया कमला कमलालये। रुद्राणी रुद्रकोट्यां तु काली कालक्षरे तथा।। उत्तरार्घ ३०।६२। कुरण्डले त्रिसन्ध्या स्थान्माकोटे मुकुटेश्वरी। मण्डलेशे शाण्डकी स्थात् काली कालक्षरे पुनः।। ३८।३९। कालक्षर में नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर बना है । यहाँ के किले में कोट-तीर्थं नामक तीर्थयात्रा-स्थान दर्शनीय है । इस किले के निर्माण का संबन्ध चन्देल वंश के प्रवर्तंक चन्द्रवर्मी से जोड़ा जाता है । इस किले में कालभैरव की अट्ठारह हाथ वाली एक दीर्घंकाय प्रतिमा प्रतिष्ठित है । यह खोपड़ियों की माला और सांपों के बाजूबन्द पहने है । हिरण्यबिन्दु नामक तीर्थंस्थान भी यहीं स्थित है । कालक्षर की पहाड़ी रिविचित्र के नाम से भी प्रसिद्ध है 3 ।

वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक ब्राह्मण ने किसी कुत्ते को लाठी से पीटा। कुत्ते के परामर्शं से श्री रामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को कालक्षर में कुलपित (मठाधीश) पद पर अभिषिक्त कर दिया । यह प्रसङ्ग कालक्षर के बड़े तीर्थं स्थान होने की सूचना देता है। हिमालय के कालक्षर के संबन्ध में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

महाभारत वनपर्व में तीर्थों के वर्णन-प्रसङ्ग के अनुसार प्रयाग के अव्यवहित ग्रनन्तर काल अर का वर्णन किया गया है और इसी के ग्रासपास चित्रकूट भी वर्णित हुआ है—'लोक विश्वुत काल अर पर्वंत पर देवहृद में स्नान करने से सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके ग्रनन्तर गिरिवरश्रेष्ठ चित्रकूट में सर्वं-पापप्रणाशिनी मन्दाकिनी में स्नान करना चाहिए ।'

 <sup>&#</sup>x27;कालक्षरे नीलकण्डम्'—वामनपुराण, श्रध्याय ६०, श्लोक २०

२. महाभारत, वनपर्व, ऋध्याय ८७

ş. J. A. S. B. XVII (1848) P. 171

४. प्रतिज्ञातं त्वया वीर ! किं करोमीति विश्रुतम् ।
प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्यं नराधिप ॥३८।
कालञ्जरे महाराज ! कौलपत्यं प्रदीयताम् ।
प्रतच्छ्रुत्वा तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥३९।
—वाल्मीकीय रामायण ७।प्रचित्त सर्ग २

५. मेधाविकं समासाद्य पितृन् देवांश्च तर्पयेत्। श्चिमिमवाप्नोति समृतिं मेधां च विन्दति ॥५५॥ श्चित्र कालक्षरं नाम पर्वतं लोकविश्रुतम्। तत्र देवहृदें स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ॥५६॥ यो स्नातः। स्नापयेत् तत्र गिरौ कालक्षरे नृप । स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ॥५७॥

गङ्गा-यमुना के संगम पर स्थित विख्यात प्रयाग-( जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था ), द्रागस्त्याश्रम- तथा तापसारण्य-वर्णन के अनन्तर गिरि कालञ्जर पर हिरण्यिबन्दु का वर्णन महाभारत में उपलब्ध होता है । यह वर्णनक्रम सुस्पष्टत: बुन्देलखण्ड-स्थित कालञ्जर की ओर इङ्गित करता है । अनुशासन पर्व में भी प्रयाग के अनन्तर कालञ्जर गिरि का नामोल्लेख किया गया है । यहाँ के किले का निर्माण किरातब्रह्म नामक चन्देल राजा ने कराया था ।

कालञ्जर के इस दिग्दर्शन से स्पष्ट है कि महाभारतकाल में यह स्थान उन्नित के चरम शिखर पर आरूढ़ था। इससे पूर्व उसका वन के रूप में उल्लेख मिलता है अने । कालञ्जर के साथ पुलिन्दों की उत्पत्ति का संबन्ध बतलाता है कि यह उस जाति का गढ़ अवश्य था। पुलिन्द > बुलिन्द > बुन्देल (खण्ड) का सीमाक्षेत्र इसी के आसपास से प्रारम्भ हो जाता है। छोटे-बड़े देशी राज्यों का प्रक्रम इसी ओर से होता है। अजयगढ़, खजुराहा, महोबा, चरखारी, पन्ना, छतरपूर,

ततो गिरिवरश्रेष्ठे चित्रकृटे विशापते ! मन्दाकिनीं समासाद्य सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥५८।

—महाभारत ३।८४।५५—५८

१. पिवत्रमृषिभिर्जुष्टं पुण्यं पावनमुत्तमम् ।
गङ्गायमुनयोवीर ! संगमं लोकविश्रुतम् ॥१८।
यत्रायजत भृतात्मा पूर्वमेव पितामहः ।
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद् भरतसत्तम ॥१६।
ग्रयास्यस्य तु राजेन्द्र ! तत्राश्रमवरो नृप !
तत् तथा तापसारण्यं तापसैरूपशोभितम् ॥२०।
हिरण्यविन्दुः कथितो गिरौ कालञ्जरे महान् ।
ग्रगस्त्यपर्वतो रम्यः पुण्यो गिरिवरः शिवः ॥२१।

—महाभारत ३।८७।१८—२१

गङ्कायमुनयोस्तीर्थे तथा कालव्जरे गिरौ।
 दशाश्वमेधानाप्नोति तत्र मासं कृतोदकः।।

-महाभारत १३।२५।३५

३. कालिञ्जर in बुन्देलखण्ड. The fort was built by the चन्देल king किरातब्रह्म.

—Nundo Lal Dey: The Geographical Dictionary.
४. कालञ्जरवने —शिनोपनिषद् ६।१६० ( वै० प० को० )

त्रोरछा, टीकमगढ़, द्तिया आदि स्थान बुन्देलखण्ड के मुख्य अवयव हैं। बुन्देलखण्ड का ताना-बाना इन्हीं स्थानों के चारों ओर बुना है।

किसी भी राज्य को चलाने वाला सूत्रधार या तो राज्य के केन्द्र में रहता है या फिर ऐसे तीर्थंस्थान में राजधानी बनाता है जहाँ जनता भक्तिप्रवण होकर स्वभावतः आकृष्ट होती हुई चली जाए। पूर्वोक्त स्थानों की किलेबन्दी का अपना विशिष्ट महत्त्व होते हुए भी ईश्वरप्रदत्त प्राकृतिक हुगँम पवंतों की किलेबन्दी इस प्रदेश की अधिकतम संरक्षक सिद्ध हुई है। (कालक्षर तीर्थंस्थान होने के अतिरिक्त सीमा पर अवस्थित रहने के कारण अधिकांशतः राजधानी बनता रहा है।) यह गहन पवंतश्चाञ्चला चित्रकृट से लेकर होशंगाबाद तक चली गयी है। छत्रसाल के राज्यकाल में बृन्देलखण्ड का सीमावर्णन इस प्रकार किया गया है—

इत यमुना उत नर्भदा, इत चम्बल उत टौंस । छत्रसाल सों लरन की रही न काहू हौंस ॥

बुन्देलखण्ड की उत्तरी सीमा पर यमुना, दक्षिणी पर नर्मदा, पूर्वी पर टौंस ( <तमसा) तथा पश्चिमी पर चम्बल ( <चर्मण्वती) नामक नदियाँ बहती हैं।

उपर्युक्त पर्वतारण्यानियों से परिवेष्टित स्थान बुन्देलखण्ड का हृदय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह देशी रजवाड़े बुन्देलों की गौरवगाथा गा रहे हैं। अंग्रेजी राज्य में भी इन्होंने अपना प्रभुत्व खोया नहीं था। सागर जिले से लेकर [बीच में ग्वालियर राज्य का कुछ (भिलसा, पठारी, त्योंदा-रसूलपुर आदि) अंश छोड़कर ] होशंगाबाद तक का समग्र प्रदेश अँग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वस्तुतः बुन्देलखण्ड का यह अधिकृत प्रदेश मुख्यतः द्रण्डक एवं द्रशार्ण था। भिलसा ( < भैलस्वामिन्, विदिशा) के आसपास का क्षेत्र दशार्ण के अन्तर्गंत माना जाता थारे। इस प्रदेश का यह नामकरण दशार्णा ( ⊳धसान) नदी के

Epigraphia Indica, Vol. I, P. 124.

२. (क) It is generally identified with वेदिसा or भिल्सा region in the Central Provinces. The द्शाणी: occupied a site on the द्शाणी river (modern घसान) near Saugor that flows through बुन्देलाखण्ड rising in भोपाल and emptying in the वेदबा ( < वेत्रवती). (ख)—विदिशा the chief city of द्शाणी was a halting place on the द्शिणापथ.

<sup>-</sup>B. C. Law: Historical Geography of Ancient India.

कारण हुआ। आज भी इस नदी का संपर्क सागर के आसपास के क्षेत्रों से बना हुआ है । पञ्चमिसह के आगमन-काल में बुन्देलों ने दशाणं से भी आगे तक धावा मारा और वहाँ तक अपना प्रभाव जमाया। चौदहवीं शताब्दी में बुन्देलखण्ड में बुन्देलों का बहुत जोर था। उसी समय कालक्षर और कालपी उनके हाथ लगी थी। जब ये और आगे बढ़े तब इनकी मुसलमानों से मुठभेड़ होने लगी। कहा जाता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में बाबर ने बुन्देले सरदार राजा रुद्रप्रताप को अपना सुबेदार बनाया था। बुन्देलखण्ड में बुन्देलों और मुसलमानों में अनेकों बार बड़े-बड़े युद्ध हुए थे। १५४५ ई० में शेरशाह सूरि ने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण किया था पर कालक्षर पर घेरा डालने में ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। बाद में यह प्रदेश मुसलमानों के हाथ में चला गया था। स्वतन्त्रता के पूर्व इसके दो विभाग थे—एक अग्रेजी शासन के (अधीन) तथा दूसरा अनेक छोटे-बड़े राजाओं और जागीरदारों के अधीन।



१. पूर्व दिशा में भी एक दशार्ण देश का उल्लेख मिलता है—
ततः स गण्डकान् शूरो विदेहान् भरतर्षभः ।
विजित्याल्पेन कालेन दशार्णानजयत् प्रभुः ।।४।
तत्र दाशार्णिको राजा सुधर्मा लोमहर्षणम् ।
कृतवान् भीमसेनेन महद् युद्धं निरायुधम् ।।५।
—महाभारत २।२६।४—५.

# द्रगडक और द्रुह्य

दशाणं एवं बुन्देखखण्ड (पूर्वोक्त रजवाड़ों) के बीच दण्डक जनपद आबाद था। दशाणं की भाँति आज यह भी बुन्देखखण्ड में विलीन हो गया। ब्रह्माण्ड और मस्यपुराण में द्ग्डक जनपद का वर्णन मिलता है । दण्डकारण्य ही उक्त जनपद था। यद्यपि इसका विस्तार बहुत अधिक है तथापि दण्डक जाति बुन्देखखण्ड के स्रासपास ही मिलती है। इसका उल्लेख पुलिन्द जनपद के साथ मिलता है। दण्डक जनपद में रहने के कारण उस जाति का नाम दण्डक > डाँग > डाँगी > दाँगी पड़ गया। यह डाँगी या दाँगी नामक क्षत्रियजाति आज भी आधिक्येन सागर तथा झाँसी जिले में फैली है । 'दागी' जाति पंजाब के जंगलों में पायी जाती है । सागर जिले में (बुन्देली भाषा में) जंगल को डाँग कहा जाता है। यह शब्द निश्चयतः दण्डक का विकसित छप है। जंगल की खकड़ी काटने के लिए वहाँ 'डाँग काटबे जात हैं' का साधारणतः प्रयोग किया जाता है। इस दण्डक जनपद की स्थित अधुनातन सागर, जालोन तथा माँसी (कुछ ग्रंश) जिलों में थी। कुछ लोग रघुवंशी राजपूत राजा दंग से दाँगियों

—ब्रह्माग्डपुराण २।१६।५८.

'पुलिन्दा विन्ध्यपुषिका वैदर्भा दग्डकैः सह'—मत्स्यपुराण ११४।४८.

२. दाँगी—An agricultural tribe found chiefly in माँगी. The राजा दंग, a रञ्चंशी राजपूत, from whom they trace descent but the word Probably means no more than "hill man" (हिन्दी-दंग "a hill man"). The Profess to be immigrants from a place called Niravar (नरवर), in the खालियर state, with which, however, they appear to hold no connection by marriage or Pilgrimage, selection of bards, priests, or barbars; and those at present resident in the माँगी district have come chiefly within comparatively recent times from the दिवया and टीकमगढ़ states.—W. Crooke, B. A.: Tribe and casts.

3. 'Dāgī—leather workers—Panjab hills'—Sir Athelstane Baines: Ethnography, P. 135.

**१. 'पुलिन्दा विन्ध्यमौलीया वैदर्भा दण्डकैः** सह'

की उत्पत्ति बतलाते हैं (देखिए द्वितीय पिछली टिप्पणी)। यह मत डब्ल्यू० क्रूक ने भी स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने डाँग का अर्थ पहाड़ी (Hill) किया है। वाल्मीकीय रामायरण के वर्णनानुसार पाजिटर ने दण्डकारण्य का विस्तार बुन्देल-खण्ड से कृष्णा नदी के तट तक माना है (J.~R.~A.~S.~1874,~P.~241-242)।

दशाणं पूर्वी मालवा का नाम था । यह बीना नदी तक फैला था । इसके अनन्तर कमशः रामठ, शबर, दण्डक, द्रुद्ध और पुलिन्द थे। बीना नदी से लेकर छतरपुर के पहले पहले पूर्वोक्त चारों जातियों के राज्य थे। ओरछा, छतरपूर से कालअर तक पुलिन्द ( >बुन्देल ) देश फैला था। वाल्मीकीय रामायण में दक्षिण की ओर दशाणं का जो वणंन किया गया है वह कुछ व्यत्यस्त-सा है। वहाँ उत्कल देश के अनन्तर दशाणं देश का उल्लेख आया है । संभवतः उस समय दशाणं राज्य बहुत विस्तृत था। छोकों को ठीक बिठालने के प्रयत्न में भी ऐसे उलट-फेर अनेकत्र होते देखे जाते हैं।

मत्स्यपुराण में दक्षिणापथवासियों का वर्णन करते समय दण्डक भौर वैदर्भों से पूर्व पुलिन्दों का वर्णन किया गया है । मेरे मतानुसार यह पुलिन्द जनपद निविवादरूपेण बुन्देल (खण्ड) है। वर्तमान बुन्देलखण्ड के सागर जिले की

<sup>१. विदिशा was the capital of eastern मालवा.
—B. C. Law: Historical Geography of India.</sup> 

सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतम् ।
 नर्मदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम् ॥८।
 ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम् ।
 वरदां च महाभागां महोरगनिषेविताम् ।
 मेखलानुत्कलांश्चैव दशार्णनगराययपि ॥६।

<sup>-</sup>वा० रा० ४।४१।८-६।

तेषां परे जनपदा दिल्लिणापथवासिनः ॥४७।
कारूपाश्च सहैषीका श्राटन्याः शवरास्तथा ।
पुलिन्दा विन्ध्यपुषिका वैदर्भा द्रगडकैः सह ॥४८।
कुलीयाश्च सिरालाश्च रूपसास्तापसैः सह ।
तथा तैत्तिरिकाश्चैव सर्वे कारस्करास्तथा ॥४९।
( तुलनीय—शंवर>शवर ) —मत्स्यपुराण ११४।४७—४६
( कालिकाता संस्करण में ११३ श्राध्याय )

खुरई तहसील में ठाकुरबाबा (पञ्चमसिंह) ग्रीर दरोइया बाबा के चबूतरे (समाधियाँ) बने हैं। दाँगी च्रिय इनकी पूजा करते हैं। प्रथम, ठाकुरबाबा (पञ्चमसिंह) बुन्देला जाति के नेता थे। उनका प्रभाव दूर-दूर तक फैल चुका या। द्वितीय, दरोइया ( दृद्धः) बाबा द्रुह्य जाति थी। इसका निवास खुरई-वीना के आस-पास था। मत्स्यपुराण में पुलिन्दों से पहले द्रुह्य जाति का उल्लेख मिखता है । इसी प्रकार राहतगढ़ की ओर शबर जाति का एक भेद रावत (जिझौतिया बाह्मणों में भी रावत भेद मिखता है। जिझौतिया बाह्मणों ने अनेक वर्षों तक यहाँ राज्य किया था। भिलसा में पुष्यमित्र भी राज्य करता था पर रामठ पद से उनका ग्रहण नहीं होता) पाया जाता है। रावत ग्रीर सौर जातियाँ कमशः रामठ तथा शबर का विकसित रूप हैं। इनका उल्लेख मत्स्य-पुराण में द्रुह्म, पुलिन्द, आभीर और पारदाहार? ( >पिड़ह्मर ) के ग्रनन्तर आता है । (पारदाः और हारमूर्तिकाः ऐसा भी विच्छेद किया जाता है।)

१. 'शका बुद्धाः पुलिन्दाश्च पारदाहारमूर्तिकाः'—नत्स्यपुराण ११४।४१ ( तुलनीय – मूर्तिकाः त्रौर ऐतरेय ब्राह्मण का मृतिबाः )

२. रामठाः कण्टकाराश्च कैकेया दशनामकाः। चत्रियोपनिवेश्याश्च वैश्याः शूद्रकुलानि च॥

<sup>--</sup>मत्स्यपुराण ११४।४२

राबर् शेक्रर ने 'Ethnography of Ancient India' नामक अपनी पुस्तक के अन्त में संलग्न मानचित्र में 'रामठ' को हिमालय में अपनाइ चीन के निकट दिखलाया है। यद्यपि 'रामठा' का विकास 'लामा' मान लिया जा सकता था तथापि उस स्थान से तिब्बत का कोई संबन्ध नहीं है।

कारूषाश्च सहैषीका ब्राटव्याः शवरास्तथा। पुलिन्दा विन्ध्यपुषिका वैदभी दण्डकैः सह।।

<sup>—</sup>मत्स्यपुराण ११४।४८

श्रन्धा। शकाः पुलिन्दाश्च चूलिका यवनास्तथा । कैवर्ताभीरशबरा ये चान्ये म्लेच्छसंभवाः ॥

<sup>-</sup>मत्स्यपुराण ५०।७६

### रामठ ऋीर रावत

यद्यपि 'रावत' शब्द निःसंदेह 'रामठ' से विकसित हुआ है तथापि जिझौतिया ब्राह्मणों स्रौर सींरों ( < शबर ) में इसका प्रचलन हमें इससे भी आगे सोचने-विचारने को बाध्य करता है। सींर ( < शबर ) इसका प्रयोग 'रावत' के रूप में नहीं करते। समाज भी उन्हें रावत नहीं कहता। वे अपना परिचय 'राउत' कहकर देते हैं और समाज भी उन्हें राउत के रूप में पहचानता है। संभवतः प्रादेशिक उच्चारण की विशेषता के कारण रावत शब्द से राउत हो गया हो। 'जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है' पद्य के 'पावत' 'सोवत' [ स्रौर 'खोवत' ] शब्द बुन्देलखण्डी भाषा में 'पाउत' 'सोउत' [ और 'खोउत' ] हो जाते हैं।

यह समस्या फिर भी हल होती नहीं जान पड़ती क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने वाला 'रावत' शब्द अविकल रूप में विद्यमान है। यदि प्रादेशिक विशेषता के कारण 'व' 'उ' के रूप में परिवर्तित हो जाता तो इस शब्द को भी राउत हो जाना चाहिए था। कुछ विचारकों का कथन है कि दोनों में भेद दिखलाने के लिए एक वर्ग ने 'उ' को संभवतः 'व' लिखना प्रारम्भ कर दिया हो। उनके मतानुसार 'राउत' मूल शब्द है 'रावत' नहीं। सौंरों में प्राय: पढ़े-लिखे लोग नहीं होते। अतः वे अपना उपाधिरूपी 'राउत' शब्द लिखते नहीं किन्तु उच्चारण करते हैं। दूसरी ओर जिझौतिया ब्राह्मणों का रावत-वर्ग साक्षर ही नहीं है प्रत्युत महत्त्वपूर्ण पदों को भी सँभाले है।

हमारे मतानुसार 'राउत' [ तुलनीय —क्षत्रिय अर्थं में प्रयुक्त अल्मोड़ा का रौत (ज्यू)] के मूल में 'राजपुत्र' शब्द अवस्थित है। 'राउत' (>राजपुत्र) से विकसित एक शब्द और मिलता है—'राव'। 'राय' शब्द राजपुत्र> राउत से विकसित नहीं है। उसके मूल में 'राज (丁)' शब्द वर्तमान है। बुन्देलखण्ड में जिझौतिया ब्राह्मण भी राजा रह चुके हैं। तभी से जिझौतिया ब्राह्मणों का राजपरिवार 'राजपुत्र' रूप में विख्यात हो गया। किसी भी जाति के

१. श्राचारांग सूत्र; उवासगदसाश्रो; सुपासनाहचरिश्र १०३; श्राड-प्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति २७.

राजा का पुत्र 'राजपुत्र' कहलाने का अधिकारी है। अजयगढ़ और उत्तरी गुजरात के शिलालेखों में 'राउत' शैं और 'राउत' शब्द राजपुत्र के अर्थ में उत्कीणं हैं। सौरों से संबद्ध राउत शब्द या तो रामठ [>रावय>रावत>राउत] से विकसित हुआ है ['म' का विकास 'व' होता है, यथा—नमन> नवना, गमन> गवन, गवना, आचमन> ग्रँचोना, आदि] या फिर उक्त जाति कभी राजपद पर आसीन रह चुकी है। पंजाब के जंगलों में भी 'राउत' जाति रहती है। उसका व्यवसाय कृषि हैं ।

१. 'संवत् १३१७ राउत श्री जेतनव्यापारे श्रीमद्वीरवर्मराज्ये'—श्रजयगढ़ से प्राप्त वीरवर्मन् चन्देल का शिलालेख (Epigraphia Indica, Vol. I, P. 328).

संस्कृत में केवल 'रा' लिखा है राउत नहीं किन्तु ऋँग्रेजी-अनुवाद में सुस्पष्ट Raut शब्द मिलता है। Archæological Survey, Vol. XXI में मूल संस्कृत में Raut शब्द विद्यमान है।

२. संवत् १२८२ वर्षे पौषशुदि ४ शुक्रे गेडीश्रा राउत्त [मे] घां [सुत्त] वणरां । [धा] रातीर्थे पतितः ॥

<sup>—</sup>Inscription From Northern Gujarat, No XI (Epigraphia Indica, Vol. II, P. 28).

<sup>&#</sup>x27;ਤਰਫ਼ਸ਼ ਦਾ ( utta ) ਜ [ ਜ਼ ] T'—Ahmadabad Inscription of Visāla Deva, [Vikrama] Samvat 1308 (Epigraphia Indica, Vol. V, P. 103).

## सुमीन विन्ध्यमौलीय ऋौर कुरुमी

भिलसा तथा सागर जिले के आसपास मैना (मेना) जाति छिटपुट फैली है। मार्कण्डेयपुराण में इसका 'सुमीनाः' नाम से उल्लेख मिलता है । यह सुमीनाः>मीना>मेना>मेना (देश) जाति पुलिन्द देश के अनन्तर विणित है। इसका मुख्य आवास त्योंदा-रसूलपुर (भिलसा जिला) से पश्चिम में प्रतीत होता है।

### विन्ध्यमीलीय

ब्रह्माण्डपुराण में पुलिन्द देश के अनन्तर विन्ध्यमौलीयों का भी वर्णन आता है । मत्स्यपुराण अमें 'विन्ध्यमौलीयाः' के स्थान पर 'विन्ध्यपुषिकाः' पाठ मिलता है । उपयुंक्त मैना (<सुमीनाः) जाति का एक भेद 'बैंदालों' या बैंदेले होता है । यह शब्द निश्चयतः विन्ध्यमौलीय का विकसित रूप है । विन्ध्यमौलीय >(य>ई, घ>द्) विन्दीमौलीय ['ध्य' का विकास प्रायशः 'झ' होता है । यहाँ 'य' को 'ई' हो जाने के कारण संयोग नष्ट हो गया अतः 'झ' नहीं हुआ यथा—मद्धिम (<मध्य) । इसका एक रूप 'माँझ' (<मध्य) भी होता है । ] >(इ>ऐ, ई>ए, 'मौ' लोप, ई>ए, सस्वर यकार-लोप)—बैंदेले, बैंदाले । लम्बे शब्दों में मध्य के अनेक वर्णों का लोप हो जाता है । यथा—मौसी (<मातृष्वमृ ) में 'त' तथा 'ध्व' का लोप हो गया । उबका (<उद्घाहकः) [=म्रिरबन] में द स्रौर 'ह' का लोप हो गया । कँघनी (<कटिबन्धनी) में 'टिव' का लोप

पुलिन्दाश्च सुमीनाश्च रूपपाः स्वापदैः सह ।
 तथा कुरुमिनश्चैय सर्वे चैव कठात्त्रराः ॥ मा० पु० ५७।५० ।

२. पुलिन्दा विन्ध्यमीलीया वैदर्भा दण्डकैः सह । पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्धकाः ॥

<sup>—</sup>ब्रह्माण्डपुराण २।१६।५८

३. कारूषाश्च सहैषीका स्त्राटब्याः शवरास्तथा। पुलिन्दा विन्ध्यपुषिकाः वैदर्भा दण्डकैः सह।।

हो गया । इसी प्रकार विन्ध्यमी लीय में 'मी' का लोप ज्ञेय है (विशेष-विवरण के लिए देखिए हमारी पुस्तक—'लोकविज्ञान')

इसी ग्रोर रहने वाली अहीरजाति में 'बँदेलें' भेद पाया जाता है। यह भी विन्ध्यमोलीय का अपभंश है। पूर्वोक्त मैना जाति-गत बैंदाले लोगों की स्त्रियां तक गोचारण करती हैं। अतः बैंदाले और बँदेले दोनों एक प्रतीत होते हैं। पश्चात् स्यात् कुछ सूक्ष्म भेद होने के कारण यह अलगाव हो गया हो। ब्रह्माण्डपुराण के सहरा मार्कंण्डेयपुराण में भी पुलिन्द के पश्चात् विन्ध्यमौलीय जनपद का वर्णन किया गया है । अतः मत्स्यपुराण का 'विन्ध्यपुषिकाः' या तो जनपदान्तर है या फिर 'विन्ध्यमौलीयाः' का पाठभेद। वायुपुराण में 'विन्ध्यमूलीकाः' पाठ विद्यमान है । महाभारत में 'विन्ध्यचुलिकाः' पाठ मिलता है । मत्स्यपुराण में केवल 'चूलिकाः' और वायुपुराण में 'तूलिकाः' पाठ मिलते हैं । वे सत्य-भामा के 'भामा' ( और 'सत्या' ) की भाँति ज्ञेय हैं।

### कुरुमी

मार्कण्डेयपुराण में पुलिन्द ग्रीर सुमीन देशों के अनन्तर कुरुमी (कुरुमिन्) देश का वर्णन किया गया है (देखिए तीसवें पृष्ठ की पहली टिप्पणी)। यह कुरुमी शब्द निर्विवादरूपेण कुर्मी जाति का बोधक है। राह्तगढ़ (सागर) तथा दमोह के ग्रासपास कुर्मियों के गाँव के गाँव बसे हैं। वक्ष्यमाण भीलोन ग्राम से तीन मील दूर दक्षिण की ग्रोर विन्ध्य पहाड़ की तलहटी में कुर्मियों का गूजर करैया

रै. स्राभीराः सह वैशिक्या स्नादक्या शबराश्च ये । पुलिन्दा विन्ध्यमौलीया वैदर्भा दण्डकैः सह ॥

<sup>—</sup>मार्कगडेयपुराण ५७।४७

त्रिथापरे जनपदा दिल्लापथवासिनः ॥१२४।
 त्राभीराः सह चैषीका त्राटब्याश्च वराश्च ये ।
 पुलिन्दा विन्ध्यमूलीका वैदर्भा द्राडकै सह ॥१२६।

<sup>—</sup>वायुपुराण ४५।१२४, १२६

३. 'तथैव विनध्यचुलिकाः पुलिन्दा वल्कलैः सह'--महाभारत ६।६।६२

४. 'श्रन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च चूलिका यवनास्तथा निस्यपुराण ५०।७६ 'श्रन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च त्लिका यवनै। सह'— वायुपुराण ६६।२६८

ग्राम बसा है। इस ग्राम से दो फर्लांग दूर लगभग पहिंड्या के ऊपर पुराना करैया ग्राम विध्वस्त पड़ा है। [ यहां सफेद मिट्टी ( छुई ) की खानें विद्यमान हैं। ग्रामों के ग्रधिकांश लोग इससे घर की पुताई करते हैं। यह चूने से कुछ कम सफेद होती है। अच्छी छुई चूने से टक्कर लेती है पर चूने के समान शरीर को हानिकारक नहीं होती। ] गूजर शब्द इस ग्राम को गुर्जर ( खजर ? ) से संबद्ध बतलाता है। इस ग्राम के पहाड़ में चन्दन के युत्त पाये जाते हैं। कुछ लोग कुर्मी जाति को कूर्म से संबद्ध बतलाते हैं।



#### शबर

शबर देश या जाति के नाम पर वर्तमान सागर जिले का शबर > सौर > सौर > सौर | (गो) र ( Saugor ) नाम पड़ा । इस शबर > सौर जाति की स्थिति जालन्धर ( जरुआखेड़ा के पास ) पहाड़ के ग्रास-पास थी। यहाँ तेंदू, अचार, गोंद, इमारती लकड़ी, चंदन, बेर-मकोरा, मछौं ( < मघु) तथा कैथ इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। ग्रब भी सौर (भील) जाति इनको बेच तथा खाकर ग्रपना जीवन-निर्वाह करती है। सञ्जक्षणींसह के झाँसी-प्रस्तर-लेख में प्रचण्ड वेग वाले, धनुषों पर गर्व करने वाले भिन्नों [भीलों ] का उल्लेख मिलता है। सञ्जक्षणींसह कीर्तिवर्मा ( चन्देल राजा ) के समसामयिक थे।

जालंघर पहाड़ के पश्चिमी छोर पर भीलौन ( <िभञ्चवन ) नामक ग्राम [कटनी-बीना लाइन पर सागर से तीसरे स्टेशन सुमरेरी से दो मील दक्षिण-पूर्व में ] आज भी बसा है। पहले-पहल उस में दो सुविशाल घर थे। प्रत्येक घर के ग्रन्दर लगभग एक-एक दर्जन छोटे-छोटे घर हैं। उनमें पृथक्-पृथक् परिवार रहा करते हैं। केन्द्रीय घर में एक विशाल गुफा है। वह ग्रापत्तिकाल में शत्रुओं से प्राण बचाने के लिए बनायी गयी थी। उसका दूसरा छोर ग्राम से काफी दूर दक्षिण की ग्रोर निकलता है। उसके मुहाने पर पत्थर रखा रहता है। उक्त ग्रामवासियों ने उसका इतिहास इस प्रकार बताया—

दुर्भिक्ष से पीडित हमारे पूर्वज ऊँट और हाथियों पर सवार होकर सपरिवार

१. पुलिन्ददेश—It included the western portion of बुन्देल-खाएड and the district of सागर ( वामनपुराण अध्याय ७६ ). The कथासरित्सागर confounds the Savaras ( शवर ) with the Pulindas ( पुलिन्द ) and Savar ( शवर ) is the same as Saugor ( Archæological survey report, Vol. XXI ).

<sup>—</sup>Nundo Lal Dey: The Geographical Dictionary of Ancient And Mediæval India. विशेष-विवरण के लिए द्र० Archæological Survey, Vol. XVII, P. 112.

२. भिल्लानुद्गतरंहसा करल [ ग ] त्कोदगडगर्बोद्घटा [ नु ]-—Epigraphia Indica, Vol. I, P. 215.

इस गाँव की ओर आ निकले। इस गाँव के किलेनुमा विशाल घरों के फाटक तो खुले पाये पर बहुत प्रतीक्षा करने पर भी निवासियों का कुछ पता न चल सका। अन्दर जाकर देखा— सब खाली पड़ा था। फलतः वे लोग यहाँ अपने-अपने कुटुम्ब के साथ बस गये। उक्त इन घरों के निवासी भील, हमारे पूर्वंजों के आने से पहले, या तो डाकुओं के आक्रमण से त्रस्त होकर गुफा के मार्ग से पलायित हो गये या फिर हमारे पूर्वंजों के हाथी-ऊँट देख भीत होकर जंगलों की ओर भाग गये।

उक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि सागर-जिला बुन्देलखण्ड नहीं था। यहाँ सौंर (भील), बैंदाले, मैंना ने, दरोइया आदि जातियों के उपनिवेश थे। पश्चात् बुँदेले और दाँगी ठाकुर इस संपूर्ण प्रदेश पर छा गये। गोंड़ों और मराठों ने भी छिट-पृट छापे मारकर सागर तथा खुरई आदि के किलों में स्थान जमाया। इस जिले में प्रायः थोड़ी-थोड़ी दूर पर स्थित पहड़ियों पर बने किले मिलते हैं। वह छोटे-छोटे अनेक राज्यों (जनपदों) और जातियों की सूचना देते हैं। बुन्देला राज्य-विस्तार में होशंगाबाद तक का समस्त भूभाग बुन्देलखण्ड में संमिलित हो गया। वीरसिंह और छत्रसाल ने (१६४८ ई०—१७३१) अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया और तभी बुन्देलखण्ड में ऐक्य स्थापित हुआ। उस समय की एक बुझौअल इस राज्यविस्तार के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त है—

भैंस वँधी है ऋौंरछै पड़ा होशंगाबाद। लगवैया है सागरें चिपया रेवा-पार॥

छत्रसाल-राज्य के ग्राधार पर बुंदेलखण्ड की सीमा इस प्रकार हो गयी— उत्तरप्रदेश में—१ जालौन, २ हमीरपुर, ३ झाँसी, ४ बाँदा,; मध्यप्रदेश में— ५ टीकमगढ़, ६ छतरपुर, ७ पन्ना, ६ दमोह, ६ सागर, १० नरसिंहपुर, ११ भिण्ड, १२ दितया, १३ ग्वालियर, १४ शिवपुरी, १५ मुरैना, १६ गुना, १७ विदिशा, १६ रायसेन, और १६ होशंगाबाद।

१. तुलनीय उदयपुर की मीना जाति। 'मीनों का उपद्रव'—द्रष्टव्य 'उदयपुर राज्य का इतिहास (दूसरी जिल्द), ७६३वाँ पृष्ट।

# बुन्देला

श्री डब्ल्यू, क्रूक महाशय ने लिखा है कि "मिर्जापुर के बुन्देला ठाकुरों की परम्परा के अनुसार वे गहरवार राजपूतों के वंशकम से आये हैं। उनका अभिजन विन्ध्याचल के निकट गौर प्राम में है। उनके पुरखों में से किसी एक ने पन्नामहाराज के यहाँ नौकरी कर ली थी। वह राजा सन्तानरहित मर गया। फलस्वरूप गहरवार साहसी योद्धा ने उसके किले का अधिकार ले लिया। उसके भी कोई सन्तान नहीं थी। ग्रतः जीवन से निराश होकर उसने विन्ध्याचल पर्वत पर स्थित विनध्यासिनी देवी को ग्रपना सिर समर्पित कर दिया। वेदी पर गिरी बूँदों से एक बालक उत्पन्न हुआ। पीछे चलकर वह बुन्देला कहलाया क्योंकि वह रक्त की बूँदों से उत्पन्न हुआ था। बुन्देला पन्ना लौट आया और उसने ग्रपने नाम पर अपना वंश स्थिर किया ।"

१. बुंदेला-A sept of Rājapūtas ( राजपूत ) almost entirely confined to the Bundel Khand country, to which they have given their name, now included in the Allahabad division, According to the Mirjapur (मिर्जापुर) tradition they are descended from a family of Gaharvar Rajpūtas ( गहरवार राजपूत), resident at the village of Gaur (गीर), near Vindhāchal (विन्ध्याचल). Of their ancesters one took service with the Rājā of Pannā (पञ्चा), an independent state between Bandā (बाँदा), and Jubbulpore (जनलपूर). The Rājā died childless, and the Gaharvar (गहरवार) adventurer took possession of his fort. He had no son, and being disgusted with life, he made Pilgrimage to the shrine of the Vindhyavasini Devi ( विन्ध्यवासिनी देवी ). at Vindhachal ( विन्ध्याचल ), where he offered his head to the goddess. Out of the drops of his blood which fell upon the alter a boy was born, who was called Bundelá ( बुन्देला ). because he sprang from the drops (Bund) of blood. He returned to panná ( पञ्चा ) and founded the clan which bears his name.

<sup>-</sup>W. Crooke B. A.: The Tribes And Casts.

उपर्युक्त विवरण से निष्कषं निकलता है कि बुन्देला-वंश का प्रवर्तंक पन्ना का शासक था। उसके नाम से प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड पन्ना राज्य के आस-पास का भूभाग था। विन्ध्याचल, हमीरपुर, कालञ्जर, अजयगढ़, महोबा, चरखारी, विजावर, पन्ना, नागोद, छतरपुर, टीकमगढ़, अरेरछा, दितया आदि (जो प्रथम दो को छोड़कर ग्रँग्रेजों के शासनकाल में स्वतन्त्र राज्य थे) बुन्देलखण्ड के मुख्य अङ्ग हैं। पहाड़ों का कटाव भी इसी सीमा के अनुकूल है। इस बुन्देलखण्ड की अनेक दिशाओं में किलों के अनुरूप पहाड़ अड़े खड़े हैं। यह पहाड़ सागर जिले को अपनी सीमा से विभक्त कर देते हैं । सागर जिले की सीमान्तवर्ती बंडा तहसील से आगे (बिजावर, छतरपुर की ओर) भाषा में पर्याप्त परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं।

बुन्देलोत्पत्ति-संबन्धी यह जनश्रुतियाँ वामनपुराणोक्त पुलिन्दोत्पत्ति-स्थान प्रयाग-कालक्षर के आस-पास ही चक्कर काटती हैं। महाकिव कालिदास ने पुलिन्दों का सुस्पष्ट वर्णन किया है। उनके अनुसार कुश ने पुलिन्दों द्वारा समिपित उपहार स्वीकृत करते हुए विक्थ्य को लाँघार। यह विवरण विक्थ्य के इसी ग्रोर ( बंडा से उत्तर-पूर्व ) पुलिन्दों की स्थिति बतलाता है। विन्ध्यप्रदेश दक्षिण में छतरपूर तक माना जा सकता है । इसी भाग (छतरपूर झाँसी आदि) के लोगों को कालिदास ने उद्दण्ड बतलाया है । यहाँ के कुख्यात डाकू कालिदास के वर्णन को पृष्ट करने के लिए अभी सन्यापार हैं। ऐतरेय बाह्मण आदि में पुलिन्दों को द्स्यु कहा गया है । ( महाभारत के सभापवं में विणित सहदेव द्वारा संपादित दिग्विजय के आधार पर हिन्दी-शब्द-सागर में गुजरात और राजपूताने के बीच पुलिन्द जाति

१. 'The Century Atlas of The World' के India (Atlas) No 104 मेप में भी छतरपुर, पन्ना श्रादि को बुन्देलखरड में दिखलाया गया है सागर को नहीं।

२. 'व्यलङ्क्षयद् विन्ध्यमुपायनानि पश्यन् पुलिन्दैरुपपादितानि' — रघुवंश १६।३२

३. उसके आगे की अरण्यानी तो विनध्य का प्रत्यन्तपर्वत होगा।

४. 'वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरास्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः'

<sup>--</sup> रघुवंश १६।१६

५. 'त्रान्धाः पुण्डाः पुलिन्दा मृतिबा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्टा इति'—ऐतरेयब्राह्मण ७।१८

के स्थान का अनुमान किया गया है । संभव है इसकी एक शाखा वहाँ भी रही हो।) किसी से न दबने तथा किसी का अनुशासन न मानने के कारण इनका (दस्यु=शत्रु) यह नामकरण हुआ था। वामनपुराण में इन्हें भीषणकर्मकार कहा गया है रे।

वाल्मीकीय रामायण के किष्कित्धाकाण्ड में देश-देशान्तरों के वर्णनप्रसङ्ग के अवसर पर सुग्रीव ने पुलिन्दों की स्थिति शूरसेन (=मथुरा आगरा) के ग्रास-पास बतलायी थी । श्रीमद्भागवत (१०।२१।१७) में भी उनकी ग्रावा-जाई वज में बतलायी है। वहाँ पुलिन्दों को म्लेच्छों से अलग बतलाया गया है। म्लेच्छ शब्द पुलिन्दों का विशेषण नहीं है। अमरकोशकार पुलिन्दों को म्लेच्छ जाति का भेद बतलाते हैं । वाल्मीकीय रामायण में म्लेच्छों से पुलिन्दों का

- महाभारत २।३१।१४--१७

"महाभारत सभापर्व में सहदेव के दिग्विजय के संबन्ध में लिखा है कि उन्होंने श्रवुंक राजाश्रों को जीतकर वाताधिप को वश में किया और उसके पीछे पुलिन्दों को जीतकर वे दिल्ला की श्रोर बढ़े। कुछ लोगों के श्रनुमान के श्रनुसार यदि श्रवुंक को श्राबू पहाड़ श्रीर वात को वातापिपुरी (बादामी) मानें तो गुजरात श्रीर राजपूताने के बीच पुलिन्द जाति का स्थान ठहरता है"—हिन्दीशब्दसागर.

- २. 'प्रोवाच तान् भीषणकर्मकारान् नाम्ना पुलिन्दान् मम पापसंभवाः !'
  —वामनपुराण ७६।२५
- ३. 'तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च'

- वाल्मीकीय रामायण ४।४३।११

४. भेदाः किरात-श्वर-पुलिन्दा म्लेच्छजातयः'-- श्रमरकोश २।१०।२०

१. मारुधं च विनिर्जित्य रम्यग्राममथो बलात्। नाचीनानर्बुकांश्चैव राज्ञश्चैव महाबलः ॥१४। तांस्तानाटविकान् सर्वानजयत् पाण्डुनन्दनः। बाताधिपं च नृपतिं वशे चक्रे महाबलः ॥१५॥ पुलिन्दांश्च रणे जित्वा यथौ दित्तणतः पुरः। युयुषे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकुलानुजः॥१६॥ तं जित्वा स महाबाहुः प्रयथौ दित्तणापथम्। गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्॥१७॥

पार्थक्य सूचित करता है कि पुलिन्द, शबर आदि म्लेच्छ-जातियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुसंस्कृत थे। वाल्मीकीय रामायण-गत छोक के चकार को पाद-पूर्यर्थंक मान लेने पर इन्हें म्लेच्छ जाति का भेद स्वीकार कर लेना पड़ता है। संभवतः म्लेच्छ-जातियों के निकटवर्ती होने के कारण इन्हें भी म्लेच्छ नाम से संबोधित कर दिया गया । गंदे किन्तु आभिजात्य लोगों को आज भी म्लेच्छ कह दिया जाता है। अस्पष्ट वाणी बोलने वालों का भी म्लेच्छ नाम से स्मरण किया जाता था । असंस्कृत तथा आचार-विचार-विहीन असम्य जातियों को म्लेच्छ संज्ञा प्रदान की जाती थी। महाभारत के ( उलूक-दूतागमन, दुर्योधन-वाक्य) उद्योगपर्व में दुर्योधन दाक्षिणात्य जातियों का उल्लेख म्लेच्छ कहकर करता है । वहाँ म्लेच्छ शब्द विशेषण न माना जाकर स्वतन्त्र जातिविशेष भी समझा जाता है। युधिष्ठर के प्रति उलूकदूत के वचन में भी यही विशेषण दिया गया है । कर्णपर्व में पुलिन्द आदि जातियाँ म्लेच्छों से निःसन्देह पृथक् गिनायी गयी हैं ।

भीष्मपर्वं के भारतीय नदी-देशादि-कथनाध्याय में शूरसेनों के अनन्तर पुलिन्दों का वर्णन करके चेदि (जबलपुर) मत्स्य (ग्रलवर), करूष (बघेलखण्ड) तथा भोज (भोपाल) के बाद सिन्धु-पुलिन्द जनपद का नाम उपन्यस्त किया

१. च्रत्राः पारशवाः श्रूद्रास्तथा ये च द्विजातयः। अत्राः शकाः पुलिन्दाश्च त्लिका यवनैः सह॥ कैवर्ताभीरशवरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः।

<sup>—</sup>वायुपुराण ६६।२६८

२. म्लेच्छ् (म्लेच्छ्) १।२०५ ब्रव्यक्ते शब्दे-सिद्धान्तकौमुदी, ३५८ वाँ पृष्ठ

शाच्यैः प्रतीच्यैरथ दािच्चणात्यैरुदीच्यकाम्बोजशकैः खशैश्च ।
 शाल्वैः समत्त्यैः कुरुमध्यदेश्यैम्लेंच्छ्रैः पुलिन्दैर्द्रविडान्ध्रकाञ्च्यैः ॥

<sup>--</sup> महाभारत ५।१६०।१०३

४. प्राच्येः प्रतीच्येरय दाव्तिणात्येरुदीच्यकाम्बोजशकः खशैश्च । शाल्वैः समस्येः कुरुमुख्यदेश्येम्लेंच्छ्रेः पुलिन्देर्द्रविडान्प्रकाञ्च्येः ॥ —महाभारत ५।१६१।२१

श्रान्त्रकाश्च पुलिन्दाश्च किराताश्चोप्रविक्रमाः ।
 क्लेच्छारच पर्वतीयाश्च सागरानुपवासिनः ॥

<sup>—</sup>महाभारत ८।७३।२०

गया है १। यह जनपद या तो सिन्धु नदी के म्रास-पास स्थित था या फिर भोपाल से आगे सहदेव द्वारा विजित पुलिन्द ही सिन्धुपुलिन्द कह दिये गये।

महाभारत में पुलिन्द दुर्योधन की ओर से युद्ध करते थे। यह द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सेनापितत्व में देखे गये । भगदत्त की टुकड़ी में मगध, किल्कुन और पिशाच-जनपदीय लोग थे, पुलिन्द नहीं। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज का आश्रम प्रयाग में गंगा-यमुना संगम से आगे मुहूर्त भर के रास्ते पर स्थित था । श्री रामचन्द्र द्वारा एकान्त आश्रम स्थान का पता पूछे जाने पर भरद्वाज ने उन्हें वहाँ से दस कोस दूरवर्ती चित्रकूट गिरि का परिचय दिया । चित्रकूट बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत पड़ता है। ओरछा राज्य

तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्या माद्रेयजाङ्गलाः।
 शूरसेनाः पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तथैन च ॥३६।
 मस्याः कुशल्याः सौशल्याः कुन्तयः कान्तिकोसलाः।
 चेदिमस्यकरूषाश्च मोजाः सिन्धुपुलिन्द्काः॥४०।

—महाभारत ६।४२।३६—४०

२. त्राप्रतः सर्वेसैन्यानां भीष्मः शान्तनवो ययौ ।

मालवैर्दाचिणात्यैश्च त्रावन्त्यैश्च समन्वितः ॥६।

ततोऽनन्तरमेवासीद् भारद्वाजः प्रतापवान् ।

पुलिन्दैश्च पारदैश्च तथा त्तुद्रकमालवैः ॥७।

द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान् ।

मगधैश्च कलिङ्गेश्च पिशाचैश्च विशांपते ! ॥८।

—महाभारत ६।=७।६—=

'सशक्तिप्रासत्णीरानश्वारोहान् ह्यानपि । पुर्तिन्द्रखसबाह्वीकनिषादान्ध्रककुन्तलान्'—महाभारत ८।२०।१० 'श्रान्ध्रकाश्च पुर्तिन्दाश्च किराताश्चोप्रविकमाः । स्लेच्छाश्च पर्वतीयाश्च सागरान्यवासिनः'—महाभारत ८।७३।२०

- शङ्कायमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्तिलयं मुनेः ॥
   रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपित्त्वणः ।
   गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ॥
  - —वाल्मीकीय रामायण २।५४।८—६
- ४. दशकोश इतस्तात ! गिरिर्थिरिमन् निवत्स्यिस । महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः ग्रुभदर्शनः ॥ वा० रा० २।५४।२८.

के सबसे उत्तरी भाग में चिरगाँव से छै मील पूर्व झाँसी जिले में वागाट ( < वाकाटक ) नामक पुराना गाँव स्थित है। लोगों में प्रायः यही माना जाता है कि महाँभारत के सुप्रसिद्ध ब्राह्मणवीर द्रोणाचार्य का यह गाँव है। द्रष्टव्य 'श्रन्धकारयुगीन भारत' १२५ पृ०। भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य पृिलन्दों के स्वभाव से भलीभाँति परिचित थे। अतः उन्होंने पुिलन्दों को अपने सेनापितत्व में लेकर युद्ध किया । अधिक विश्वस्त तथा जाने-माने स्वभाव के सैनिकों पर सेनापित की विजयाशा अवलम्बित रहती है।

बुन्देलखण्ड में पुलिन्दों के नाम पर नगर भी बसा था। महाभारत सभापवं में इस पुलिन्दनगर का उल्लेख मिलता है। दिग्विजय के सिलसिले में भीमसेन ने दक्षिण की ओर अवस्थित निशाल पुलिन्दनगर पर आक्रमण करके शासक सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसके अनन्तर चेदिराज शिशुपाल की ओर अभियान किया । यह चेदि आधुनिक बुन्देलखण्ड के अन्तर्गंत बताया जाता है । उक्त पुलिन्दनगर बाँदा (कालक्षर) के लगभग रहा होगा क्योंकि भीमसेन ने पूर्व दिशा से आकर पहले पुलिन्दनगर को और उसके बाद चेदि को जीता। यद्यपि 'पुलिन्दः' का एक अपभ्रंश बाँदा भी हो सकता है तथापि पर्यास साक्ष्यों के अभाव में यह निर्धारण अपृष्टिकर होगा। सहदेव ने भी दक्षिण दिशा में जाकर श्रूरसेन (ब्रज) देशों को जीता; मत्स्यराज को परास्त कर सुकुमार और सुमित्र भूपित को वशंगत बनाया। इसके पश्चात् लुटेरे अपर-मत्स्य देश को जीता। सहदेव द्वारा विजित सुकुमार और सुमित्र किस देश के शासक थे ? महाभारत में इसका उल्लेख नहीं किया गया । चेदि के

१. देखिए ३६ वें पृष्ठ की द्वितीय टिप्पणी ।

२. ततो दिचणमागम्य पुजिन्दनगरं महत्।
सुकुमारं वशं चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् ॥१०।
ततस्तु धर्मराजस्य शासनाद् भरतर्षभः।
शिश्रुपाजं महावीर्यमभ्यगाज्जनमेजय! ॥११।
चेदिराजोऽपि तच्छ्रुत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम् ॥१२।

<sup>--</sup> महाभारत २।२६।१०--१२

३. It corresponds roughly to the modern Bundel Khand and the adjoining region सोत्थिवतीनगर (Jātaka No 422) शुक्तिमती (Mahábhárata 3|20|50; 14|83|2)

<sup>—</sup>B. C. Law: Historical Geography of Ancient India. ४. महामारत २।३१।१,२,४

निकटवर्ती पुलिन्दनगर पर भीमसेन का आक्रमण 'पुलिन्द' को बुन्देल बताने में अत्यन्त सहायक है। यह पुलिन्दनगर किसी पुलिन्द नामक राजा या जाति के नाम पर अवश्य बसा होगा। चेदि पुरातन बुन्देलखण्ड कभी नहीं था। पुलिन्द और चेदि देशों का पृथक्शः वर्णन दोनों का भेद सूचित करने के लिए पर्याप्त है। कुछ विद्वान् शूरसेन के निकटवर्ती पुलिन्द को खुलन्द शहर और कुछ (पुलिन्दा:>) बाँदा बताते हैं। बुलन्दशहर पुरातन नाम नहीं है ।

पुलिन्द नामक कुछ शासक भी हो गये हैं। विष्णुपुराण में चन्द्रगुप्त के अनन्तर पुष्यमित्र की छटीं पीढ़ों में 'पुलिन्दक' नामक शासक का उल्लेख आया है । उसी विष्णुपुराण में पलेलक के पुत्र तथा सुन्दर के पिता 'पुलिन्दसेन' का वर्णन हुआ है । ( मद्रास प्रेसीडेन्सी ) गञ्जाम जिला में गुमसूर तालुका के बुगुड ग्राम में प्राप्त ताम्रपत्र-अभिलेख के अनुसार पुलिन्दसेन नामक राजा कलिङ्ग देश की जनता में ख्यात था । शुङ्ग राजवंश के पुष्यमित्र और ग्रग्निमित्र की पश्चिमी राजधानी विदिशा थी । अग्निमित्र के पौत्र वसुमित्र का पौत्र पुलिन्दक था। इस शुङ्गवंशीय पुलिन्दक के नाम पर बुन्देलखण्डी सीमा-विस्तार की संभावना

<sup>?.</sup> The old name of Buland shahr itself was Varana or Barana. This is no doubt the place after which the Varana gana was named.

<sup>-</sup>Epigraphia Indica, Vol. I, P. 379.

२. पुष्यमित्रः सेनापतिः स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्नि-मित्रः ॥३४।

तस्मात् सुज्येष्ठस्ततो वसुमित्रस्तस्मादप्युदङ्कस्ततः पुल्लिन्द्कस्ततो घोषवसुः ॥३५॥

<sup>—</sup>विष्णुपुराग ४।२४।३४—३५

३. 'हालाहलात् पललकस्ततः पुजिन्दसेनस्ततः सुन्दरस्ततः शातकणिः'
— विष्णुपुराण ४।२४।४७

४. राजीवकोमलदलायतलोचनान्तः ख्यात। कलिङ्गजनतासु पुलिन्द्सेनः॥३। No 6 Bugud Plates of Madhava varman (Epigraphia Indica, Vol. III, P. 43)

प् It ( विदिशा ) remaind as the western capital of पुष्यमित्र and अभिमित्र of the शुंग dynasty. विदिशा the chief city of दशार्ण was a halting place on the दिल्लाणाय.

<sup>-</sup>B. C. Law.

की जा सकती है। मत्स्यपुराण के अनुसार पुष्यिमित्र की पीढ़ी के अन्तक का पुत्र पुलिन्दक था । यद्यपि विष्णुपुराण के वर्णन से मत्स्यपुराण के वर्णन में थोड़ा सा हेरफेर है तथापि तथ्य भिन्न भिन्न नहीं हैं। श्रीमद्भागवत में इसे शुङ्गराजवंशीय भद्रक का पुत्र तथा घोष का पिता वताया गया है रें। बड़ोह ( <वाटोदक) [भिलसा] में कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त के शिलालेख पाये गये हैं । कुमारगुप्त के समय पुष्यिमत्र लोग इतने बलवान् हो गये थे कि उन्होंने उस सम्राट् पर भीषण आक्रमण किया था (द्र० अन्धकारगुगीन भारत, १६० पृष्ठ)।

शासकों के पुलिन्द नामकरण से यह तो स्पष्ट है कि पुलिन्द नाम ( दस्यु या म्लेच्छ के समान ) हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वस्तुतः पुलिन्द क्षत्रिय-जाति थी म्लेच्छ या शूद्र नहीं। कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर की सभा में किरातराज पुलिन्द उपस्थित होता था। उसे महाभारत में क्षत्रिय बताया गया है ।

१. पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्धृत्य स वृहद्वयान् ।
कारियष्यिति वै राज्यं षट् त्रिंशतिसमा नृपः ॥२६।
भवितापि वसुज्येष्ठः सप्त वर्षाणि वै नृपः ।
वसुमित्रस्तथा भाज्यो दश वर्षाणि वै ततः ॥२७।
ततोऽन्तकः समे द्वे तु तस्य पुत्रो भविष्यति ।
भविष्यति समास्तरमात् त्रीण्येवं स पुत्तिन्दकः ॥२८।

<sup>—</sup>मत्स्यपुराण २७३।२६—२८

२. हत्वा बृहद्रथं मौर्ये तस्य सेनापितः कलौ । पुष्यिमित्रस्त शुङ्गाख्यः स्वयं राज्यं करिष्यिति ॥ श्रद्भिमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठोऽथ भिवष्यिति ॥१६। वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भिवता ततः । ततो घोषः सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भिवष्यिति ॥१७।

<sup>-</sup>श्रीमद्भागवत १२।१।१६-१७

रे. बाटोदक—The Tumain inscription of कुमारगुत and बटो-कचगुत dated G. E. 116 mentions it, which is probably modern बड़ोह, a small village in the भिल्ला district of the Gwalior state, about ten miles to the south of एरण (E. 1. XXVI Pt. III July 1949 P. 117)—B. C. Law.

४. जटासुरो मद्रकाणां च राजा कुन्तिः पुलिन्दश्च किरातराजः। तथाङ्गवङ्गौ सह पुण्ड्रकेण पाण्ड्योड्रराजौ च सहान्ध्रकेण॥२४।

महाभारत (आदिपर्व ) के अनुसार विश्वामित्र ने विशिष्ठ की कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण करने का प्रयत्न किया। कामधेनु ने क्रुद्ध होकर मुख के फेन से चिबुक, पुलिन्द, चीन, हूण तथा केरल आदि ग्रनेक प्रकार के म्लेच्छ उत्पन्न किये । मेरी बुद्धि के ग्रनुसार कामधेनु (गौ) का अर्थ पृथिवी है (वह भी विशेषतः आर्यावर्त से संबद्ध)। इस आर्यावर्त के पूर्वी भाग में किरात, भील आदि का तथा पश्चिमी भाग में यवनों का निवास सर्वजनवेद्य है । पूर्व दिशा में ठहरा हुग्रा गौ का मुख उसके इच्छानुरूप हिलाने-डुलाने से पूर्वोत्तर और पूर्वंदक्षिण की ओर भी मुड़ जाता है। फलतः पूर्वोत्तरीय चोनी लोगों की फेन से उत्पत्ति की बात संगत हो जाती है। पुलिन्दों की प्रथमोत्पत्ति भी हिमालय के निकट ज्ञेय है। कालञ्जर के पास तो वे इन्द्र के साथ आये थे। लिङ्गपुराण के अनुसार उनका नागद्वीप, सौम्य, गान्धवं ग्रौर वारणवृत्ति एवं दुष्टमृग्घाती कहा गया है । यहाँ पुलिन्द जाति को म्लेच्छ संज्ञा नहीं दी गयी। दुष्टमृगघाती कहकर उन्हें जूर और सज्जां के प्रति दयालु ग्रादि दिखाया गया है।

उक्त जातियों को उत्पन्न करने वाली कामधेनु जहाँ रहती थी वह विशिष्ठाश्रम

एते चान्ये च बहवः चित्रया मुख्यसंमताः ॥३२। उपासते सभायां सम कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥३३।

- महाभारत २।४।२४,३२,३३

चिबुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान् हूणान् सकेरलान्।
 ससर्ज फेनतः सा गौम्लेंच्छान् बहुविधानि।

- महाभारत १।१७६।३७

२. पूर्वे किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्मृताः। ब्राह्मणाः चित्रया वैश्या मध्ये श्रूद्राश्च सर्वशः॥

-- लिङ्गपुराण पूर्वा॰ ५२।२६

'पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा'—मार्कण्डेयपुराण ५७।⊏

३. नागद्वीपं तथा सौम्यं गान्धर्वे वारुणं गताः । केचिन्म्लेच्छाः पुलिन्दाश्च नानाचातिसमुद्भवाः ॥

--लिङ्गप्राण पूर्वार्द्ध प्रशर⊏

४. 'गूढा चारात् पुलिन्दोऽरण्यवृत्तिः दुष्टमृगघाती'

-वैखानसधर्मप्रश्न ३।१४।२

अरावली ग्ररण्यानी में आबू पर्वंत पर था । यह वर्णंन भी पुलिन्दों की बुन्देल-खण्ड-स्थिति के ग्रनुकूल है। आबू पर्वंत से बुन्देलखण्ड की ग्ररण्यानी विशेष व्यवधान नहीं रखती। संभव है पुलिन्द आदि विशिष्ठ की सहायता करने हेतु आबू पहुँचे हों। ग्राबू उक्त अधिकांश देशों के केन्द्र में स्थित है। मालव देश के (परमार) राजा अपनी उत्पत्ति भी विशिष्ठ की कामधेनु के प्रभाव से (अग्नि-कुण्ड से) बताते हैं—द्रष्टव्य मालव के राजाओं की उदेपुर प्रशस्ति (एपिग्राफिया इण्डिका पहुला खण्ड, २३४ पृ०)।

बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त पृिलन्द जाति की स्थिति का उल्लेख कामरूप के उत्तर में मिलता है। वस्तुतः इसका निवास स्थान हिमालय था। पूर्वपृष्ठों में यह बताया गया है कि पुिलन्द जाति पुरन्दर से अवश्य संबद्ध थी। हिमालय (त्रिविष्टप >ितब्बत) इन्द्र का आवास था। उक्त पुिलन्द जनपद को आयं जनपद कहा गया है । महाभारत में पुिलन्दों की स्थित गन्धमादन पर्वत पर बतलायो गयो है। इन विविध वर्णनों के विद्यमान रहने पर भी वास्तविकता यह है कि इनका मुख्य गढ़ बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त दूसरा नहीं था। हिमालय आदि की ओर इनकी संख्या अत्यल्प (पुिलन्दशतसङ् कुल ) सौ के आस-पास शेष बची थी । वस्तुतः वहाँ पुिलन्द के स्थान पर कुिलन्द पढ़ा जाना चाहिए। कुिलन्द या कुिणन्दों की स्थिति हिमालय (अनसाइचीन) के आस-पास थी।

दक्षिणापथ की ओर जन्म लेने वाली अन्ध्रक, गुह, पुलिन्द, शबर, चूचुक एवं मद्रक (जाट) आदि सब जातियों की सत्ता त्रेतायुग से पहले नहीं थी।

१. विशिष्ठाश्रम—This hermitage was situated on the mount आबू în the अरावली range. कालिदास in his रघुवंश locates the hermitage of विशिष्ठ in the हिमालय (रघु० २।२६). It was visited by विश्वामित्र (Rāmāyaṇa 1|51| VV. 22-23).

B. C. Law: Historical Geography of Ancient India.

२. किरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरून् सभरतानि । पञ्चालकाशिमत्स्यांश्च मगधाङ्गांस्तथैव च ॥ ब्रह्मोत्तरांश्च बङ्गांश्च ताम्रलिप्तांस्तथैव च । एताब्जनपदानार्यान् गङ्गा भावयते श्रुभा ॥

<sup>—</sup>वायुपुराण ४७।४८—४€

३. किराततङ्गणाकीणं पुलिन्दशतसङ्कृलम् । हिमवत्यमरैर्जुष्टं बह्वाश्चर्यसमाकुलम् ॥—महाभारत ३।१४०।२५

त्रेतायुग के आरम्भ से उक्त जातियाँ पनपीं । शक, यवन, कम्बोज, द्रविड, किल्ङ्ग, पुलिन्द, उशीनर, कोली, सपं, मिहषक आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थीं। (दूरदेश अथवा दुर्गंम जंगली प्रदेशों में रहने के कारण) संस्कार-विधायक ब्राह्मणों के साथ साक्षात्कार न हो पाने से यह जातियाँ धीरे-धीरे यज्ञ ग्रादि धर्मों से विहीन हो गयीं। ये लोग इतने खूंख्वार होते थे कि महाभारत काल के नृपति इन पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा इनसे पराजित होना श्रेयस्कर समझते थे । जंगली वातावरण में ज्ञान का साधन न होने के कारण पुलिन्द तथा शबर जातियाँ यज्ञादि से एकदम शून्य थीं। महाभारत में यज्ञविहीन लोगों की नरकगमन की अनिवायंता की उपमा पुलिन्द ग्रीर शबरों से दी गयी है । देवीभागवतपुराण में तो ग्रज्ज, ग्राश्रम आदि नियमों के अभाव में सभी जातियाँ म्लेच्छ बतायी गयी हैं ।

इन धर्मविमुखों की इस क्रूरकर्मता से घबड़ाकर मान्याता ने इन्द्र से प्रश्न

१. दिल्लिणापथजनमानः सर्वे नरवरान्ध्रकाः। गुहाः पुलिन्दाः शवराश्चूचुका मद्रकेः सह।।४२। नैते कृतयुगे तात! चरन्ति पृथिवीमिमाम्। त्रेताप्रभृति वर्द्धन्ते ते जना भरतर्षम!।।४५।

- महाभारत १२।२०७।४२,४%

- २. शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः च्रित्रयजातयः ।

  वृष्वलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥२१।
  द्रविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिन्दाश्चाप्युशीनगः ।
  कोलिसपा महिषकास्तास्ताः चित्रयजातयः ॥२२।
  वृष्वलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात् ।
  अयान् पराजयस्तेम्यो न जयो जयतां वर ! ॥२३।
  - —महाभारत १३।३३।२१— २३
- नह्ययज्ञा श्रमुं लोके प्राप्नुवन्ति कथञ्चन ।
   श्रापातान् प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्दशबरा इव ।।

—महाभारत १२।१५१।८

४. श्रन्नानां नियमो नास्ति योनीनां च विशेषतः । श्राश्रमाणां जनानां च सर्वे म्लेच्छाः कलौ युगे ।।४२। एवं कलौ संप्रवृत्ते सर्वे म्लेच्छमयं भवेत् । इस्तप्रमाणे वृत्ते च श्रङ्गठे चैव मानवे ॥५३।

— देवीभागवतपुराण धादाप्र-**प**र

किया कि हम जैसे धार्मिक व्यक्ति दस्यु (त्व ) जीवी इन पुलिन्द म्रादि जातियों को शासन में किस प्रकार रख सकेंगे ? ग्रौर यह लोग किस प्रकार धार्मिक होंगे ? इसके उत्तर में इन्द्र ने कहा — "समस्त दस्युओं को माता-पिता, आचार्य-गुरु, आश्रमवासी एवं राजाग्रों की गुश्रूषा करनी चाहिए । वेदोक्त धर्म और क्रियाएँ उनका धर्म होंगी । यथासमय पितृयज्ञ, कूपनिर्माण, प्याऊ, शय्यादान तथा अन्य दान ब्राह्मणों को करें । अहिंसा सत्य अकोध, वृत्तिदाय का अनुपालन, पुत्र-पित्यों का भरण-पोषण, शौच और अद्रोह का आचरण करना चाहिए । उन्नित चाहने वाले सर्वयज्ञों की दक्षिणा दें । समस्त दस्युओं को अतिव्यय-साध्य भण्डारे (पाकयज्ञ) करने चाहिए । समग्र लोक द्वारा विधेय यही कर्तव्य कर्म पूर्वकाल में विहित किये गये रे ।"

१. यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शवरबर्वराः । शकारतुषाराः कङ्काश्च पह्ववाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥१३। पौण्ड्राः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चैव सर्वशः । ब्रह्मज्ञत्रमस्ताश्च वैश्याः शूद्राश्च मानवाः ॥१४। कथं धर्माश्चिरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः । मद्विषेश्च कथं स्थाप्याः सर्वे वै दस्युजीविनः ॥१५। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं भगवंस्तद् ब्रवीहि मे । त्वं बन्धुभूतो ह्यस्माकं ज्ञियाणां सुरेश्वर ॥१६।

२. मातापित्रोहिं शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः ।

ग्राचार्यगुरुशुश्रूषा तथैवाश्रमवासिनाम् ॥१०।

भूमिपानां च शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः ।

वेदधर्मिक्रयाश्चैव तेषां धर्मो विधीयते ॥१८।

पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च ।

दानानि च यथाकालं द्विजेम्यो विस्रुजेत् सदा ॥१६।

ग्रहिंसा सत्यमकोधो वृत्तिदायानुपालनम् ।

भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥२०।

दिल्णा सर्वयज्ञानां दातव्याः मृतिमिच्छुता ।

पाकयज्ञा महार्हाश्च दातव्याः सर्वदस्युभिः ॥२१।

एतान्येव प्रकाराणि विहितानि पुरानव !

सर्वलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव ! ॥२२।

महाभारत (वनपर्वं) में पुलिन्दों को म्लेच्छ, मृषानुशासी, पापी तथा मृषा-वादपरायण विशेषण देकर बताया गया है कि वे किलयुग में राज्य करेंगे । श्रीमद्भागवत के अनुसार मगध में महाबलशाली विश्वस्फूर्णि (ग्रथवा विश्वस्फाणि) शासक होगा। वह पुलिन्द, यदु तथा मद्रक वर्णों को प्रतिष्ठित करेगा। प्रजा को अबह्मभूयिष्ठ बनाकर प्रयाग-पर्यन्त राज्य का उपभोग करेगा । ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार इस राजा को महाबलशाली विश्वस्फाणि बतलाया गया है। वह समस्त पार्थियों को मारकर कैवर्त मद्रक पुलिन्द ग्रादि वर्णों को राजा बनाएगा । वायु-पुराण में भी इसी प्रकार का वर्णन ग्राया है। केवल 'मद्रकांश्च' के स्थान पर 'पञ्चकांश्च' पाठभेद मिलता है। वहाँ उसे युद्ध में विष्यु के सहश बलशाली बताया गया है । उपर्युक्त तीनों पुराणों के साक्ष्य से इतना तो सिद्ध होता ही

—महाभारत ३।१८८।३३—३५

- २. मागधानां तु भिवता विश्वस्फूिकः पुरञ्जयः।
  करिष्यत्यपरान् वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान्॥३६।
  प्रजाश्चाब्रह्मभृियष्टाः स्थापियष्यित दुर्मितः।
  वीर्यवान् ज्ञत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि॥
  अनुगङ्गमाप्रयागं गुप्तां भोच्यित मेदिनीम्॥३७।
  —श्रीमद्भागवत १२।१।३६—३७
- सगधानां महावीयों विश्वस्फाणिर्भविष्यति ॥१६०।
   उत्साद्य पार्थिवान् सर्वान् सोऽन्यान् वर्णान् करिष्यति ।
   कैवर्तान् मद्रकांश्चैव पुलिन्दान् ब्राह्मणांस्तथा ॥१६१।
   ब्रह्माण्डपुराण ३।७४।१६०—१६१
- ४. मागधानां महावीयों विश्वस्काणिर्भविष्यति । उत्साद्य पार्थिवान् सर्वान् सोऽन्यान वर्णान् करिष्यति ॥

१. ब्राह्मणाः सर्वभन्ताश्च भविष्यन्ति कलौ युगे। अवपा ब्राह्मणास्तात! शूद्भा जपपरायणाः ॥१३। विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं ज्ञयस्य तत्। बहवो म्लेच्छ्रराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप!॥३४। मृषानुशासिनः पापा मृषावादपरायणाः। अन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः॥३५।

है कि उसकी छत्रच्छाया में पुलिन्द् ग्रादि जातियों का बोलवाला था। उक्त उल्लेखों से पुलिन्दों का मूल-स्थान मगध नहीं ठहरता।

ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार द्रविड, सिंहल, गान्धार, पारद, पह्नव, पवन, (यवन) शक, तुबर (तुषार), श्रावर, पुलिन्द, बरद (दरद) और वस (खस) नामक देश-वासियों को किल्क दण्ड देंगे । यह वर्णन वायुपुराण के वर्णन से कुछ हेरफेर करके प्रस्तुत किया गया है ।



कैवर्तान् पञ्चकांश्चैव पुलिन्दान् ब्राह्मणांस्तथा ॥३७८। विश्वस्फाणिर्महासत्त्वो युद्धे विष्णुसमो बली॥

—वायुपुराण ६१।३७८—३७६

—ब्रह्माण्डपुराण ३।७३।१०७—१०८

उदीच्यान् मध्यदेशांश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकान् ।
 तथैव दान्तिणात्यांश्च द्रविडान् सिंहलैः सह ॥१०७।
 गान्धारान् पारदांश्चैव पह्नवान् पवनाञ्छकान् ।
 तुबराञ्छबरांश्चैव पुलिन्दान् बरदान् वसान् ॥१०८। ( अप्रपाठ )

रे. तथैव दािचणात्यांश्च द्रविडान् सिंह्लैः सह । गान्धारान् पारदांश्चैव पह्नवान् यवनान् शकान् ॥१०७। तुषारान् वर्बरांश्चैव पुलिन्दान् दरदान् खसान् । लम्पाकानन्त्रकान् हदान् किरातांश्चैव स प्रभुः ॥१०८।

<sup>—</sup>वायुपुराणॄ्ृं€⊏।१०७।१०८

## वनस्पर ग्रीर पुलिन्द

वस्तुतः उक्त 'विश्वस्फाणि' ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। सारनाथ के दो शिलालेखों में वनस्पर अथवा वनष्पर क्षत्रप का नाम उत्कीणं है। उक्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कनिष्क के शासन-काल के तीसरे वर्ष वनस्पर उस प्रान्त का क्षत्रप था जिसके अन्तर्गंत वाराणसी पड़ता था। इसी वनस्पर के वंशज बुन्देलखण्ड के बनाफर कहलाये। ये चन्देलों के समय तक अपनी वीरता एवं युद्धकौशल के लिए सुप्रसिद्ध थे। विश्वस्फाणि या विश्वस्फूर्जि वनस्पर या वनष्पर के अतिरिक्त कुछ नहीं। बुन्देलखण्ड में इन बनाफरों के नाम से एक बनाफरों बोली भी प्रचलित है। बनाफर राय आल्हा इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। महियर या मैहर की प्रसिद्ध शारदा देवी का मन्दिर आल्हा ने बनवाया था।

वनस्पर ने दीर्घंकाल तक शासन किया। अतः उसका समय सन् ६० ई० से १२० ई० तक माना जा सकता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार विश्वस्फूर्जि ने अपना केन्द्र पद्मावती में स्थापित किया था। मगध से लेकर प्रयाग-पर्यंन्त अपने राज्य का विस्तार किया था। अन्त में समस्त बुन्देलखण्ड पर उसका आधिंपत्य हो गया। उसने बिहार से मद्रकों (संभवतः जाटों) को भी बुन्देलखण्ड में बुलवाया। ये लोग मूलतः पंजाब के निवासी थे।

<sup>1.</sup> Two names found in the Sārnāth inscriptions, to which a considerable amount of interest attaches are Kharapallāna and vanaspara (or vanashpara)—P. 173.

<sup>&#</sup>x27;ज्ञत्रपेन वनस्परेन खरपल्लानेन च सहा च [तु] हि परिशाहि सर्वस्वनं हितसखार्थं'—१७६ प्रष्ठ ।

Is perhaps vanaspharena to be read? The Bodhisattva inscription has clearly vanashparena ( वनस्परेन).

<sup>-</sup>Epigraphia Indica, Vol. VIII, P. 173, 176.

२. 'पद्मावती का श्राधुनिक नाम, जिसे किनंघम नरवर मानते हैं, पवाँया है। यह ग्वालियर रियासत के डमोरा स्टेशन से बारह मील पर है'—बुन्देल-खण्ड सं॰ इ०, १३ पृ०।

"उसने चकों तथा पुलिन्दों या चकपुलिन्दों अथवा पुलिन्द यवु लोगों को भी अपने यहाँ बुलाकर रखा था। संक्षेपतः उसने घन देकर भारत के एक भाग से दूसरे भाग में आदिमयों को बुलाने की नीति का अवलम्बन किया था। चक-पुलिन्द वास्तव में शक-पुलिन्द हैं क्योंकि भारत में प्रायः शक से चक शब्द भी बना लिया जाता है। गर्ग संहिता में इसी प्रकार किया गया है। उनके साथ यपु या यवु विशेषण लगाया जाता है और वे पुलिन्द-यपु या पुलिन्द-अब्राह्मणानाम् कहे गये हैं । दूसरे शब्दों में यही बात यों कही जाती है कि वे भारतीय पुलिन्द नहीं थे बल्कि अब्राह्मण और शक-पुलिन्द थे। ये लोग वही पालद (पारद) या पालद-शाक जान पड़ते हैं जिन्होंने स्वयं अपने सिक्के चलाने के कारण और समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त के सिक्कों को ग्रहण कर लेने के कारण विद्राह् कहलाते हैं—द्रष्टव्य मत्स्यपुराण ११३—४१ ] चौथी शताब्दी तथा पांचवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में कुछ विशेष महस्व प्राप्त कर लिया था ।"

श्रीमान् काशीप्रसाद जायसवाल के उक्त निर्देश भारतीय पुलिन्दों के श्रितिरिक्त विदेशी पुलिन्दों की भी सत्ता बतलाते हैं। पूर्वपृष्ठों में बतलाया गया है कि भारतीय पुलिन्द हेय दृष्टि से देखे जाते थे। उन्हें म्लेच्छ भीर दस्यु कहा जाता था। गउडवहों के अनुसार वे विन्ध्याचल पर्वत में रहते थे । उक्त प्रन्थ में चित्रित विन्ध्यवासिनी का चित्र किसे 'ब्राह्मणानाम्' लगेगा? इसी कारण विदेशिता जतलाना युक्तियुक्त नहीं होगा। उन्होंने वनस्फर (विश्वस्फाणि)

<sup>1.</sup> J. B. O. R. S.; vol. XIV, P. 408

<sup>2.</sup> Pargiter: Purāņa Text, P. 52.

<sup>3.</sup> J. B. O. R. S.; Vol. XVIII, P. 209.

४. काशीप्रसाद जायसवाल : अन्धकारयुगीन भारत, ७६ प्रष्ठ ।

४. श्रमरकोश की रामाश्रमी टीका (३४५ पृष्ठ) में उद्धृत क्लोक के श्रनुसार 'म्लोच्छ' की परिभाषा इस प्रकार है---

गोमांसभक्तको यस्तु लोकबाह्यं च भाषते। सर्वाचारविद्दीनोऽसौ म्लेच्छ इत्यभिधीयते॥

६. किं व सरूय-वरोञ्चिय सेवा-निंदा-वरो व्व ब्रह मग्गो। जं महद विन्ज्म-वण-गोयराण लोख्रो पुलिन्दाण॥६४६। भय-लोल-पुलिन्द-वहू-विरिक्क-गुञ्जावली-कण-कराला। जाया से रोसाणल-फुलिङ्ग-भरियव्व-गिरिमग्गा॥३५२।

का साथ दिया था संभवतः इसिलए जायसवाल जी ने लिखा है कि 'वे भारतीय पुलिन्द नहीं थे'। विदेशियों को सहयोग देने के कारण उनके साथ पुलिन्दों का उल्लेख भी विचारकों को भ्रम में डाल देता है।

वस्तुतः जिस 'पुराण टेक्स्ट्' के आधार पर जायसवाल जी ने 'पुलिन्द अन्नाह्मणानाम्' लिखकर पुलिन्दों को शकपुलिन्द या विदेशी सिद्ध किया है उस प्रन्थ में इस प्रकार का कोई वचन नहीं है। उक्त ग्रन्थ के बावनवें पृष्ठ पर छत्तीसवीं टिप्पणी में 'पुलिन्दान्नाह्मणान्' लिखा है। यह विष्णुपुराण के 'पुलिन्द-न्नाह्मणान्' (राज्ये स्थापिष्व्यति) का पाठभेद है। न्नह्माण्डपुराण (३।७४।१६१) और वायुपुराण (६६।३७६) के ग्रनुसार ''बनाफर( विश्वस्फाणि) ने क्षत्रियों को छोड़ प्रायः समस्त जातियों को शासक बनाया। उसके साम्राज्य में पुलिन्द और नाह्मण भी भूपित थे'' यह वर्णंन स्पष्ट बतलाता है कि नुन्देलखण्ड में पुलिन्द, भारशिव और वाकाटक विन्ध्यशक्ति आदि न्नाह्मण (विश्वस्फाणि, तथा उसके वंशजों के आश्वित) शासक थे। बनाफर केवल क्षत्रियों से चिढ़ता था। श्रीमद्भागवत के 'प्रजाश्चान्नह्मभूयिष्ठाः' के स्थान पर 'प्रजाश्चाद्ममंभूयिष्ठाः' भी पाठ मिलता है। वहाँ 'न्नह्म' का तात्पर्यं न्नाह्मण नहीं किन्तु 'वेद' आदि है। बनाफर के शासन में प्रजा वैदिक अध्ययन से सर्वथा पराङ्मुख हो गयी थी। सम्भवतः वह पुराणों की कथाओं ग्रोर ग्रवैदिक देवी-देवताओं के पूजन को महत्त्व देने लगी थी।

बनाफर को अर्घामिक और ब्राह्मणद्वेषी बतलाना नितान्त असंगत होगा। उसने क्षत्रियों का नाश करके अन्य वर्णों को क्षत्रिय बनाया; और देव, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा की। जाह्नवी के तट पर शरीर छोड़ा एवं इन्द्रलोक को गया। यदि वह अर्धामिक होता तो न तो ब्राह्मणों को राजा बनाता और न देव, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा ही करता।

'पृिलन्दयवु' नामक कोई जाित नहीं थी। पुराण टेक्स्ट् के बावन पृष्ठ की पैंतीसवीं टिप्पणी में 'यद्र', 'यद्रु' (अथवा पद्रु) और 'पृिलन्दायवु' पाठमेद लिखे हैं। उक्त पाठमेद 'करिष्यत्यपरान् वर्णान् पृिलन्द-यदु-मद्रकान्' (भागवत १२।१।३६) श्लोक के 'पृिलन्द-यदु' के स्थान पर दिखलाये गये हैं। पृिलन्द और यदु या यद्रु दो शब्द हैं एक नहीं। यदि वे दोनों एक मान लिये जाएँ तो 'पृिलन्द-यदु-मद्रकान्' में बहुवचन संगत न हो सकेगा। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द बहुवचनान्त मान लिया जाए तो भी 'पृिलन्दायवु' पाठ है पुिलन्दयवु नहीं। वस्तुतः अन्य पुराणों के श्लोकों के साथ तुलना करने पर सुस्पष्ट तीन शब्द प्रतीत होते हैं दो नहीं। महाभारत (३।१८८।३५) के 'अन्धाः शकाः पुिलन्दाश्च' में

शक ग्रौर पुलिन्दों का एक साथ पढ़े जाने के कारण (दोनों का) एक शब्द बनाकर 'शकपुलिन्द' को एक विदेशी जाति के रूप में उपस्थापित करना सम्रीचीन नहीं होगा। पारद और पुलिन्द भिन्न-भिन्न थे (महाभारत ६। ५७। ७)।

समष्टितः पुलिन्द शब्द का अपभ्रंश बुन्देल या बुन्देला शब्द है। संस्कृत में देशवाचक शब्दों का बहुवचनान्त प्रयोग इसिलए किया जाता है क्योंकि वे शब्द मनुष्यों (जाति ) के भी बोधक होते हैं। बुन्देला क्षत्रिय जाति है। इसके क्रोधी स्वभाव को लक्ष्य में रखकर इसे चण्डाल कहा गया है । क्रोधप्रकृति के ही कारण दुर्गा को (रण) चण्डी का नाम दिया गया था। अब भी क्रोधि स्त्री को चण्डी (चण्डालिन) और क्रोधी पृष्ण को चण्डाल या चण्डार (बुन्देली०) कहा जाता है। चोर-डाकुन्त्रों का प्राबल्य होने के कारण इस समस्त प्रदेश का छित्रन्यायेन दस्यु के नाम से स्मरण किया गया है। श्रीमद्भागवत ('पूर्णाः पुलिन्द्य उद्यायपदाब्जरागश्रीकुङ्कुमेन दियतास्तनमण्डितेन' १०।२१।१७ तथा 'पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः' १०।६३।४३) के अनुसार श्रीकृष्ण के समय पुलिन्दों की स्त्रियाँ (आरण्यकित्रयः—वीरराधवाचार्यः) त्रज में श्राती रहती थीं। श्रीधर-स्वामी ने इन्हें 'शबराङ्गनाः—१०।२१।१७, तथा श्री सुदर्शन सूरि ने 'वनचर-स्त्रियः' (१०।२१।१७) कहा है।

बुन्देलखण्ड की कंजर जाति चौर्यं-कार्यं में अधिक अग्रसर है। अभी २५ जूत १९६४ को इन लोगों ने छतरपूर जिले की विजावर तहसील की ग्रनाजमण्डी की दूकानें दिन-दहाड़े लूट ली थीं। यद्यपि कंजर शब्द की व्युत्पत्ति काननचर शब्द से बतायी जाती है तथापि कालक्षर>काक्षर>कक्षर शब्द-संबन्ध मननीय है। इसी प्रकार दक्षिणपश्चिमी बंगाल की पोदा जाति पौण्ड्र का अपभ्रंश है पुलिन्द का नहीं। पुलिन्द ताम्रलिप्ति तक लूटपाट करते थे (सार्थवाह, १३५ पृष्ठ)।

१.  $\sqrt{2}$  चण्ड (चिंड ) १।२७६ कोषे (प); चण्ड ्१।१७४ तैच्ण्ये (प)—काशकृत्सन (द्र० हम।रा ग्रन्थ 'घातुपाठसमीद्या')।

<sup>2.</sup> The Paundras ( पोण्डू ) are linked with the Udras, Utkalas, Mekalas, Kalingas and Andhras. ( वनपर्ने Li, 1988; भीरमपर्ने IX, 365; द्रोणपर्ने 4, 122). Thus the Paundras dwelt in and to the W. and SW. of Bengal Proper i. e., the modern districts of Santal Paragana and Birbhum and N. Portion of Hazaribag ( Pargiter )—Cunningham's Ancient Geography of India. ( मजुमदार की टिप्पणी )

### जिम्हौति या जम्हौति

कालक्षर के साथ चन्देलों का भी पर्याप्त संबन्ध रहा है। जिझौति देश के प्रसङ्ग के कारण यहाँ इन लोगों का उल्लेख आवश्यक हो गया है। इतिहासवेत्ता 'जिझौति' को बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम बताते हैं। अलबक्ती की भारत यात्रा के आधार पर कर्निघम ने 'जझौति' को चन्द्रात्रेय या चन्देलों का राज्य बताया है। इस राज्य की राजधानी महोबा ( < महोत्सवनगर ) और खजुराहो ( < खर्जूरवाहः ) थे १।

जो देश चन्देलों के अधिकार में रहा वह घसान नदी के पूर्व में और विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण में था। उत्तर में वह यमुना नदी तक और दक्षिण में केन नदी के उद्गम स्थान तक फैला था। केन नदी इस देश के मध्य से बहती है। महोबा तथा खजुराहो इसके पश्चिम में और कालक्षर तथा अजयगढ़ इसके पूर्व में हैं। इस प्रदेश में आजकल के बाँदा और हमीरपुर जिले तथा चरखारी छत्रपुर, विजावर, जैतपुर, अजयगढ़ और पन्ना की रियासतें हैं। चन्देल राजाओं ने अपनी उन्नित के दिनों में इस प्रान्त की सीमा पिक्चम में बेतवा नदी तक बढ़ा ली थी रे। बुचनन की सूचना के अनुसार किन्धम ने लिखा है कि जहाँ-जहाँ तक जझौतिया ब्राह्मण फैले हैं वहाँ तक जझौति देश जानना चाहिए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हीं लोगों के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ रे। इसी सीमा में चन्देली के आसपास जम्मौतिया बनियाँ

<sup>1.</sup> Epigraphia Indica Vol. I, P. 218. (Cunningham's Ancient Geography of India)

२. गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखण्ड का संचित्त इतिहास, पृष्ठ ४१, ४२.

<sup>3.</sup> But these are also the limits of the ancient country of the Jajhotia Brahmans, which according to Buchanan's information extended from the Jumna on the North to the Narbada on the south, and from Urcha ( श्रोहा) on the Betwa river in the west, to the Bundel Nal? (Khand) on the east. The last is said to be a small stream which falls into the Ganges near Banaras and within two stages of [मृज्ञीपुर during the last twenty five years I have traversed this tract of

भी मिलते हैं। अतः कन्नौज (<कान्यकुन्ज) से कनविजया, गौड़ देश से गौड़, सरयूपार से सरविरया, द्रविड़ से द्राविड़ और मिथिला से मैथिल के समान जन्नौति से जन्नौतिया नाह्मण आदि का नाम पड़ा यजुहींता (या यजुहींती) के कारण नहीं ।

कहा जाता है कि चन्देखों के इस प्रान्त का नाम (जयशक्ति > ) जेजा के नाम पर जेजाभुक्ति या जेजाकभुक्ति पड़ा था। जेजा ( < जयशक्ति ) वाक्पित ( विक्रम संवत् ६६२ ) का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके छोटे भाई का नाम विजयशक्ति

country repeatedly in all directions, and I have found the ajhotiya Brahmans distributed over the whole province, but not a single family to the north of Jumna or to the west of the Betwa.

—A. Cunningham: The Ancient Geography of India, P. 481.

1. "In Chanderi itself, there are also Jajhotiya Baniyas, which alone is almost sufficient to show that the name is not a common family designation, but a descriptive term of more general acceptance. The Brahmans derive the name of Jajhotiva from Yajur-hota, an observance of the Yajurveda, but as the name is applied to the Baniyas or grain-dealers, as well as to the Brahmans. I think it almost certin that it must be a mere geographical designation derived from the name of their country, Jajhoti. This opinion is confirmed by other wellknown names of the Brahmanical tribes, as Kanojiya from Kanoj; Gaur from Gaur; Sarawariya or Sarajuparia from Sarjupar. Dravir from Dravira in the Dakhan, Maithil from Mithila etc. These examples are sufficient to show the prevalence of geographical names amongst the divisions of the Brahmanical tribes, and as each division is found most numerously in the province from which it derives its name. I conclude with some certainty that the country in which the Jajhotiya Brahmans prepondarate must be the actual province of Jajhoti.

—A. cunningham: The Ancient Geography of India, P. 552-553 (Edited by S. M. Shāstrī M.A.)

( > विज्ञाक ) था। शिलालेखों में नन्तुकदेव (वि० सं० ५५७) से पहले के राजाओं का कोई वर्णंन नहीं मिलता। ह्वे न्सांग (सातवीं शताब्दी) के समय यह देश जझौति नाम से प्रसिद्ध था। अतः जेजा के साथ इसका संबन्ध जोड़ना कहाँ तक उचित होगा? कुछ लोगों का यह भी कथन है कि वैदिक काल में यजुर्वेद कर्मकाण्ड का पहले पहल यहीं अम्युदय हुआ था। फलतः यह प्रदेश यजुर्होति कहलाया जिससे बिगड़कर जोजभुक्ति बना । दुर्जनतोषन्यायेन यदि यह मत किसी प्रकार मान भी लिया जाए तो भी भाषाविज्ञान के नियम इसमें प्रवल विसंवाद उपस्थित करते हैं। यद्यपि गुहा और सिंह शब्दों के हकार का विकास गुफा तथा सिंघ के 'फ' एवं 'घ' में संभव है तथापि होति का विकास भुक्ति के रूप में होना नितान्त असमर्थ है। भुक्ति का विकसित रूप 'होति' हो सकता है।

स्कन्दपुराण के अनुसार इस देश का नाम जजाहुति थारे। उस समय देश

१. बुन्देलखण्ड का संचित इतिहास, ४२ पृष्ठ ।

२. कामरूपे च प्रामाणां नव लचाः प्रकीर्तिताः। वेदसंजे तु ग्रामाणां डाहले नवलक्तकम् ॥ नवैव लच्चा यामाणां कान्तिप्रे प्रकीर्तिताः। नव लद्धास्तथा चैव माचिपुरे प्रकीर्तिताः॥ स्रोड्डियाणे तथा देशे नव लत्ताः प्रकीर्तिताः। जालंघरे तथा देशे नव लचाः प्रकीर्तिताः॥ तथा देशे लचाः प्रोक्ता नवैव च। लोहपुरे ग्रामाणां सप्तलचां च पाम्बीपुरे प्रकीतितम्॥ ग्रामाणां सप्तलद्धं च रटराजे प्रकीर्तितम् । हरीत्र्याले च **यामाणां** लक्तपञ्चकसंमितम् ॥ सार्धलत्तत्रयं प्रोक्तं द्रडस्य विषये तथा। सार्धलवत्रयं प्रोक्तं तथा वम्भणवाहके ॥ एकविंशतिसाहस्रं नीलपूरके । श्रामाणां तथामल विषये पार्थ ग्रामाणामेकलच्कम् ॥ लचमेकं नरेन्द्रनामदेशे त्र सपादकम् । श्रितलाङ्गलदेशे च लच्चः प्रोक्तः सपादकः ॥ द्वे च लत्ताष्ट्रदशसाहस्रं नवती सयम्भरे तथा देशे लच्चः प्रोक्तः सपादकः॥

या राज्य ग्रर्थ में भुक्ति शब्द का प्रयोग चल पड़ा था—महदुकभुक्ति । जिस प्रकार मिथिला का नाम तीरभुक्ति > तिरहुत था उसी प्रकार कुछ समय के लिए पुलिन्द देश का नाम जेजा(क) भुक्ति > जजाहुति > जझौति > जिझौति हो गया। हाँ, यजुभुक्ति शब्द से जजाहुति, जझौति, जिझौति या जुझोति ग्रादि समस्त विकास शक्य हैं; पर ऐतिहासिक प्रयोगों के प्रमाणाभाव में यह स्वीकार्य नहीं। स्कन्दपुराण का जजाहुति नाम संस्कृत नहीं है। इस पुराण में मेबाड़, बोडिखाण, पांबीपुर, हरीआल, वंभणवाहक आदि देशों के नाम निश्चयतः देशभाषा की ग्रोर इङ्गित करते हैं। चेदि (=डाहल) एवं पुरातन पुलिन्द आदि देश सटे थे। फलतः कभी कभी परस्पर विजित होने के कारण एक हो जाते थे। अतः उनका सीमानिर्धारण आज कठिन हो गया है। इसी भ्रान्ति के कारण कुछ लोग बुन्देलखण्ड में संमिलित था। इन देशों का पार्थंक्य महाभारत में दोनों के पृथक्-पृथक् वर्णन से ज्ञात होता है। चेदि तथा पुलिन्द देश वहाँ ग्रलग बताये गये हैं। इसी प्रकार स्कन्दपुराण के प्रस्तुत वर्णन में भी डाहल (=चेदि) और जजाहुति ( बुन्देलखण्ड ) को पृथक्-पृथक् बताया है। जजाहुति की ग्रामसंस्था बयालीस

मेवाडे च तथा प्रोक्तां लच्चश्चैकः स्पादकः। अश्रातिश्च सहस्राणि वागुरिः परिकीर्तितः॥ ग्रामसप्तितसहस्रो गुर्जरात्रः प्रकीर्तितः। तथा सप्तितसहस्रः पाण्डोर्विषय एव च॥ जहाहुति (:) सहस्राणि द्वाचत्वारिंशदेव च। अष्टषष्टिसहस्राणि प्रोक्तं कश्मीरमण्डलम्॥

<sup>—</sup>स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड ३६ श्रध्याय, १३१— १४२ श्लोक (मन-सखराय मोर संस्करण)

l. It may possibly be identified with Mhow, the well-known cantonment near इन्होर (E. I. XXIII, pt. iv.)

<sup>—</sup>B. C. Law: Historical Geography of Ancient India.

२. कुछ विदान् 'प्राम' का अर्थ 'प्राम की आय' इसलिए करते हैं क्योंकि एक जिले में इतने प्रामों की स्थिति संमव नहीं है। प्रसङ्ग देखने पर यह शब्द सुस्पष्टतः गाँव का वाचक मालूम पड़ता है। स्कन्दपुराणोक्त मेवाड़ प्रान्त में सवा लाख और जजाहुति ( बुन्देलखण्ड ) प्रान्त में वयालीस इजार प्राम किसे अपान्य होंगे ? यह नाम जिलों के नहीं किन्तु प्रान्तों के वाचक हैं। उस समय उनकी विस्तीर्णता आजकल के जिलों से अधिक और

हजार और डाहल देश की नौ लाख वर्णित है। स्कन्दपुराण के उक्त वर्णन में कुछ अपभ्रंश (प्राकृत नामों को संस्कृत बनाने का प्रयत्न किया गया है—
गुर्जर + सौराष्ट्र> गुर्जरात>गुजरात।

जहाहुित शब्द पर विचार करने पर उसकी पुरातनता स्कन्दपुराण के निर्माण से बहुत पहले की प्रतीत होती है। संस्कृत के किस शब्द का यह विकसित रूप होगा और उसे इस विकास तक पहुँचने में कितने वर्ष लगे होंगे यह विवेचनीय है। यद्यपि कुछ विद्वानों के मत से बुन्देलखण्ड का यह नाम ययाति के नाम पर चल पड़ा था—ययाति मुक्ति> जजाहुित > जजाहुित > जज्ञाहुित या जिझौति तथापि साक्ष्यों के अभाव में इसे मान्यता देना सङ्गितिकर नहीं होंगा।

निष्कर्षत: जजाहुति जझौति जिझौति या जुझौति नाम कितना ही पीछे क्यों न खींचा जाए, 'पुलिन्द' से प्राचीन नहीं हो सकता। ऐतरेय ब्राह्मण के पुलिन्द और महाभारत के पुलिन्द देश से पुरातन स्कन्दपुराण का जजाहुति भला कैसे हो सकेगा!!



प्रान्तों से कुछ कम रहती थी। यदि पाम्बीपुर, <पद्मावती (ग्वालियर रियासत के डभोरा स्टेशन से बारह मील) को माना जाए तो कान्तिपुर > कुतवार ( ब्राहसन नदी के तट पर, ग्वालियर से बीम मील) के नौ लाख प्राम विचारणीय होंगे।

१. जेजामुक्ति—the ancient name of बुन्देलखण्ड, the kingdom of the चन्द्रात्रेयस् or the चन्देलस्. Its capitals were महोबा and खजुराइ (Epigraphia Indica Vol. I, P. 218). कालिज्ञर was the capital of the चन्देलस् after it had been conquered by यशोबर्मन्. The name was corrupted into जहाडुति (Alberuni's India, Vol. I, P. 202) and जम्मोति.

cunningham's Ancient Geography of India, P. 481,

### चेदि ऋथवा डाहल

शिलालेख ग्रादि में 'बुन्देलखण्ड' का नाम जेजाकभुक्ति ( > जिझौति ) बताया गया है। अजयगढ़ शिलालेख के अनुसार बुन्देलखण्ड में शवर, भिल्ल और पुलिन्दों की प्राथमिक स्थिति की प्रामाणिकता सिद्ध है। कुछ विद्वान् इस प्रदेश को पुरातन चेदि-देश बताने का प्रयत्न करते हैं। हमें उस पर थोड़ा-सा विचार करना है।

स्थूलतः सभी प्राचीन देशों के नाम आज भी विकसित रूपों में विद्यमान हैं। उन्हें स्मृत रखने के लिए यदि शिलालेख और अन्य वाङ्मय आदि के प्रमाण नहीं भी हों तो भी जनता की जीभ (जनश्रुति) पर्याप्त है। कान्यकुब्ज देश ने आज 'कन्नौज' का चोला पहन रखा है। अतः विद्वानों ने चेदीश या चेदिदेश के विकास की संभावना छन्तीस [गढ़] में की र।

यह बात भिन्न है कि चेदि-राजाओं ने इस भूभाग पर बहुत पहले आक्रमण किया हो। निश्चयतः यह प्रदेश चेदीशों के अधिकार में नहीं रहा। कुछ समय तक काल अर ग्रवश्य उनके ग्रधीन था। चेदि देश प्रयाग-जिझौति से दक्षिण और पूर्व में फैडा था। इसका विस्तार उत्तरी बुन्देल खण्ड में दमोह (सागर

१. "श्राधुनिक बुन्देलखण्ड का दिक्खनी श्रंश उसमें कब से सम्मिलित हुश्रा है उसका कोई निर्देश सुमें नहीं मिला; किन्तु बोली की एकता सिद्ध करती है कि चेदि लोग बहुत श्रारम्भिक काल में ही जमना-काँ ठे से दूर दिक्खन तक समूचे बुन्देलखण्ड में फैल गये। मध्यकाल में दिक्खनी बुन्देलखण्ड में जबलपुर के उत्तर तिवर या त्रिपुरा में एक हैहय राज्य था, जो चेदि कहलाता था। यदि यह दिक्खनी बुन्देलखण्ड शुरू से चेदि में संमिलित न भी रहा हो तो मध्यकाल में उसका चेदि नाम पड़ जाने का एक यह कारण हो सकता है कि त्रिपुरा के राज्य ने कालिजर का किला श्रीर उसके साथ समूचा उत्तरी बुन्देलखण्ड, जो प्राचीन चेदि था, जीत लिया था। जो भी हो उस समय से समूचे बुन्देलखण्ड का नाम चेदि है।"

<sup>—</sup>जयचन्द्र विद्यालङ्कार: भारतभूमि श्रीर उसके निवासी, २०६ पृष्ठ । २. "कोई-कोई विद्वान् प्राचीन 'चेदीश दुर्ग' ही को 'छत्तीसगढ़' का पूर्व रूप मानते हैं।"

<sup>-</sup>व्योहार राजेन्द्र सिंह: त्रिपुरी का इतिहास, १३ पृष्ठ।

जिला ) तक था। विन्सेण्ट ए. स्मिथ के अनुसार 'बुन्देलखण्ड से दक्षिण का प्रान्त, जो आजकल मध्यप्रदेश के चीफ किमश्चर के शासन में है, करीब-करीब पुरातन चेदि देश ही है ।' विन्सेण्ट साहब ने जिझौति (बुन्देलखण्ड) से चेदि को विलकुल पृथक् बताया है । राजा धङ्ग के राज्यकाल में जिझौति की सीमा चेदि देश तक बतायी गयी है ।

पुलिन्ददेश ग्रटवी-राज्य था। इसी कारण नृपित पुलिन्दों पर विजय पाने की अपेक्षा उनसे पराजित होना श्रेयस्कर समझते थे। यद्यपि अनेकधा पुलिन्दिश का नाम मिटाने का प्रयत्न किया गया तथापि पुलिन्दों की क्रान्तिकारिता ग्रौर लड़ाकूपन ने उसे जीवित रखा। द्वितीय कारण, चेदि और कारूष से उसकी पुरातनता है। वाल्मीकीय रामायण में सुग्रीव ने देश-देशान्तरों का वर्णन करते समय चेदि और कारूष देशों की चर्चा नहीं की (द्रष्टव्य किष्किन्धाकाण्ड ४०-४३ अध्याय, गीता-प्रेस संस्करण)। वहाँ पूर्व दिशा के स्थानों के वर्णन-प्रसङ्ग में ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मागध महाग्राम, पुण्ड और अङ्ग देशों का नामोल्लेख किया गया है। दक्षिए। दिशा में मेखल, उत्कल, दशाणं नगर, विदर्भ, ऋष्टिक,

<sup>1.</sup> The extensive region, farther to the south, which is now under the administration of the chief commissioner of the central provinces, nearly corresponds with the old kingdom of Chedi

<sup>-</sup>Vincent A. Smith: The Early History of India, P. 310.

<sup>2.</sup> The ancient name of the province between the Jumna and Narmada, now known as Bundelkhand, and partly included in the united provinces of Agra and Oudh, was Jejakabhukti.

<sup>-</sup>Vincent A. Smith: The Early History Of India, P. 310.

३. त्र्याकालञ्जरमा च मालवनदीतीरिश्यताद् भास्वतः कालिन्दीसिरतस्तटादित इतोष्याचेदिदेशावधेः । [ त्र्या तस्मादिष ? ] विस्मयैकनिल [ या ] द् गोपाभिधानाद् गिरे-र्यः शास्ति च्वि [ ति ] मायतोर्जितभुजन्यापारलीलार्जि [ ताम् ] ॥४४। संवत्सरदशशतेषु एकादशाधिकेषु संवत् १०११ उत्कीर्णा चेयं रू [ पका ]

<sup>.....</sup> 

<sup>—</sup>Khajuraho Inscription No II (Epigraphia Indica, Vol. I, P. 126)

माहिषक, वङ्ग, कलिङ्ग, कौशिक और दण्डक अरण्य की चर्चा की गयी है। पश्चिम दिशा में सौराष्ट्र, बाह्लीक और चन्द्रचित्र देश वर्णित हुए हैं। उत्तर दिशा में म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, भरत, कुरु, मद्रक, काम्बोज, यवन, शकों के पत्तन, दरद और हिमालय का श्रृङ्खलाबद्ध वर्णन हुआ है। चेदि कहाँ गये!

वस्तुतः यह चेदि नाम शिशुपाल के पितामह चिदि के नाम पर पड़ा था।
महाभारत (१।४२।४०) में पुलिन्दों के अनन्तर 'चेदि-मत्स्य-करूषाश्च' आया
है। बाद में इन्हों हैहयवंशी क्षत्रिय राजाओं ने नमंदा तटवर्ती डाहलमण्डल, कर्णाट
आदि पर अपना अधिकार जमाया। रायबहादुर श्रीहीरालाल के अनुसार 'हैहय
ग्रथवा कलचुरि नरेशों का राज्य चेदि नाम से चलता था और आसपास की जो
भूमि राज्य में ग्राती जाती थी वह चेदि में समाती जाती थी। जैसा कि वर्तमान
समय बिटिश भारत में हो रहा है। महाकोसल चेदिराज्य का एक भाग था
जिसमें कलचुरि वंश के माण्डलिक त्रिपुरी-नरेश के अधीन राज्य करते थे।।'

यद्यपि ऋग्वेद में 'चेदयः' राज-विशेष तथा अपत्यार्थंक 'चैद्यः' का उल्लेख आया है र तथापि वहाँ उक्त शब्द जाितिविशेष का सूचक है प्रान्त का नहीं। बुन्देलखण्ड से दक्षिण और पूर्व का प्रदेश यादव-वंशी राजाओं के अधिकार में था। इनकी राजधानी माहिष्मती थी। कौरवों की ओर से माहिष्मती और अवन्ति के राजा लड़ रहे थे। कुछ विद्वान् ग्रोंकार-मान्धाता (निमाण जिला) को ग्रौर अन्य विद्वान् वर्तमान मण्डला शहर को प्राचीन माहिष्मती मानते हैं (इ० एन्द्रयण्ट ज्याग्रांफी ऑव् इण्डिया, ५५६ वाँ पृष्ठ)। इसका मूल नाम महिष्मती-मण्डल या महेशमण्डल रहा होगा जो अब 'मण्डला' रह गया (इ० किनचम का 'ए दूर् इन् सी० पी० एण्ड् बरार, १८६ र-६२, ५४ पृ०)। प्रसिद्ध पराक्रमी सहस्रार्जुन यहीं राज्य करता था। इसका वंश हैहय के नाम से प्रख्यात हुआ। महाभारत के समय में इनका राज्य बहुत विस्तीणें हो गया था। मल्कापुरम् के शिलालेख के अनुसार भागीरथी और नमंदा के मध्य भाग को डाहल मण्डल बताया गया है।

१. त्रिपुरी का इतिहास, भूमिका, पन्द्रहवाँ पृष्ठ.

२. चेदयः—ऋ॰ ८।५।३६ ( राजविशेष ) । चैद्या—ऋ॰ ८।५।३७.

चैद्यस्य--" ८।५।३८ ( स्रपत्यार्थक ण्य प्रत्यय )।

श्रिस्ति विश्वम्भरासारः कमलाकुलमन्दिरम् ।
 भागीरथीनम्मदयोर्मध्यं डाइलमण्डलम् ॥

ग्यारहवीं शताब्दी से चेदिदेश दो राज्यों में विभक्त हो गया था। पश्चिमीय चेदि ( = डाहल ) की राजधानी त्रिपुरी ( > तेवर ) थी तथा पूर्वीय चेदि या महाकोसल की राजधानी रत्नपुर थी । विन्सेन्ट ए० स्मिथ महोदय का यह विवरण बताता है कि चेदिदेश छत्तीसगढ़ तक निविवादरूपेण फैला था। डाहल और महाकोसल उसके पश्चिमीय तथा पूर्वीय भाग-मात्र थे। विस्तृत ज्ञातन्यता के लिए देलिए 'महाकोसल अथवा छत्तीसगढ़'।

बुद्धकाल में चेदि, चेति या चेतिय नाम से भी प्रसिद्ध था। टाँड (राजस्थान, I, 43 note) इसे चन्देरी ( प्रीकों की चन्द्रावती या सन्द्रावती ) बताते हैं। यह शिशुपाल की राजधानी थी। इसके भग्नावशेष लिलतपुर से अट्ठारह मील पश्चिम में स्थित आधुनिक चन्देरी से आठ मील उत्तर-दक्षिण में पाये जाते हैं। यह 'आइन्-इ-अकबरी' में दुगँयुक्त सुविशाल प्राचीन नगरी के रूप में विणत है। डॉ॰ पयूरर्, जनरल् किनघम ग्रीर डॉ॰ ब्यूलर् के ग्रनुसार डाहल मण्डल (नमदा तट पर ) अथवा बुन्देलखण्ड पुरातन चेदि था। ग्रुस राज्य में कालञ्जर चेदि की राजधानी था। महाभारत के समय इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। जबलपुर से तेरह मील दूर अवस्थित तेवर (<ित्रपुरी) भी इसकी राजधानी रही ।

शुक्तिमती नदी कोलाहल पर्वंत तथा चेदि की पुरानी राजधानी ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) से होकर बहती है। ( महाभारत, आदि पर्वं ६३ वाँ अध्याय )। जनरल किन्चम् इसे महानदी ( कटक, छत्तीसगढ़ ) और बेग्लर महोदय सक्रि (बिहार ) बताते हैं । पाजिटर ध इसे केन ( कणंवती ) नदी मानते हैं। यह पन्ना और बिजावर के मध्यवर्ती पहाड़ों से होती हुई बुन्देलखण्ड में बहती है। शुक्तिमती का अपभ्रंश केन नहीं हो सकता। बुन्देलखण्ड में शुक्तिमती से साम्य रखने वाला कोई नगर भी नहीं है। यह 'सक्ति' से मेल खाता है। सिक्त बिलास-पुर से दक्षिणपूर्व में स्थित है। हैहयों का प्राचीन राज्य भी इसी ओर रहा।

उक्त समस्त मत-मतान्तर साधित करते हैं कि खिखतपुर ग्रीर टीकमगढ़ क्षेत्र भी कभी चेदियों की राजधानी रहे। बाद में वे काखक्षर तक बढ़ गये। पुलिन्दों

<sup>1.</sup> Vincent A. Smith: The Early History Of India, P. 390.

<sup>2.</sup> Archæological Survey Of India Reports, Vol. XVII, P. 68-87.

<sup>3-4.</sup> Nundo Lal Dey: The Geographical Dictionary.

<sup>5.</sup> J. A. S. B. 1895, I, P. 255.

का अजयगढ़ की ओर छोटा सा राज्य था। उस समय बड़े बड़े साम्राज्यों में उसकी गणना नहीं होती थी। महाभारत-काल में यह प्रदेश पुलिन्ददेश के रूप में प्रस्थात था। इस प्रदेश में चेदीशों का राज्य बहुत परवर्ती है। उनका सुपुरातन राज्य तो नमेंदा के तट पर था। यदि चेदि राज्य कार्तवीय के माहिष्मती मण्डल से पूर्ववर्ती होता तो शिलालेखों में इस प्रकार के उल्लेख अवश्य मिलते। जाजल्ल-देव के रखपुर-शिलालेख में कार्तवीय को प्रथम शासक बतलाया गया है। पश्चात् उसके वंश में हैहय हुम्रा मौर उसी के नाम पर पश्चादर्ती समस्त वंशज हैहय कहलाय। उन्हीं हैहय राजाओं के वंश में श्री कोक्क खदेव चेदिश्वर हुआ। उसके पुत्रों में से बड़ा पुत्र त्रिपुरीश हो गया और उसने शेष भाइयों को मण्डलपित बना दिया। तदनन्तर हैहयों का राज्य किलङ्ग भीर दक्षिणकोसल, तुंमाण (राजधानी) तक फैल गया। इस वंश के महीपित शैव धर्म मानते थे। वे शिव के सिर पर स्थित चन्द्रमा से भ्रपने वंश की उत्पत्ति बतलाते हैं। इसी शिलालेख में

एतद् यत् परमं विहन्तृ तिमिरं त्रैलोक्य-नेत्र-चुित-ज्योतिस्तत्पुरुषं [ षाः ] सुधाकर इति प्राहुस्तमन्तर्...। ...[ जो ] न चरमः साम्राज्य सू [ त्र ] थतः [ ज्ञा ] त्रस्यादि तदन्वये समभवच्छी-कार्तवीर्यः ज्ञितौ ॥२। तद्वंश्यो हैहय स्त्रासीद् यतो जायन्त हैहयाः।

तेषां हैहय-भूभुजां स [मम] वद् वंशे चेदीश्वरः श्री-कोकक्क इति स्मरप्रतिकृतिर्विश्वप्रमोदो यतः। तेनायं त्रितसौ [यं श]......मेन मातुं यशः स्वीयं प्रेषि [त उ] व्चकैः कियदिति ब्रह्माण्डमन्तः-च्चिति शाशि श्रष्टादशास्य-रिपु-कुम्मि-विभञ्ज-सिंहाः पुत्रा बभूवुरिभवर्द्धित...। तेषामथाग्रजसुतस् त्रिपुरीश श्रासीत् श्रेषांश्च मण्डल-पतीन् स चकार बन्धून् ॥।।

(Epigraphia Indica, Vol. I, P. 34)

१. [ स्रोम्.... ।। शशि ? ] शकल-कला [ क् ] इ [ म् ...च् ]-स्रामृताम्भः प्लवबहिलत-नीर-स्वर्ण [ दी-तीर ]-चृत्ति । किमु बत शफरीति स्वः-श्रि [ ता ? ]...शिरिष यस्य स्यादीशः शिवाय ।।१।

रत्नेश के पुत्र जाजल्लदेव (संवत् ६६६) ने कान्यकुब्ज महीप (गोविन्दचन्द्र ) ग्रीर जेजाभुक्तिक-नृप (कीर्तिवर्मदेव ?) के साथ अपनी मैत्री का उल्लेख कराया है। उस समय चेदि (त्रिपुरी) का शासक यशःकर्ण ग्रथवा गयकर्ण था।

इस क्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रीर उल्लेखनीय बात यह है कि हैहय-वंशीय राजाओं के शिलालेखों में 'पुलिन्दों' का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। यदि वे पुलिन्द देश (जेजाकभुक्ति ग्रीर ग्रब [उत्तरी] बुन्देलखण्ड) के शासक होते तो निश्चयत: उनकी मुठभेड़ पुलिन्दों से हुई होती। चन्देलवंशीय राजाओं की उनसे शताब्दियों तक मुठभेड़ होती रही। पर उन्होंने इस बात का उल्लेख शिलालेखों में तब तक नहीं कराया जब तक पुलिन्दों पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। घ्यान रहे, शिलालेखों में पराजय की चर्चा नहीं रहती। वे तो विजेताओं के विजय-चिह्न या गौरव-गाथा के संकीतंक होते हैं। कई शताब्दियों के ग्रनन्तर त्रेलोक्यवर्मा के समय उनके छोटे भाई आनन्दवर्मा पुलिन्दों को वशीभूत कर सके। अजयगढ़ के शिलालेख में इसकी चर्चा की गयी है ।

संक्षेपतः हैहय सीघे दक्षिण की ओर उतरते चले गये और समस्त दक्षिण कोसल (या महाकोसल) पर छा गये। रक्ष ५ (विलासपुर) के आसपास का समस्त भूभाग उनके अधीन हो गया। उघर उड़ीसा तक उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। उनके द्वारा विजित क्षेत्रों में कहीं भी पृलिन्द जाति या देश रहा होता तो उस पर विजय पाने की चर्चा शिलालेखों में अवस्य मिलती। हैहयों के उत्तराधिकारी चेदीश उत्तर में लिलतपुर तक ग्रुस सके। एकाध बार कालंजर का किला भी हथिया लिया; पर वह अधिक समय तक उनके अधीन नहीं रहा। वैसे जिझौति (पुलिन्द) राज्य की उत्तरी सीमा चित्रकूट तक उनके दबदबा के प्रमाण मिलते हैं। वत्स (प्रयाग) राज्य के अनन्तर बड़े

१. जाजल्ल देव का रत्नपुर-शिलालेख, २१वाँ श्लोक (Epigraphia Indica, Vol. I, P. 34-35)

<sup>2.</sup> Indian Antiquary, Vol. XV, P. 6.

<sup>3.</sup> Indian Antiquary, Vol. XVI, P. 202; Archæological Survey of India, Vol. XXI, P. 85.

४, भोजवर्मा के समय का ऋजयगढ़-शिलालेख, २१ श्लोक (Epigraphia Indica, Vol. I, P. 334)

५. प्रेयान सर्वगुणाङ्कितवभुतया श्रीमानभूत् कोक्कलः ॥५।

राज्यों में चेदि की गणना होती थी। इसीलिए संभवतः दीघनिकाय के जनवसभ-मुक्त में वंस और चेदि का साथ-साथ मिलाकर द्वन्द्व समास के रूप में वर्णन किया गया है... 'चेतिवंसेसु' ।

समष्टितः इस राज्य के अनेक दुकड़े हो गये थे। फलतः बहुत स्थानों को चेदि राज्य की राजधानी बतलाया जाता है। एक दुकड़ा दाहल ( डाहल ) और दूसरा महाकोसल था। एक राजधानी नगरीवा में नमंदा तट पर थी। दूसरी मणिपुर ( जिसे अब शिवपुर कहते हैं ) महानदी पर अवस्थित थी। मणिपुर 'चित्राङ्गद' के रूप में भी प्रसिद्ध था। किसी समय समस्त राज्य को 'चित्राङ्गद-पुर' कहा जाता था। अनुमान होता है कि 'चित्राङ्गदी' ( देश ) से इस महान् राज्य का नाम चेदि पड़ गया था । तीसरी राजधानी जबलपुर के निकट तेवर ( <ित्रपुरी—यहाँ शिव जी ने त्रिपुरा दैत्य को मारा था । थी। हेमकोश में त्रिपुरी को 'चेदिनगरी' कहा गया है। चौथी राजधानी ( ग्वालियर राज्य में, खितपुर के पास ) चन्देरी थी। यह शिशुपाल की राजधानी प्राचीन चेदि है। इसके चारों ओर विशाल चेदि राज्य फैला था। यह राज्य मालवा से लेकर महानदी के किनारे तक ( और उससे भी आगे विहार प्रान्त के मध्य तक ) विस्तीण था । वस्तुतः चन्देरी या चन्देली चन्देल राजाग्रों से संबन्ध रखती प्रतीत होती है। चेदि से बिगड़कर चन्देरी या चन्देली होना संगत नहीं जान पड़ता।

हैपायन व्यास के मातामह उपरिचर वसु ( महाभारत, आदिपर्व ६३ अध्याय ) ने इन्द्र की आज्ञा से चेदिदेश पर शासन किया था। यद्यपि इस प्रकार चेदि देश कुछ प्राचीन हो जाता है तथापि पुलिन्ददेश और चेदिदेश का पार्थंक्य पदे-पदे सिद्ध होने से कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है। हमारे मतानुसार तो 'चेदि-देश' का नामकरण महाभारत काल में ही हुआ था। पहले इस देश का नाम कुछ और रहा होगा। पहिचान में सुविधा के लिए महाभारत में महाभारत काल के

भोजे वल्लभराजे श्रीहर्षे चित्रकूट-भूपाले । शङ्करराणे च राजनि यस्यासीदभयः पाणिः ॥७।

कर्णदेव का बनारस-ताम्रपत्र-लेख (Epigraphia Indica, Vol. II P. 306).

१. भरतसिंह उपाध्याय: बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, ४२७ पृष्ठ

२. ३. द्र०—Archæological Survey, Vol. IX, P. 54-55. रामगोपाल मिश्र: तपोभूमि. १२८ पृष्ठ।

४. श्रिभिघानचिन्तामणि, ६७५ श्लोक ।

प्रसिद्ध नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल में त्रिपुरी चेदिदेश या चेदिनगरी के नाम से प्रसिद्ध नहीं थी। महाभारत (सभा० ३१।६०) में उसका चेदिदेश से पृथक् वर्णन मिलता है।

संभवतः ऋग्वेद के चेदि का पुत्र चैद्य कशु महाभारत में वसु ( < कशु ) नाम से उल्लिखित हुआ है। वहाँ 'उपिरचर' विशेषण ग्रधिक है। ऋग्वेदोक्त चेदि शब्द देशवाचक नहीं किन्तु जनवाचक है। पण्डित श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय पौराणिक वाङ्मय के प्रकाश में वेदों की व्याख्या को ग्रसमीचीन और इतिहास-विरुद्ध बतलाते हैं। उनके मतानुसार चेदि बुन्देलखण्ड नहीं था।

ऋग्वेद का चेदि किसी प्रकार देशवाचक मान भी लिया जाए तो भी वह आधुनिक बुन्देलखण्ड के रूप में पहिचाना नहीं जा सकता। चेदि-पुत्र चैद्य कशु ने सौ ऊँट श्रौर दस हजार गायों का दान किया थारे। पन्ना और विजावर जैसे

<sup>1.</sup> If we were to be guided by the Purāṇas and the Abhidhānacintāmaṇi (?) in these matters, the whole Vedic literature would have to be explained in their light and all the characteristic Vedic myths and legends would then put on a different appearance altogether. This would be an absolutely unhistorical method which no historian should ask us to follow. The Vedic texts themselves and not the Purāṇas should be chiefly used for interpreting the Vedas. It is thus that we know that the Gomatī mentioned in Rv. S., X, 75, 6, is the Gomal in Afghanistan and not the Gomatī in U. P. Failure to recognize this simple point has led to many mistakes in the interpretation of Vedic history and geography. We should not, therefore, assume that Vidarbha and Cedi in the Vedas meant Berar and Bundelkhand respectively.

<sup>—</sup>Kshetresachandra Chattopādhyāya: Indian Culture, Vol. III, P. 12.

२. ता इमे ऋश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम्।

<sup>।</sup> यथा चिच्चैदाः कुशुः शतमुष्ट्रानां ददत् सहस्रा दश गोनाम् ।।

ऋग्वेद प्रमण्डल, १ ऋध्याय, ५ सूक्त, ३७ मन्त्र ।

जंगली प्रदेशों में 'मरुभूमि के जहाज' ऊँटों का बाहुल्य ! कैसी हास्यास्पद बात !! ऊँट दान करने वाले राजा के निकट हजारों ऊँटों की उपस्थित अस्वाभाविक नहीं है। यह बुन्देलखण्ड (विशेषतः उत्तरी बुन्देलखण्ड ) की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकृत्व है। अतः निर्विवादरूपेण बुन्देलखण्ड प्राचीन चेदि-देश नहीं था।

उपरिचर वसु द्वारा शासित चेदिविषय के जनपद धर्म-शील थे। स्वच्छन्दगामी लोग तक मिथ्याप्रलाप नहीं करते थे । यह बातें पन्ना के संबन्ध में नहीं घटतीं। दस्युप्राय इस देश की प्रसिद्धि तो 'पानी, पाथर, लाबरा' के रूप में चारों ओर फैली है।

यद्यपि वैदिक चेदियों के विषय में प्रामाणिक निर्णय कुछ भी नहीं किया जा सकता तथापि कल्पना की दौड़ में यह कहा जाए कि पूर्वी राजस्थान चन्देरी को सीमा मानकर उसके पश्चिमी भाग में उनकी सत्ता रही थी तो अयुक्तियुक्त नहीं होगा। वेदिक काल में आज का राजस्थान नहीं था। संभवतः उस समय वह मरुभूमि भी नहो। एतदर्थ मूद्धंन्य विद्वान् वैदिक चेदियों की स्थिति की संभावना अफगानिस्तान की ओर करते हैं। हैहयवंशीय चेदीशों से यह चेदि भिन्न थे।



हे श्रश्विना=हे श्रश्विनो, ता=ताहशौ युवाम्, नवानाम्=श्रभिनवानां श्रेष्ठानाम्, सनीनाम्=संभाजनीयानां घनानाम्। कर्मणि षष्ठी। ईदशानि घनानि, मे=मह्मम्, दापयितुं विद्यातम्=जानीतम्। यथा चित्=येन खलु प्रकारेण, चैद्यः=चेदिपुत्रः कश्रुः एतत्संज्ञो राजा उष्ट्रानां शतं तथा गोनाम्= गवां दश सहस्रा=दशसंख्यकानि सहस्राणि, ददत्=दद्यात् तथा विद्यातिमिति पूर्वत्रान्वयः। सायणभाष्यम्।

धर्मशीला जनपदाः सुसंतोषाश्च साधवः ।
 न च मिथ्याप्रलापोऽत्र स्वैरिष्वपि कुतोऽन्यथा ।।

<sup>--</sup> महाभारत १।६३।१०

२. पण्डित च्रेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्यायः वैदिक भूगोल ( 'भूगोल' पत्रिका का भुवन-कोषाङ्क [ मई, जून, जुलाई, १९३२ ई० ] प्रयाग )

३. पण्डित चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय।

#### उपसंहार

कालक्षर से लेकर समस्त गोंड़वाना ग्रत्यन्त प्राचीन काल में पुलिन्ददेश था। विन्ध्याचल से लेकर दक्षिण का समस्त प्रदेश 'ऐतरेय ब्राह्मण' का उपान्त्य (=आर्यंदेश की सीमा से बहिवंतीं) भाग माना गया है। पुण्ड्र, पुलिन्द, शबर, मूतिब तथा अन्ध्र इसी उपान्त्य-क्षेत्र में रहते थे। पुण्ड्र (बंगाल) ग्रौर अन्ध्र (आन्ध्र) का च्लेत्र निश्चतप्राय है। शेष भूदेश पुलिन्द और शबरों का आवास-स्थल था। शबर उड़ीसा (महानदी के आसपास) के शासक थे।

क्या गोंड़ वस्तुतः पुलिन्द थे ! टॉलमी ने उन्हें 'फुलित ( <पुलिन्द ) गोंडली' कहा है । इस देश को उन्होंने 'पसं फुलितरम्' बताया है । फुलित अधिक उत्तर में रहते थे । आर्कियालॉजिकल् सर्वे ( ६ खण्ड, १४१ पृष्ठ ) के अनुसार फुल्लित ( <पुलिन्द) नाम पूणंतः ग्रीक है । उसका अर्थं 'पत्र-वसन' = 'पत्तों के परिधान वाला' होता है । वराहिमिहिर पर्णं-शबरों की सूचना देते हैं । अष्टम पृष्ठ पर की गयी पुलस्तिन् >पुलिस्त >पुलिन्द कल्पना रावणवंशज गोंड़ों को पुलिन्दों से भी संबद्ध बतलाती है । चन्देलघराने की दुर्गावती का विवाह गोंड़ राजा दलपितशाह के साथ हुआ था । गोंड़ राजा

Archæological Survey of India, Vol. IX, P. 151.

<sup>1.</sup> This conclusion, however, refers only to the rulers of the country, and not to the bulk of the population, which in even in the time of ptolemy would appear to have been the aboriginal Gond. In his day the large district at the head of the Nanaguna, or Tapti river, was occupied by the Condali or Gondali, a name which has been generally identified with that of the Gondas. But their country is described as Pars phullitarum, the Phullitae themselves being placed more to the north. I take this name to be a pure Greek one, FULLEITAI, descriptive of the "leaf-clad" aborigines. Varāha Mihira notices the Parņa-S'abaras, or "leaf-clad Gonds", in the time of Ptolemy, and that there are the people intended by his Phullitæ-Gondī.

अपने को राउत ( < राजपुत्र ) लिखा करते थे। कुछ लोगों का मत है कि 'राजपुत्र' शब्द अत्यन्त परवर्ती है। इस प्रकार की चर्चाएँ अप्रामाणिक हैं। राजा शब्द का प्रयोग जब से प्रचलित हुआ तभी से राजपुत्र शब्द भी जेय है। वाल्मीकीय रामायण में सगरपुत्रों को राजपुत्र कहा गया है। यह संज्ञा हेय नहीं मानी जाती थी। वल्लालसेन के प्रथम शताब्दी के शिलालेख में 'राजपुत्रों' का नाम सादर लिया गया है । संभवतः यह शब्द वहीं निन्दार्थक हो गया जहाँ इसकी रूढि जाति में हो गयी।

पुलिन्द कब से गोंड़ कहे जाने लगे यह अनुसंधानीय है। स्मरणीय रहे कि पुलिन्द गौरवणं और गोंड़ कृष्णवणं होते हैं। (गोंड़ों में संक्रान्ति होने पर भी) पुलिन्दों ने अपनी शाखा सुरक्षित रखी। अशोक, महाराज हस्ती, वराहमिहिर (६०० ई०) तथा (अन्तिम उल्लेख) आनन्दवर्मा के समय में पुलिन्दों की चर्चा हुई है। हैहय और कलचुरि-नृप (जो बाद में चेदीश के नाम से प्रसिद्ध हुए) समग्र दक्षिणकोसल और आधुनिक बुन्देलखण्ड पर छा गये। वराहमिहिर ने भी पुलिन्ददेश को चेदिदेश से पृथक् बताया है।

इस प्रदेश की दूसरी विशेषता 'ब्राह्मण-राज्य' है । समस्त ब्राह्मण-शासक प्रायः भरद्वाज-गोत्रीय थे। प्रयाग-चित्रकूट के मध्य में स्थित भरद्वाज की संतित शनै:शनैः इस ओर श्राकर बस गयी। पश्चात् उसने एक विशाल साम्राज्य बना खिया। भरद्वाजवंशीय वाकाटक-सम्राट् श्री प्रवरसेन ने श्रग्निष्टोम, श्राप्तोर्याम,

<sup>1.</sup> There is one with an inscription dated in Samvat 1651 or A. D. 1594, during the reign of the Gond Rājā Prema Nārāyan.—'वाको बेटा सिरोमनि राउत'

Archæological Survey of India Reports, Vol. IX, P. 38.

२. 'स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलिकयाम्'—वा॰ रा॰ १।४१।१५. यहाँ राजपुत्र शब्द जातिवाचक नहीं है।

३. 'कीर्त्युङ्गोलैः स्निपत-वियतो जित्तरे राजपुत्राः' ॥३॥ —( Epigraphia Indica, Vol. XIV, P. 159-60 ).

४. 'मिन्ना सितेन मगधान् यवनान् पुलिन्दान्'—बृहत्संहिता ४।२२. 'सिंहे पुलिन्दगणमेकलसन्त्वयुक्तान्'—बृहत्संहिता ५।३६. 'प्रत्यन्तावन्ति-पुलिन्द-तङ्गणान् शूरसेनांश्च'—बृहत्संहिता ६।१७. 'मेकल-किरात-विटका बहिरन्तः शैलजाः पुलिन्दाश्च'—बृहत्संहिता १६।२. 'चम्पोदुम्बर-कौशाम्बि-चेदि-विन्ध्याटवी-कलिङाश्च'—बृहत्संहिता १६।३.

वाजपेय, बृहस्पित-सव और चार अश्वमेघ यज्ञ किये थे। उसी वंश के भारशिव महाराज श्री रुद्रसेन ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये । संभवतः इसी कारण कालान्तर (चौथी-पाँचवीं शताब्दी) में इस प्रदेश को लोग यजुहु ति नाम से पुकारने लगे। इसका विकसित रूप होगा जम्मौति। यद्यपि यकार के कारण जकार इकारविशिष्ट (जिझौति) भी हो सकता है तथापि स्कन्दपुराण के 'जहाहुति' पर ध्यान देने से इसका निवारण सहजतः हो जाता है। सातवीं शताब्दी में ह्वंन्त्साङ्ग ने जझौति का उल्लेख किया है। जयशक्ति जेजाक जेजा नवीं शताब्दी में हुआ। इसके वंशज परवर्ती राजाओं ने इस प्रदेश का नाम 'जजा' जेजा के नाम से संबद्ध करना चाहा। ध्यान रहे, जयशक्ति का नाम किसी भी शिलालेख में 'जजा' नहीं है। 'जेजाभुक्ति' का विकास 'जिम्मौति' होगा जझौति नहीं। इसी संक्रान्ति के कारण कुछ लोग जझौति, जझभोति कहते हैं और कुछ व्यक्ति जिझौति बोलते हैं। इस सांकर्य में पड़कर कुछ जझौतिया ब्राह्मण भी अपने को 'जिझौतिया' कहते पाये जाते हैं। इस प्रदेश के पूर्वोक्त नाम का एक तृतीय विकास भी पाया जाता है—'जुम्मौति' ( अञ्चार्तिह ? )।

जब कीर्तिवर्मा को डाहल के कणं ने परास्त कर जझौति का राज्य ले लिया तब गोपाल नामक ब्राह्मण-सेनापित की सहायता से उसने अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जझौति के उक्त ब्राह्मण-राजवंश के लोग चन्देलों से मिलकर उनकी सहायता करते रहे। पुलिन्दों ने ऐसा कभी नहीं किया। चन्देल-राज्य के शिथिल हो जाने पर वे फिर उठे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। परन्तु वे अधिकांशतः परस्पर झगड़ते रहते थे। अपनी शक्ति का अपन्यय गृह-कलह में कर देते थे। अतः पुनः प्राप्त राज्य भी अधिक समय तक कायम नहीं रख सके। वे प्रकृतितः रक्षित अपने मूलनिवास की ओर सिमट आये।

ए० कर्निचम कथासरित्सागर के ग्राधार पर शबर जाति को पुलिन्द ग्रौर

Balaghat Plates of Prithvisena II (Epigraphia Indica, Vol. IX, P. 270).

१. वेम्बार-वासकादिग्निष्टोमासोर्थ्यामोक्थ्यषोडश्यतिरात्र - वाजपेय - बृहस्पति-सव-साद्यस्क-चतुरश्वमेधयाजिनः विष्णुवृद्धसगोत्रस्य सम्राड् वाकाटकानां महाराज-श्रीप्रवरसेनस्य स्नोस्स्नोः श्रत्यन्त-स्वामि-महाभैरवभक्तस्य श्रंसभारसिवविशित-शिवलिङ्गोद्वहन-शिव-सुपरितुष्ट-समुत्पादित-राजवंशानां पराक्रमाधिगत-भागीरथ्य-मलजल-मूर्ध्नाभिषिक्तानां दशाश्वमेधावभृथस्नातानां भारशिवानां महाराज-श्रीरुद्रसेनस्य...।

भिल्ल का पर्यायवाची मानते हैं । फलतः महानदी के तट पर स्थित सिरपुर से प्राप्त शबर वंश के राजा उदयन का संस्कृत-अभिलेख पृिलन्दों के राजत्व-संबन्ध की सूचना देता है। इसी प्रकार लगभग सन् १००० ई० के भिलसा-अभिलेख में शबर जाति के सिंह नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है । प्रॉफेसर हाल के विचार से वह शबर विद्यन सेनापित था। उक्त समस्त विवरण यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि पृिलन्दों ने चेदीश या अन्य किसी राजा का सेनापित बनकर उसे सहायता दी। सिरपुर के अभिलेख से शबर असेंगों का राजा होना सुनिश्चित हो जाता है; और सोंगों के राउत उपाध्यन्तर के आधार पर पूर्व-पृष्ठों में की गयी कल्पना पूर्णतः चिरतार्थ हो गयी। चन्देलवंशीय वीरवम्मदेव के शिलालेख में राउत योद्धाओं का उल्लेख हुआ है। सोंधी संग्राम (दम्युहडवम्मंयुद्ध) में राउत योद्धाओं का उल्लेख हुआ है। सोंधी संग्राम (दम्युहडवम्मंयुद्ध) में राउत अभि के शौर्यातिशय से प्रसन्न होकर वीरवम्मदेव ने उसे दुमदुमा ग्राम प्रदान किया था। राउत अभि काश्यपगोत्रीय राउत जगदेव का पौत्र और राउत हिरपाल का पुत्र था। उक्त राजा ने विलासपुर में संवत् १३११ आश्विन सुदि द सोमवार को पृष्यतीर्थोदक से स्नान करके सूर्यपूजा-पुर:सर माता-पिता और अपने पृष्य तथा यश की वृद्धि के हेत उक्त ग्राम का दान किया था ।

<sup>1.</sup> In later times, when Soma Deva wrote the Katha-Sarit-Sagara, the name of Savara is used as synonymous with Pulinda and Bhilla, and therefore, means only a man of an aboriginal tribe, of whom the writer knew nothing except by hearsay.—Archæological Survey of India Reports, Vol. XVII, P. 139.

<sup>2.</sup> Archæological Survey of India Reports, Vol. XVII, P. 138.

<sup>3.</sup> Archæological Survey of India reports, Vol. XVII, P. 129.

४. वह वस्तुतः पश्चिमी शवरों से संबद्ध था—Journal of Bengal Asiatic Society, 1862, P. 112, note.

४. उपरिलिखितोऽयं ग्रामः ग्रास्माभिः श्रीविलासपुरे संवत् १३११ श्राश्चिन सुदि प्रस्मानसरे पुण्यतीथोंदकेन स्नात्वा भास्कर-पूजा-पुरःसरं माता-पित्रोरात्मनः पुण्य यशोभितृद्धये । व (चं) द्रेश्वरान्वये क [ ⊤ • ] स्य(श्य) पगोत्राय राउत-देवषम्प्रपौत्राय राउत-जगदेव-पौत्राय राउत-हरिपाल-पुत्राय

'पुण्यतीर्थोदक से स्नान करके' ग्रीर 'पुण्य के लिए' पदों पर ध्यान देने पर राउत अभि को निश्चयतः क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। 'कृतवीर्यातिशये प्रसादे' ग्रथं पर ध्यान देने पर तथा केवल काश्यपगोत्रीय होने पर उसे निश्चयतः ब्राह्मण भी नहीं कहा जा सकता। अभी हम केवल इतना कह सकने में समर्थं हैं कि राउत श्राभि किसी राजवंश से संबद्ध था। तुलनीय चौहानवंश की एक शाखा भदौरिहा की छठीं उपशाखा 'रावत' तथा हिमालय की तराई में रहने वाली थारू जाति के भेद महाउत की पदवी 'राउत'।

बुन्देलखण्ड में 'राउत' नाम या उपाधि ग्राज उच्च दृष्टिकोण से नहीं देखी जाती । यह सामान्यतः सोंरों की वाचक है। इससे सुस्पष्ट है कि सोंर बुन्देलखण्ड में कभी शासक नहीं रहे ग्रौर न वे पुलिन्दों के पर्याय ही थे। टालमी ने पोउलिन्दै = पुलिन्द शब्द को ग्रीक नहीं बताया किन्तु 'अग्रिग्रोफगोइ' को ग्रीक विशेषण या उपाधि कहा है र

'टालमी के भूगोल पर अनुसन्धान' नामक पुस्तक में [सुवर्ण द्वीप ( Golden

सोधीसंग्रामे दम्युहडवर्म्मयुद्धे कृतवीर्यातिशये प्रसादे राउत-ग्रिभनाम्ने शासनी-कृत्य प्रदत्तः।

Charakhārī Plate of Vīravarma Deva (Epigraphia Indica, Vol. XX, P. 133).

1. Just as in some districts an inferior Rajpat is called a Rawat, the corruption of the name betokening the corruption of the caste.

-W. Crooke B. A.: The Tribes And Castes, Vol. II, P. 66.

2.The 'Poulindai, Agriophagoi are described as occupying the Parts northward of those just mentioned. Pulinda is a name applied in Hindū works to a variety of aboriginal races. Agriophagoi is a Greek epithet, and indicates that the Pulind was a tribe that subsisted on raw flesh and roots or wild fruits. In Yale's map they are located to the N. E. of the Ran of Kachh, lying between the Khatriaioi in the north and Larikē in the south. Another tribe of this name lived about the central parts of the vindhyas.

Ancient India (As described by Ptolemy), P. 157.

Khersonese) ] मलय-स्थित पलन्द (नामक नगर) को संस्कृत शब्द बताया गया है। 'पलाण्डु' (=प्याज) या 'प्रलम्भ' शब्द से 'पलन्द' की व्यूत्पत्ति अनुमित की गयी है। पेरक से अनितदूर यह नगर आज बेलन्द या ब्लन्द नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पलन्द नाम की एक नदी भी है। आज वह भी उपर्युक्त नामों से प्रस्थात है। संगेइ उजाँङ्ग और नेग्नि सेम्बिलन् जिलों (मलय पेनिन्सुला) में पलन्द नामक जाति भी फैली है। उक्त द्वीप के उक्त नामों पर भारतीय पुलिन्दों के प्रभाव की संभावना की जाती है । 'पलन्द' का बॅलन्द या ब्लन्द रूप में विकास पुलिन्द के 'बुन्देल' रूपेण विकास की पृष्टि करने में अत्यन्त सहायक है।

कुछ लोग विन्ध्य से संपर्क रखने वालों को \* विन्ध्येले > \* विन्देले > बुन्देले तथा वन से संबन्ध रखने वालों को बनेला सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार प्रमाणतः बघेला, रहेला प्रभृति शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं। वस्तुतः उक्त शब्दों का मूल तथा प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। भ्रान्ति से सादृश्य की प्रतीति होने लगती है। ग्ररबी के एतबार (=विश्वास, धाक) एवं हिन्दी के एतबार (<आदित्यवार) शब्दों में बाह्याकृति के सादृश्य के कारण मूल में भी सादृश्य की कल्पना करना कितनी बड़ी भ्रान्ति होगी! इसी प्रकार भ्रान्ति से खान, समूह-वाचक आगर (<आकर) शब्द तथा गृह-वाचक आगर (<आगर) शब्दों के मूल में सादृश्य-कल्पना कर ली जाती है।

<sup>1.</sup> Paland, a city (84). It is mentioned by Ptolemy among the inland towns of the Golden Khersonese, and corresponds certainly to the district of Pērak or to its ancient capital. Paland if it be a term of Sanskrit origin, may stand for Palandu ('onion') or Pralambha ('tin').—Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia, P. 97.

<sup>[</sup> Paland (town) and Palandas or Palandos (river)] Both these toponyms embody, as I have but lately discovered, the name of the Belandas, Blandas or Belendas, a tribe now still surviving in the Sungei Ujong and Negri Sembilan districts, on the Malay Peninsula, not far from Perak (between Selangor and Malacca). This tribe, of the Mentra or Sakei family, non—Negrito, may have been so named from the Pulindas of India.—P. 729—730

बनेला शब्द में संबन्ध-सूचक 'एल' प्रत्यय नहीं है। वह वनालय (वनम् आलयो वर्तते यस्य सः=वन है घर जिसका वह वनालय) का विकसित रूप है। वनालयः>वनायला (य>इ>ए, आ+ए=ए)>बनेला, बनेला। बुन्देला शब्द विन्ध्य या विन्ध्यालय से विकसित नहीं है। विन्ध्य का विकास बिन्द शौर विन्ध्यालय का बेंदेले होगा। मत-मतान्तर प्रकरण में बताया जा चुका है कि पुलिन्द से बोलिन्द >बोन्दिल और बुन्देल शब्दों का विकास हुम्रा है। मद्रास की ओर बोन्दिली जाति अपयी जाती है। उक्त जाति के लोग प्रपने को राजपूत र

<sup>1.</sup> Bind.—A non-Aryan tribe in the Estern Districts of the Division, and with scattered colonies elsewhere. The name is said to be derived from the Vindhya hills (विन्ध्य प्रवेत) of Central India.

W. Crooke: The Tribes And Castes, Vol. II, P. 106-107.

२. तुलनीय दान्तिणात्य लड़ाक् बेदार जाति ( श्रनन्तपुर जिला ) तथा बिन्धोल्लु जोगी-वंश (E. Thurston: Castes And Tribes of Southern India.)

<sup>3.</sup> Bondili.—In the Madras Cencus Report, 1891, the Bondilis are "said to derive their name from Bundelkhand. They claim to be Rājpūts, but appear to have degenerated. The Sivaites of this sect are said to bury their dead, while the Vishnavaites burn. In the Kadri Taluk of Cuddapah all are said to bury. The Bondilis of the North Arcot district are described by Mr. H. A. Stuart as being "foreigners from Bundelkhand, from which fact their name originates, and of various Vaisya and Sūdra castes; the former having the termination Lāl to their names, and the latter that of Rām. Many of the Sūdra Bondilis, however, improperly take the title Singh, and say they are Ksatriyas, that is Rājpūts."

E. Thurston: Castes And Tribes of Southern India, Vol. I, P. 257-258.

४. पीछे बताया जा चुका है कि किसी भी जाति के राजा का पुत्र राजपुत्र > राजपूत कहलाने का ऋषिकारी है। 'प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वही माना जाता था जो उनके पुरोहित का होता था'—( महा-महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा । उदयपुर राज्य का हतिहास,

कहते हैं किन्तु शैव बोन्दिली शवों को गाड़ते हैं जबिक वैष्णव बोन्दिली उन्हें जलाते हैं। वे अपनी बोन्दिली जाति की व्युत्पत्ति बुन्देलखण्ड से बताते हैं। संभवतः इन पुलिन्दों ने बारहवीं शताब्दी के अन्त में अपना अभिजन (पुलिन्ददेश) छोड़ दिया था। इनमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण पाये जाते हैं ब्राह्मण नहीं।

२१६ पृष्ठ )। अतः पैत्रिक गोत्रविद्दीन राजाओं के पुत्रों राजपुत्रों के वंश में सांकर्य बताया गया है। जो भी हो, राजपुत्र शब्द ऋग्वेद २।२७।७; १०।४०।३ तथा ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रादि वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। पालि-भाषा के सुत्तिनिपात ४५५, मिलिन्दप्रश्न ३३१ श्रादि में राजपुत्त तथा राजपुत शब्द मिलते हैं। पालि-साहित्य में राउत्त शब्द संभवतः प्रयुक्त नहीं हुआ है। उसके दर्शन प्राकृत में होते हैं। रावल ( <ाजकुल) श्रीर राव शब्द भी प्राकृतभाषा के श्रपने हैं।

# बुन्देलखराड की प्राचीनता

में हा स

## कुछ शब्दों के विकास का

#### इतिहास

'पुलिन्द' त्रनार्य नहीं किन्तु बात्य चित्रय थे। त्रातः उनकी भाषा में अनार्य-भाषा के बीज ढूँढ़ना समीचीन नहीं होगा। आदि काल में जनभाषा का बोलबाला रहता है। क्रमशः वही जनभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में माँज-सँवार कर प्रस्तुत कर ही जाती है। कालक्रमेण उस साहित्यिक भाषा का भी प्राकृत-ग्रपभंश के रूप में विकास होने लगता है। फलतः श्रादि जनभाषा का प्रवाह श्रीर साहित्यिक भाषा की माकृतिक-अपभ्रंश रूप विकास-धारा श्रादि घूम-घामकर एक साथ मिल जाते हैं। यही कारण है कि भाषा का विश्लेषण करते समय मनीषी भी ठिठक जाते हैं, देविध्य में पड़ जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के पुलिन्दों (विश्वामित्र के पुत्रों) की भाषा में ही वैदिक 'पल्पूलयति' का वास्तविक श्रर्थ मिल सकता है।

### बुन्देलखएडी भाषा में व्यवहृत

### 'मौंड़ा' शब्द के विकास का इतिहास

विकासात्मक इतिहास-ज्ञान के बिना किसी शब्द की व्युत्पत्ति करना स्रपना दुःसाहस प्रदर्शनमात्र होता है। प्रस्तुत शब्द के इतिहासान्वेषण के स्रभाव में कल्पनाशील विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति —मूखः >मोला > मोड़ा > मौड़ा तथा मूढः > मूड (:) (काश्मीरी भाषा) > मुड (:) (काश्मीरी भाषा) > मोडा > मौड़ा — करने का भ्रान्त प्रयत्न कर लेते हैं। वस्तुतः कोई भी शब्द स्रपने में खम्बा इतिहास उपगृहित रखता है।

उपनिषद्, सूत्र तथा लौकिक संस्कृत वाङ्मय में एक शब्द उपलब्ध होता है—माणव (क)। समान पद में रकार या षकार से परवर्ती नकार को णकार करने का विधान है—'रषाम्यां नो णः समानपदे' (६।४।१)। प्रस्तुत नियम के अनुसार 'मानव' शब्द में नकार को णकार करने का कोई निमित्त उपात्त नहीं है। प्राकृत भाषाओं में अनैमित्तिक णकार का बाहुल्य है। प्राकृत जन अपनी भाषा में णकार का अप्रयोजनीय यथेष्ट प्रयोग कर डालते हैं। यह प्रयोग मुख-मुखार्थंता के प्रतिरिक्त कोई महत्त्व नहीं रखता। पंजाबी तथा राजस्थानी भाषा में णकार-प्राचुर्यं मननीय है।

इस ( कुत्सित ) निरर्थंक प्रवृत्ति को देखकर संस्कृत में कुत्सित अर्थं बोधित कराने के हेतु बहुतर अनैमित्तिक णकार का प्रयोग कर दिया जाता है। 'मानव' का अर्थं होता है— मनुष्य। नकार को अनैमित्तिक णकार कर देने पर मानव का अर्थं हुआ — कुत्सित मनुष्य। जो मनुष्यों जैसा व्यवहार करे पर पूर्णं मनुष्य न हुआ हो उसे भी माणव पद से संबोधित किया जाएगा। यद्यपि पाणिनीय सूत्रों द्वारा माणव-गत णकार का विधान नहीं किया गया तथापि उनके सूत्रों में यह अनेकत्र उिद्धिखत हुआ है—'माणवचरकाम्यां खल्' (५११११)—माणवीन—माणव संबन्धी, माणव का हितकारी, 'ब्राह्मणमाणव-

१. द्रष्टव्य हमारा लेख—'ण' की सत्ता श्रीर समाधान — त्रिपयगा, दिसम्बर १६६१; तथा 'ण' एक समस्या श्रीर समाधान—'साप्ताहिक श्राज', ६ जनवरी १६६२.

वाडवाद् यन्' (४।२।४२)—माणव्य=माणव (=िश्यु) समूह, 'न दण्ड-माणवान्तेवासिषु' (४।३।१३०)— दण्डमाणव=दण्डप्रधान बालक । इन पाणिनीय प्रयोगों के आधार पर वैयाकरण माणव-गत णत्व को निपातन घोषित कर देते हैं—

> श्रपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः। नकारस्य च मूढंन्यस्तेन सिद्धचित मारावः॥

> > -- काशिका ४।१।१६१

= ''मनु-संबन्धी यह कुत्सित, मूढ़ और अपत्य'—इन अर्थों में नकार की मूढ़ेंन्य ( णकार ) होने पर 'माणव' शब्द की सिद्धि होती है।''

माणव शब्द के णकार का यद्यपि संस्कृत में कुत्सा अर्थ प्राप्त होता है तथापि प्राकृत भाषा में वह अनुपलब्ध है। प्राकृत-भाषा-भाषी णकारित्रय होने के कारण इस प्रवृत्ति को कृत्सित नहीं मानते। प्राकृत भाषा में माणव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त मिलता है—१ मनुष्य (सुपासनाहचरिअ २४३) तथा २—भगवान् महावीर का एक गण (ठाणंगसूत ६—पत्र ४४१; कल्पसूत्र)।

संस्कृत में 'माणवकं पन्थानं पृच्छिति'=लड़के से रास्ता पूछता है (सिद्धान्त कौ मुदी-अकथितं च १।४।५१) के समान प्राकृत में माणवग ( < माणवक) का अर्थं लड़का नहीं होता। प्राकृत में इसके तीन अर्थं मिलते हैं—१-अस्त्र-शस्त्रों की पूर्ति करने वाला निधि (उपदेशपद ६८६ टी, ठाणंगसुत्त ६—पत्र ४४६)। २—एक महाग्रह (ठाणंगसुत्त २, ३; सुज्ज' २०)। ३-सौधमं देवलोक का एक चैत्यस्तम्म (समवायांग सूत्र ६३)।

यद्यपि प्राकृतभाषा में श्रेष्ठिपुत्रार्थंक एक शब्द मिलता है—'माण' (सुपासनाहचरिअ ५४५) तथापि भाषाविज्ञान की रीति के अनुसार इसके विकास का 'मींड़ा' रूप में पर्यंवसित होना दुःशक होगा। आकार का विकास स्रोकार रूप में अनुपलब्ब है। अतः प्राकृत भाषा के इस शब्द को 'मींड़ा' शब्द का मूल नहीं माना जा सकता।

पालि भाषा में 'माणव' शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है — १ – युवा, २ – युवा ब्राह्मण — (सुत्तिनिपात १०२२, १०१७, १०२८; जातक ४, ३६१), ३ – (ब्राह्मण) कुमार (पेतवत्थु ४१ [अ])। आर्यमञ्जूश्रीमूलकल्प नामक बौद्ध प्रन्थ में पाणिनि का विशेषण 'माणव' दिया गया है। उस ग्रन्थ के

**१. स्**र्यंप्रज्ञित ।

अनुसार माण्य ( = बाह्मण्कुमार ) पाणिनि के साथ महापद्मनन्द की मित्रता रही थी। अतः प्रतीत होता है कि पालि के समय से इस मानव > माण्य [ = कुत्सित मनुष्य ] का प्रयोग कुमार अर्थ में होने लगा था। इसका अनैमित्तिक णकार भी इसके प्राकृत तथा पालि होने का सूचक है, मूल संस्कृत का नहीं।

संस्कृत वाङ्मय में माएाव (क) शब्द अघोलिखित ग्रन्थों में पाया जाता हैं—माएावक:-इतिहासोपिनषद् १०:७; गोभिल-गृह्यसूत्र १२,१०,६; 'सिद्ध-व्यक्षना माणवा माएाविवद्याभि: प्रलोभयेषुः'-कौ० अर्थशास्त्र (४।५)। कौ० अर्थ-शास्त्र को छोड़कर दोनों ग्रन्थों में प्रकृत शब्द का अर्थ बालक होता है। अर्थशास्त्र में माएाव शब्द कुपुरुष = चौर, पारदारिक आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ माणविवद्या प्रस्वापन तथा ग्रन्तर्धानादिकारी कुमन्त्र अर्थों की वाचिका है। श्रीमद्भागवत में माणवक शब्द षोडश वर्ष पर्यन्त (प्रथम वयस्क) अर्थ में प्रयुक्त मिलता है। अल्पो मानवः—माणवकः (अल्पे १।३।६५) कत्

एष ते स्थानमैश्वयं श्रियं तेजो यशः श्रुतम् । दास्यत्याच्छिद्य शकाय मायामाणवको हरिः ॥ ६।१६।३२ ।

अमरकोश २।६।१०६ (भरत) टीका के अनुसार विश्वतियष्टिक हार का भी नाम माणवक होता है। वह माणवक = शिशु के सददा होने के कारण माणवक कहलाया। बृहत्संहिता में षोडशयष्टिक हार का माणवक नाम से उल्लेख हुआ है— ५१।३३। इन समस्त संस्कृत ग्रन्थों पर प्राथमिक जनभाषा (प्राकृत) का प्रभाव सुस्पष्ट है।

लोक में उक्त शब्द का व्यवहार म्रविच्छिन्नरूपेण चला आया। सूरदास और रसखान ने इसका प्रयोग किया है—

मैया बहुत बुरो बलदाऊ। कहत लगे बन बड़ो तमासो सब मौंड़ा मिलि आऊ। (सूरदास)।

१. 'यदहरपैष्यन् माणवको भवति'— २:१०।७=माणवकः=इत्यनघीतवेदो भण्यते 'अनुःचो माणवको ज्ञेयः' इति । ४१३ पृष्ठ (टीकाकार चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ।

<sup>&</sup>quot;माणवकोनुद्युक्तो भवति । माणवक इत्यनधीतवेदस्येयं संज्ञा । तथा चोक्तम्—'श्रनृचो माणवको ज्ञेयः'—कर्मप्रदीप ३।८।११''—भट्टनारायण भाष्य २।१०।६, ४५६ पृष्ठ ।

बाट ही गोरस बेच री आज। तूमाय के मूँड़ चढ़ें मित मोंड़ी।। ( = लड़की )

--रसखान।

त्रजभाषा में मौंड़ा, मौंड़ी शब्दों की अपेक्षा छोरा, छोरी ग्रत्यधिक प्रचितित हैं। श्रीमद्भागवत के माणवक शब्द के ग्राघार पर सूर ने साहित्यिक भाषा में मौड़ा शब्द का प्रयोग किया है।

बुन्देलखण्डी भाषा में मौंड़ा भौंड़ी शब्द लड़का, लड़की अर्थ में साधारणता सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं। आज संपूर्ण भारत में यही प्रदेश इस शब्द की वास्तिक प्रयोगस्थली है। त्योंदा-रसीलपुर (भेलसा जिला) की ओर मौंड़ा शब्द का विकास मुरहा रूप में भी हो जाता है। इसका प्रयोग कुछ अप्रसन्नता दिखलाते समय किया जाता है।

प्रकृत शब्द का विकास-क्रम इस प्रकार बोघनीय है—माणवः ( <मानवः ) >माणवा ( ण् तया व् का परस्पर विषयंय ) > मावणा ( वकार का संप्रसारण— उ ) > माउणा (ग्रा + उ ग्रुण—ओ । ण का संकोच—इ ) > म्— ओड़ा (मोड़ा) या [ आ + उ>ग्रो, वृद्धि—औ ] > मौड़ा ( ग्रुनुनासिक णकार के संस्कार के फलस्वरूप अनुस्वार ) > मौड़ा । त्योंदा-रसीलपुर की ओर इसका दिधा विकास हुआ। एक उपिर निर्दिष्ट तथा द्वितीय—माणवः > मावणः > माउड़हा > मुड़हा > मुरहा तथा [ हा लोप ] मुरा।

मराठी भाषा में इस शब्द का विकास-क्रम कुछ भिन्न प्रकार से हुआ। बुन्देलखण्डी भाषा में अन्तिम व्यक्षन ककार का विकार श्रूयमाण नहीं है। मराठी में वह 'ग' के रूप में विद्यमान है—माणवकः > मावणका ('व' को संप्रसारणात्— उ, आकार-अकार लोप) > मुणका > (ण > ल, क > ग) मुलगा तथा मुलगी। मराठी व्युत्पत्तिकोशकार ने इसकी व्युत्पत्ति का 'मूल' तथा 'मूल्य' शब्दों से अनुमान कर बाद में ग्रपने ही निर्वाचन को चिन्त्य घोषित कर डाला रें।

१. तुलनीय पंजाबी भाषा का 'मुएडा' शब्द।

२. 'संस्कृत-मूल, मूल्य, मूलक; प्रा० मुक्त० पुढील अपत्यवा चक शब्द व त्यांचे निर्वचन चिन्त्य आहे'।

#### बुन्देलखएडी भाषा में व्यवहृत

## कोथमीर शब्द के विकास का इतिहास

'हरा घिनयां' इन दो शब्दों द्वारा हिन्दी में जिस अर्थं का प्रतिपादन किया जाता है बुन्देलखण्डी बोली में उसे 'कोथमीर' कहा जाता है। वहाँ घनाँ या घिनयाँ से सूखे अथवा हरे बीज का बोध होता है पत्ती का नहीं। उदाहरणतः निघंनता व्यक्त करने के हेतु वहाँ की कहावत 'न दो घना और न दो चना' में घना का बीज रूप अर्थ मननीय है। हिन्दीशब्दसागर में प्रस्तुत शब्द की व्युत्पत्ति के कोष्ठक के आगे प्रश्नवाचक चिद्ध लगा है।

वैदिक भाषा में इस शब्द का मूल अनुपलब्ध है। मेदिनीकोश के अनुसार 'तुम्बुरी' धनियाँ को कहते हैं। 'कुस्तुम्बरी' शब्द सुश्रुत में उपलब्ध होता है। उपाणनीय अष्टाध्यायी तथा वैद्यक-रत्नमाला में तो 'कुस्तुम्बुरु' शब्द भी प्राप्त होता है। अमरकोश में केवल कुस्तुम्बुरु शब्द का उल्लेख मिलता है कुस्तुम्बरी का नहीं। वह पाणिनि (६।१।१४३) तथा ऋक्तन्त्र (४।६।५) से अनुकृत है।

वस्तुतः कुस्तुम्बरी शब्द का प्रयोग अनेकत्र उपलब्ध होता है। 'कुस्तुम्बुर' शब्द देशभेद से भले ही कहीं प्रयुक्त होता रहा हो संप्रति प्रयोग दुलंभ है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार' – 'धनिये के लिए संस्कृत का यह विचित्र शब्द दक्षिण-भारत की भाषाओं से लिया गया था।' उन्होंने उदाहरणस्वरूप कचड़ का 'कोतम्बिर', तेलुगू का 'कोत्तिमिर' ग्रोर तिमल का 'कोत्तमिश्व' प्रस्तुत

१. 'तुम्बुरी कुक्कुरस्त्रियाम् । धन्याकेऽपि'--२७।१६३

२. कु. = कुत्सिता तुम्बरी — "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्" ( पा॰ सू॰ ६।३।१०६) सूत्र से सुट् (स्) प्रत्यय होता है।

श्राद्वीं कुरतुम्बरीं कुर्यात् स्वादुसौगन्ध्यद्वयताम् ।
 सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा तृड्दाइनाशिनी ॥

सूत्रस्थान, ४६ श्रध्याय ।

४. घन्याकं घान्याकं घान्यं कुस्तुम्बुह घनीयकम् । घन्या कुस्तुम्बरी चान्या वेषलोग्रा वितुन्नकम् ॥

५. पाणिनिकालीन भारतवर्ष ।

किये हैं। वस्तुतः ये सब शब्द 'कुस्तुम्बीर' से विकसित हैं 'कुस्तुम्बुर' का इनसे कुछ भी संबन्ध नहीं है।

प्राकृतभाषा के पण्णवणासुत्त ग्रन्य (१ — पत्र ३१) में कुत्थंभरी प्रयोग मिलता है। इसका विकास कुस्तुम्बरी से (>कुत्थंभरी) निश्चयतः ज्ञानीय है कुस्तुम्बर से नहीं।

'कुस्तुम्बरी' का विकास इस प्रकार बोधनीय है-

कुस्तुम्बरी (संयुक्त 'स्' एवं 'त्' का वर्णविषयंय । दन्त्य तथा महाप्राण 'स्' के स्थान पर पूर्वंवर्ती 'त्' का सवर्णं अक्षर 'थ्' हुआ । यथा पुस्त>पृत्य [>पोथा ]। 'ब' के स्थान पर उसका महाप्राणीय वर्णं 'भ' हो गया )> कुत्थंभरी (थकारोत्तरवर्तीउकार के स्थान पर अकार)> कुत्थंभरी (ककारोत्तरवर्ती उकार को गुण—ग्रो)>कोत्थंभरी (भकारोत्तरवर्ती अकार तथा रकारोत्तरवर्ती ईकार का वर्णविषयंय)>कोत्थंभीर (अनुस्वार को मकार तथा भकार को पूर्वंसवर्णं मकार)>कोथम्मीर (मकार-लोप)>कोथमीर।

निष्कषंतः ''सुश्रुत में उल्लिखित कुस्तुम्बरी शब्द उसके पूर्वंवर्ती साहित्य में अनुपलब्ध है; पूषोदरादि द्वारा 'कु' के पश्चात् 'स्' किया गया है एवं भारोपीय भाषाओं में इसका प्रयोग दुर्दशं रहा है। अतः यह शुद्ध संस्कृत तथा आयंस्रोतस्क शब्द नहीं है।''—ऐसा निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता। फ्रेंच ग्रौर लैटिन में कुछ परिवर्तित ब्वनियों में एक शब्द मिलता है—कोरि-अन्-ड्रम् (Coriandrum)। ग्रीक में इसका नाम है—कोरि-अन्-नन्। ग्रँग्रेजी में इसे 'कोरि-अन्-डर्' (Coriander) कहते हैं। एलाइस् वॉल्दे एवं जूलियस् पॉकर्नी के इण्डो-जर्मनिक व्युत्पत्ति-कोश में किसी शब्द के न मिलने के कारण ही उस शब्द को आर्येतर कहना सर्वथा श्रान्ति- एवं संकीणंतापूर्वंक निणंय करना होगा।

कुस्तुम्बरी>कुत्थुंभरी का विकास फोंच लैटिन और ग्रँग्रेजी में निम्नलिखित विधि से हुआ —

कुत्थुंभरी (त्य—मूर्धन्य)>कुट्ठुम्भरी ('री' का 'कु' के आगे आगम एवं अपने स्थान पर 'र्' संस्कार शेष)>कुरीट्ठुम्भर् (कु-गत 'उ' को गुण—म्रो, एवं 'ट्ठु' के उत्तरवर्ती उकार का प्रकृत अक्षरद्वय से पूर्वप्रयोग)>कोरीज्ठूमर् (स्वयंभू अनुस्वार, उ>अ, ह्>ड्)>कोरी ग्रं-ड्मर् (मकार और रकार का परस्पर विपर्यय)>कोरी अन्ड्रम् (री>रि)>कोरि-अन्-ड्रम्—फ्रोंच, लैटिन।

कोरि अन् ड्मर् (रलोप)>कोरि अन् डम ('ख' को पूर्वंसवण —न)>कोरि-अन्-नम्—ग्रीक । कोरि अन् ड्मर् ( म-लोप )>कोरि-अन्-डर्—ग्रँग्रेजी । दूसरी ग्रोर 'बलीवदं' के बली > बैल ग्रीर वदं: > बह् ( घीलपूर ), वरदा के समान अलग-अलग तो नहीं पर 'कुस्तुम्बुरी' के सुट्-विशिष्ठ 'कुस्' के योग के बिना 'तुम्बुरी' शब्द का भी प्रयोग हुग्रा है। इसके व्यवहार-क्षेत्र प्रायः सीमावर्ती प्रदेश जाने जाते हैं। नेपाल, कुमायूँ, कश्मीर तथा पंजाब में इसका व्यवहार होता है। पालि में तिम्बुरु, तिम्बरुक्ख और तिम्बरुस्क शब्दों का प्रयोग 'तिन्दुकफल' अर्थ में मिलता है। प्राकृतभाषा में तेंदू के पेड़ के लिए चार शब्द व्यवहृत हुए हैं—तुंबुरु ( दे ४।३), टिबरु, टिबरुग्र ( दे ४।३; उपदेशपद १०३१ टी०) और तिम्बरुणी । नेपाल देश में विमुर् नामक झाड़ियाँ होती हैं । इसकी छाल तथा बीज अजीणं ( मन्दाग्न), ज्वर एवं विषूचिका में सुगन्धित और बलकारक ग्रीषघ ( Tonic ) के रूप में उपयुक्त होते हैं और मसालों के रूप में व्यवहृत होते हैं। इनकी छोटी-छोटी टहनियाँ दातून के रूप में प्रयुक्त होती हैं। दन्त-पीड़ा ग्रीर विकृत जुकाम को ठीक करने के लिए भी इनका भंग के साथ उपयोग किया जाता है।

कुमायूँ में इसे 'तिम्बूर' के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में यह तिम्बर और तीम्रू ( < तुम्बरी ) के नाम से प्रसिद्ध है '। काश्मीरी भाषा में इसे तींबर तथा तींब्रू कहते हैं । गर्म मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाले इनके ( कालीमिर्च बराबर ) बीज को हिन्दी में 'तुंबर' ( < तुम्ब्रूह ) कहते हैं ।

१. जातक ६।२२६ ; = बृज्ञविशेष । सुत्तनिपात ११० जातक ६।४५७ (सुत्तनिपात A १७२ : तरुणदारिका )

२. विनय ३।५६; विमानवत्थु ३३२७ (= तिन्दुकफल—विमानवत्थु A १४७; तिपुससदिसा एका विद्वाजाति तिम्बरूसकन् ति च वदन्ति ); धम्मपद A ३।३१५.

<sup>-</sup>P. T. S. Pali Dictionary

<sup>3.</sup> Gramatik Der Prakrit Sprachen. 218.

<sup>4.</sup> Ralph Liliey Turner: Comparative And Etymological Dictionary Of The Nepali Language.

<sup>5.</sup> Punjabi Dictionary.

<sup>6.</sup> G. A. Griersen: Dictionary Of The Kashmiri Language.

७. 'तुंबुरी = घिनयाँ । तुंबर \* तथा तुंबुर = १—घिनयाँ, २—एक प्रकार के पौषे का बीज जो घिनयाँ के ब्राकार का पर कुछ-कुछ फटा हुआ होता है । इसमें बड़ी फाल होती है । मुँह में रखने से एक प्रकार की चुन-चुनाहट होती है ब्रौर लार गिरती है । दाँत के दर्द में इस बीज को लोग

निष्कर्षतः कुस्तुम्बुरी, कुस्तुम्बरी, कुस्तुम्बुरु, तुम्बुरु, तुम्बुरी और तुम्बरी शब्द वनस्पति-विशेष अर्थों को व्यक्त करते हैं । पहला ( कुस्तुम्बरी ) शब्द धनियाँ और दूसरा ( कुस्तुम्बुरु, तुम्बुरु ) जंगली धनियाँ का वाचक है ।

संक्षेपतः यद्यपि वैदिक भाषा के ग्रनेक ग्रन्थों के लुप्त हो जाने के कारण सुश्रुत को छोड़कर इसका प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है तथापि हमें विश्व-स्थित आर्य-भाषाग्रों के सहयोग से विकासश्रुद्धला का अविच्छिन्न परिज्ञान प्राप्त कर लेना वाहिए।



दाँत के नीचे दबाते हैं। वैद्यक में यह गरम कडुन्ना, चरपरा, न्नामिदीपक तथा कफ वात शून श्रादि को दूर करने वाला माना जाता है। इसे बंगाल में नेपाली धनियाँ कहते हैं। - हिन्दीशब्दसागर।

१. मराठी—कोथिंबीर; गुजराती—कोथमी, कोथमीर; महाराष्ट्री प्राकृत—कोथंबरी-, बिरी । दही आदि पड़े हुए सलाद को मराठी में कोशिंबीर कहते हैं । कानड़ी में यह कोस्तुंबरी रूप में मिलता है । हरे घनियाँ से यह कच्चे फल और हरित शाकों में संक्षान्त हो गया ।

### बुन्देलखरडी भाषा में व्यवहत

### टोंका शब्द के विकास का इतिहास

भारतीय आर्यभाषाओं के ऐतिहासिक विकास-क्रम के परीक्षण में निम्न-लिखित वाङ्मय-सामग्री अपेक्षणीय होती है—

१—वैदिक साहित्य, २—वाल्मीकीय रामायण, ३—महाभारत, ४—काव्य नाटक आदि साहित्य, ४—पालि, ६—प्राकृत, ७—शिलालेख, ५—अपभ्रंश, पैशाची आदि, ६—प्रादेशिक भाषाएँ और हिन्दी।

कुछ शब्दों का विकास वैदिक भाषा से सीधे प्रादेशिक भाषाग्रों में दृष्टि-गोचर होता है। मध्य-काल की (वाल्मीकीय आदि संस्कृत तथा पालि-प्राकृत आदि) विकास-प्रमुख्लला सर्वथा विच्छिन्न, विलुप्त रहती है। यह अक्रमिक विकास-कार्य मण्डूक-प्लुति न्याय द्वारा ज्ञातव्य है। स्थलचर पशुग्रों की गित का ज्ञान उनके क्रमिक पद-विन्यास द्वारा सुशक्य है। मेंढक की गित का ज्ञान उस प्रकार संभव नहीं है क्योंकि वह क्रमशः पद-विन्यास नहीं करता प्रत्युत उछाल लगाकर मध्य-भाग छोड़ता चला जाता है। उसकी गित का प्रभाव बीच के स्थान को अछूता रखता है। यही बात कभी-कभी भाषा-विकास में घटित होती है।

चूलि तथा कन्या अर्थ वाला गर्दा शब्द तैत्तिरीय संहिता (३।१।११।६) में उपलब्ध होता है। वेद से परवर्ती संस्कृत, पालि एवं प्राकृत साहित्य में यह कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। हिन्दी में ठीक उसी रूप में सुरक्षित इसका प्रयोग दशंनीय है। संभवतः यह संस्कृत से फारसी — 'गर्द' तथा फारसी से होता हुआ हिन्दी में आया हो। विकृत न हो पाने के कारण इसके शाखा-विकास को समझना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसी प्रकार टोंका (<तोकम्) शब्द ऋग्वेद आदि में तो प्रयुक्त हुआ है पर संस्कृतोत्तर मध्य काल में इसका विकास तथा प्रयोग सर्वथा विकुत है। पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि में यह कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ केवल बुन्देलखण्डी भाषा को छोड़कर। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत से इसका सीधे बुन्देलखण्डी भाषा में कूद जाना मेंडक-उछाल को द्योतित करता है। टोंका शब्द यद्यपि संस्कृत से सीधा विकसित होकर बुन्देलखण्डी में आया है तथापि यह गर्दा शब्द के समान विकृति-शून्य नहीं है। इस पर शौरसेनी प्राकृत की छाप है।

बुन्देली के शिशुवाचक टोंका शब्द के विपरीत एक अन्य टोंका शब्द हिन्दी में प्रचलित है। उसके अर्थ होते हैं—(१) छोर, सिरा, किनारा; (२) कोना.

नोक तथा (३) वह जमीन जो नदी में कुछ दूर तक चली गयी हो। इस शब्द का विकास स्तोक (= थोड़ा) शब्द से हुआ है। स्तोक: > तोका (त > ट) > टोका (स्वयंभू अनुस्वार) > टोंका। उर्द की फसल को हानि पहुँचाने वाला एक कीट-विशेष भी 'तोका' नाम से प्रख्यात है। इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त बुन्देली में छिद्र अर्थ का वाचक एक तीसरा शब्द भी प्रचलित है—(टोंकों) टोंका। इसे दुकला या दुकलों भी कहा जाता है। दुकला शब्द दुकड़ा का अपर विकसित रूप है। यह दोनों शब्द स्तोक से संबद्ध हैं। शिशु अर्थ वाले तोक शब्द का संबन्ध स्तोक से अवश्य है। शिशु अल्प होता है। 'स्तोक' में सकार का विकास मननीय है।

शिशु-अर्थंक टोंका शब्द का मूल ऋग्वेद में उपलब्ध होता है—'तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः'—११६४।१४ तथा 'पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे'—ऋ० १०१३२।१२ । शतपथ ब्राह्मण में यह प्रजा के रूप में आया है—'प्रजा वै तोकम्'—७।५।२।३६ । प्रकृत शब्द का भारोपीय रूप है— \* तेउक् = मूल, बीज । अवेस्ता में —तओक्समन्=बीज ; पुरानी पर्धियन् में —तौमा = उत्पादन ; नवीन पर्धियन् में — तुक्स = बीज, उत्पादन ; तथा लिथुआनियन ( ज्रोम ) में — तौकस्, तौके = स्थूल, प्रभु अर्थ होते हैं । इन सबकी तुलना तोकम ( = हरा जौ ) शब्द से करनी चाहिए । हरित यव से भी शिशु अर्थ द्योतित होता है ।

श्रीमद्भागवत में प्रयुक्त शिशु अर्थं वाला तोक शब्द—'तोकेन जीवहरणम्'— २।७।२७। इसकी व्युत्पत्ति—'तौति = पूरयित गृहम्' (= जो घर को परिपूर्णं कर दे) के अर्थानुसार पूर्व्यंथंक  $\sqrt{ }$ तु (सौत्र) घातु से बाहुलकात् 'क' प्रत्ययपूर्वंक (तोक) होती है।

जिस प्रकार 'तुच्छः' शब्द के ब्रादि तकार के स्थान पर टकार होकर तुच्छः >( छ को पूर्वंसवर्णं—च ) दुचा हो जाता है, 'तुण्डिः' के तकार के स्थान पर टकार द्वारा—तुण्डिः > टुंडी हो जाता है उसी प्रकार 'तोक'-गत आदि तकार के स्थान पर टकार—तोकः > टोका बोधनीय है। जिस प्रकार सर्पं > सांप तथा हस्त > हात > हाँत में स्वयंभू अनुस्वार हो जाता है उसी प्रकार टोका > टोंका में वेदितव्य है।

# बुन्देलखएडी भाषा में व्यवहृत

## 'दलॉंकबी' क्रिया के विकास का इतिहास

किसी भी भाषा के ग्रध्ययन हेतु प्रामािगक प्रयोग-सामग्री नितराम् अपेक्षणीय होती है। प्रयोग-साक्ष्य के अभाव में निकाला गया निष्कर्ष भ्रान्त भी हो सकता है और घुगाक्षरन्यायेन यथार्थ भी।

भाषाविकास के श्रृङ्खलाबद्ध अध्ययन का सुचारुरूपेण किया जाना तभी संभव है जब हमें संबद्ध भाषाओं के क्रिमक प्रयोग उपलब्ध हों। इस दिशा में महत्त्वपूर्ण ग्रध्ययन न हो पाने का प्रमुख कारण उनकी अनुपलब्धि है। आज अनेक वैदिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। शिल्पशास्त्र की प्रभूत पुस्तकें नष्ट-श्रष्ट हो चुकी हैं। आक्रमण-कारियों के विध्वंसात्मक असंख्य आक्रमणों ने पुस्तकालयों को भस्मसात् कर डाला। ऐसी स्थिति में शब्दों के इतिहास पर प्रामाणिक रूप से लिखना ग्रत्यन्त दुःसाध्य कार्यं है।

प्रयोग-सामग्री के ग्रभाव में लोकप्रमाण शीर्षण्य माना जाता है। महाभाष्य-कार ने इसे लोकविज्ञान नाम दिया है। उससे भी पहले श्रीकृष्ण ने इसे लोक-संग्रह के नाम से संबोधित किया था ।

लौकिक संस्कृत में ऐसे अनेक किया-रूप उपलब्ध नहीं होते जिनकी चर्चा संस्कृत धातुपाठों में की गयी है। लोक में ग्रत्यधिक मान्यताप्राप्त पाणिनीय धातुपाठ में हजारों ऐसे धातु हैं जिनके प्रयोग लौकिक या वैदिक किसी भी संस्कृत में नहीं मिलते। प्रयोगों के ही आधार पर किसी व्याकरण की रचना की जाती है। प्रयोग न रहने पर धातुओं का कल्पना के आधार पर बना लिया जाना संभव नहीं। मौलिकता प्रदर्शन के ग्रहं से कोसों दूर समन्वयवादी पािएनि द्वारा यह सर्वथा अकल्पनीय था। तब प्रश्न उठता है—फिर ये ग्रप्नाप्त-प्रयोग धातु संस्कृत वाङ्मय में कहाँ से आ टपके?

उत्तर में निवेदन है—पाणिनि जैसे प्रामाणिक मुनि द्वारा उपिदृष्ट धातुपाठ-गत धातुग्रों को देखकर उनके प्रयोगों की पूर्वसत्ता का निश्चय होता है। या तो आज

१. 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहीस'-गीता ३।२०

हमें उन प्रन्थों का पता नहीं है जिनमें उक्त धातुओं के प्रयोग थे या फिर वे लोक-भाषा मात्र के विषय रहे। संस्कृत आज लोकभाषा रही नहीं ग्रतः उसके अव्यावहारिक होने से उन-उन प्रयोगों का भी अन्त हो गया।

प्रथम हेतु से हमें कोई बल नहीं मिलता; नैराश्य ही हाथ लगता है; किन्तु द्वितीय हेतु हमारे सम्मुख सोवने-विचारने का सुविस्तीण क्षेत्र उपस्थापित करता है। पश्चात्तन भाषाओं पर प्राक्तन लोकभाषाओं के संस्कार चिरस्थायी होते हैं। यदि कोई चिरकाल से अव्यवहृतप्राय पूर्ववर्ती भाषा की गवेषणा करना चाहे तो उसे उस भाषा की परवर्ती भाषाश्रों का गम्भीर दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए। उन भाषाओं में आदि-भाषा के तत्त्व अनुस्यूत अवश्य मिलेंगे। इस अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रादेशिक भाषाओं की शरण लेनी चाहिए। नगर के संक्रमणकारी वाता-वरण ने सुपुरातन परम्परा को सुरक्षित नहीं रहने दिया। विदेशी शब्दों की भरमार ने वह पुरातनता विनष्ट कर डाली है।

आइए, बुन्देलखण्डी भाषा के 'दलाँकबी' = दलाँकना शब्द के परीक्षण द्वारा हम पूर्वोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानें। प्रस्तुत शब्द हिन्दी, व्रजभाषा, गुजराती, काश्मीरी, पंजाबी आदि किसी प्रादेशिक भाषा के कोश में उपलब्ध नहीं होता। सूरदास ने इस क्रिया से विकसित (पश्चाद्भव) रूप का उल्लेख प्रवश्य किया है—'जैसे सिंह श्रापु मुख निरखे परै कूप में दाँके हो'। दाँकना क्रिया 'दलाँकना' की परवित्ती है। श्री रघुराज ने भी इस धातु से निष्पन्न कृदन्त संज्ञा का प्रयोग किया है—'जिमि सिंधुर गण बाँक में परै सिंह की दाँक'।

दलाँकना तथा दाँकना (दाँक) के मूल में पाणिनि का√द्राङ्ख् (द्राक्षि) १।६६४ घोरवाशिते काङ्क्षायां च (प) [=घोर शब्द करना और चाहना] धातु अवस्थित है। इस पाणिनीय धातु का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं भी किसी भी (क्रिया या संज्ञा) रूप में प्राप्त नहीं होता। अतः विलियम् इवाइट् ह्विट्नी ने इसे अपने धातुपरिशिष्ट में स्थान नहीं दिया । उनका अभिमत है कि इस प्रकार के धातु पीछे से वैयाकरणों ने भर दिये हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। गेअर्ग बूइलर् ने उक्त मत का प्रतिवाद करते हुए लिखा कि जिन धातुओं का ह्विट्नी ने प्रत्याख्यान किया है उनके प्रयोग पालि, प्राकृत, अपभंश एवं प्रादेशिक भाषाओं में मिलते हैं। बूइलर ने उस लेख में

<sup>1.</sup> William Dwight whitney: Roots, Verb-Forms, And Primary Derivatives of The Sanskrit Language.

ह्विट्नी द्वारा प्रत्यादिष्ट अनेक धातुओं के प्रयोगों को भी निदर्शन-स्वरूप उपस्थापित किया ै।

भावल्युडन्त द्राङ्क्षणम् का विकास 'दलांकना' के छप में इस प्रकार हुआ—
द्राङ्च्णम्> (स्वरभक्ति) द्राङ्च्णम्> (ङ्>अनुस्वार) द्राँच्चना>
(क्ष>ख, र>ल) दलाँखना> (ख>क) दलाँकना। खड़ी बोली के 'दांकना' राज्य का विकास 'दलांकना' के 'ल्' का लोप होने पर ज्ञेय है।

इसी किया का एक अन्य रूप भी प्रचलित है—'डकराना'। विद्वज्जन इसे अनुकरणात्मक (Onomatopoetic) कहकर संतोष कर लेते हैं। हिन्दी-शब्द-सागर में इसे अनुकरणात्मक बताया गया है। वस्तुतः तथ्य ऐसा नहीं है। यद्यपि इसका विकास दर्राक्षना > द्रॉकना के 'रा' तथा 'क' वर्णों का विपर्यय एवं 'द' को मूर्धन्य 'ड' करके बतेलाया जा सकता है तथापि प्रामाणिकता के अभाव में यह बुद्धिकौशल ही समझा जाएगा।

इस संबन्ध में पाणिनीय धातुपाठ का एक धातु उल्लेखनीय है—√ कद्ं (कदं) १।५७ कुत्सित शब्दे = खराब शब्द करना। सायण ने कृत्सित शब्द का अर्थ किया है — कौक्षे=कूंख=पेट का शब्द (डकारना)। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में इस धातु का क्रियारूप कहीं भी नहीं मिलता। कात्यायन-श्रोत-सूत्र २५।६ तथा महाभारत १४।२६६३ में कदंम शब्द का उल्लेख अवश्य हुआ है। वैयाकरण इस शब्द को√ कर्द धातु से सिद्ध करते हैं (उणादि ४।६४;) पर हमें इस धातु के 'कृत्सित शब्द = डकारना' अर्थ तथा कीचड़ में कोई सांगत्य नहीं दिखता। हाँ,√ चुम्ब् (चुबि) १।४२३ वक्त्रसंयोगे (प) धातु के 'प्रासाद आकाश को चूमते थे' प्रयोग के समान 'कौक्ष शब्द' प्रर्थ को कृत्सित अर्थ मात्र में लेकर 'कर्देम' का 'पिच पिच' रूप अर्थ माना जा सकता है।

हेमचन्द्र ने <sup>3</sup>√ कर्द् धातु के भावल्युडन्त 'कर्दनम्' का उल्लेख 'उदर शब्द' अर्थ बतलाते हुए किया है। यह 'कर्दनम्' 'क' तथा 'द' के विपर्यय होने पर 'द्केणम्' हो जाएगा। इसका द्विधा विकास यों ज्ञेय है—(क)—दर्कणम्> डक्कनम् (संयोगे ग्रुष्टः)>डाकना ('न' के प्रभाव के कारण नहीं किन्तु द्वितीय

<sup>1.</sup> W. Z. K. M. VIII Band 1894, P. 17-42.

<sup>2.</sup> Otto Böhtlingk, Rudolf Roth: Sanskrit wörterbuch

३. 'पर्दनं गुदले शब्दे कर्दनं कुचिसंभवे'—श्रिभधानचिन्तामणि, स्रोक-संख्या १४०३.

व्यक्षन के रूक्ष होने के कारण पूर्ववर्ती स्वर को स्वयंभू अनुस्वार । यथा हाथ > हाँथ, सपँ > सप्प > साप > साँप आदि ) > डाँकना = गर्जना (हिन्दी ) । डक्क = वाद्यविशेष — सुपासनाहचरिअ १६५ । डिक्कइ = साँड़ का गरजना — पड्भाषा चिन्द्रका । और दूसरा —

(ख)—दर्कणम् (स्वरभक्ति, 'र-क'-विपर्यंय तथा 'द>ड')>डकरना> डकारना = डकार लेना (उदर-शब्द) 'क' के आगे 'आ' का बल न देकर 'र' के आगे देने पर रूप होगा—'डकराना'। यह क्रिया-रूप पशुओं के गरजने के अर्थं में ही प्रयुक्त होता है, मनुष्यों के नहीं।

समिष्टितः  $\sqrt{ द्राङ्क्ष् वौर \sqrt कर्द् धातुओं के विकास का सादृश्य इतना अधिक है कि उनका पार्थंक्य शीघ्र समझ में नहीं आ पाता । <math>\sqrt{ कर्द् धातु के 'कर्दन' > द्कींगा से भी (स्वरभक्ति, र > ल तथा 'ल' के आगे 'आ' का बल ) दलाकना (स्वयंभू अनुस्वार ) > दलाँकना का विकास संभव दिखने लगता है । भाषाविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ बहुज्ञ विद्वानों के चित्त में भी देविष्य उत्पन्न हो जाता है ।$ 

वस्तुतः बैल आदि के गर्जनार्थंक दलाँकना, डकराना, डकारना, डाँकना, दाँकना आदि शब्दों के मूल में √द्राङ्श् (द्राक्षि ) धातु संनिविष्ट है। इस घातु का अर्थं है—घोरवाशित = घोर शब्द करना। वाशित शब्द का प्रयोग पशु-पक्षियों के बोलने में आधिक्येन मिलता है। अत एव वोपदेव के 'घोररुत' अर्थं की टीका करते हुए दुर्गादास ने लिखा है—'घोररुतिमह तिरश्चामेव घोर-शब्दः' = √द्राङ्श् धातु पक्षियों (पशुओं) के चिल्लाने (दहाड़ने) में ही निर्धारणीय है।

काश्मीरी भाषा का 'डाँ' शब्द गाय के चिल्लाने अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसे अनुकरणात्मक (Onomatopoetic) बताया गया है । उसी भाषा में खर = जोर से चिल्लाने के अर्थ में एक शब्द और मिलता है—टाँग्-टाँग् = गधे के समान चिल्लाना। यह दोनों शब्द अनुकरणात्मक नहीं हैं किन्तु √द्राङ्श् घातु से विकसित हैं। 'डाँ' शब्द सुस्पष्टता 'कना' रहित ध्वनिसमुदाय है। दितीय शब्द —√द्राङ्श् >डाङ्>डाङ्>टाङ् का दित्व-रूप है।

हिन्दी का 'दहाड़ना' शब्द भी इसी √ द्राङ्क् धातु से संबद्ध है। उक्त धातु में छै ध्विनियाँ समन्वित हैं—द्-र्-आ-ङ्क् और ष्। (द के आगे स्वरभक्ति, र्>ड़, ष्>ह, ङ् और क् का लोप) फलतः 'द ड् आ ह' स्थिति हुई। ड् तथा ह् का विपयंय—दहाड़ ([अना] ल्युडन्त)—दहाड़ना।

<sup>1.</sup> G. A. Griersen: Dictionary Of The Kashmiri Language.

समष्टित:  $\sqrt{$  द्राङ्क्ष् घातु भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से विकसित हुआ । इन समस्त विकासों में पौवापर्यं का निर्धारण इससे भी ग्रधिक चिन्तन-मनन की अपेक्षा रखता है । यद्यपि इन सबका यौगपद्येन विकास भी शक्य है तथापि  $\sqrt{}$  द्राङ्क्ष् की अधिक घ्वनियों को सुरक्षित रखने वाले शब्द उन-उन भाषाओं के प्राथम्य को सुचित करते हैं ।



### बुन्देलखएडी भाषा में व्यवहृत

# 'परोरबी' क्रिया के विकास का इतिहास

हिन्दी भाषा के सभी कोशकार इस किया (नामधातु ) की व्युत्पत्ति के संबन्ध में मूक हैं। अन्य भाषाओं में इसके व्यवहृत न होने के कारण उनके मौन के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता।

x x x x

वैदिक साहित्य में दो कियाएँ उपलब्ध होती हैं — √ पल्पूल तथा √ पल्पूल । इन दोनों का अर्थ होता है — १-काटना और २-स्वच्छ (शोधन) करना। विलियम् ड्वाइट् ह्विट्नी ने अपने परिशिष्ट में इस धातु को स्थान नहीं दिया। काठक तैतिरीय शौनक और पैप्पलाद संहिताओं तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में √ पल्पूल धातु के प्रयोग उपलब्ध हैं । उक्त धातु को छै आकृतियाँ अथवा पाठभेद मिलते हैं — १ — √ पल्पूल (पाणिनीय), २ — √ पल्पूल (वोप-देव), ३ — √ पल्पूल (हेमचन्द्र), ४ — √ पप्पूल (हेमचन्द्र), ४ — √ वल्पूल (दौगं) और ६ - √ पल (काशकृत्स्न) । इन सब ब्राकृतियों के अर्थों में भेद नहीं है। केवल क्षीरस्वामी द्वारा उद्घृत दुगं के √ पल्पूल् धातु में 'पवन' के स्थान पर 'पतन' अर्थ-भेद मिलता है। स्थात् यह पाठभेद प्रादेशिक विशेषताओं को व्यक्त करते हैं।

१. √पल्पूल १०।३४८ लवनपवनयोः (प)—हेमचन्द्र। √पल्यूल १०।३२८ लवनपवनयोः (प)—द्वीरस्वामी, मैत्रेय, सायण, जैनेन्द्र, कातन्त्र, शाकटायन त्रौर हेमचन्द्र; ल्विपूर्योः—वोपदेव; लवनपतनयोः'—इति दुर्गः—द्वी० (द्र० पाणिनीय घातुपाठसमीद्वा)।

<sup>2.</sup> Roots, Verb-forms, And Primary Derivatives Of The Sanskrit Language.

३. 'पल्पूलयित'—काठसं॰ १६।६; 'पल्पूलयेयुः'—तैसं० २।५।६।६; शौसं० (ग्र० वे०) १२।४।६; पैसं० १७।६।६; 'पल्पूलयित'—तैना० १।३।५।२; 'पल्पूलनम्'—शौसं (ग्र० वे०) १२।४।७.

४. √पल १०।२१३ लवनपवनयोः (प)।

प्राकृत भाषा में एक शब्द विद्यमान है—पिडऊल १ ( < प्रतिकूल ) । यद्यपि वैदिक√ पल्यूल घातु का संबन्ध उक्त शब्द से जोड़ा जा सकता है—पिडऊल > पिलऊल > पल्यूल, तथापि 'पवन'=पिवित्रता अर्थं का बोध इससे दुष्कर है। दुर्गोक्त√ पल्यूल घातु में पिवित्रता अर्थं नहीं है। वहाँ 'ख़वन' और 'पतन' दोनों में ही प्रतिकूलतारूपेण इसका सांगत्य हो जाता है। कुछ विद्वान्√ पल (काशकृत्सन) और संघातार्थंक√ पूल अथवा पालन-पूरणार्थंक√ पू धातुओं के योग से उक्त घातु की संगति लगाते हैं।

हमारे मतानुसार 'पल्पूल' शब्द 'प्रप्लुत' के अर्थ का अभिघायक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में √प्लु (प्लुङ्) घातु के प्रयोग के अनन्तर उसी अर्थ में√पल्पूल को पढ़ा गया है। वहाँ सायण ने भी 'पल्पूलयित' का अर्थ 'प्लावयित' किया है। यह 'प्लावन', शोधन की पूर्वक्रिया है। 'प्लावन' का अर्थ होता है—'जलाई करना'; और जलाई=स्नात वस्तु शुद्ध हो जाती है। अतः तैत्तिरीय संहिता में सायण ने 'पल्पूलन' का अर्थ किया है—'वस्त्रशुद्धिसाधन' और 'पल्पूलयेयुः' का ( अर्थ किया है) 'शोधयेयुः'=शोधन ।

प्राकृत भाषा में 'पटपुद्म' (≲प्रप्लुत ) का अर्थ होता है — जलाई, पानी से भीगा हुआ। प्रप्लुत >पल्पूल >पप्पूल (>पप्पूग्र >पप्पुग्र —प्राकृत भाषा ) विकास मननीय है। केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'पल्यूलयित' यकारघटित प्रयोग मिलता है किन्तु वह 'पल्पूलयित' का पाठभेद मात्र प्रतीत होता है। हस्तलेखों में पकार का यकाररूपेण समझा जाना स्वाभाविक है।

१. ऋच्चुग्रसग्रश्चं ८० ; सेतुबन्ध ३।३५ ।

२. 'तदनुवेनन्ववष्त्ववते, यदप्सु पलपूत्वयि । बहु वा अश्वोऽमेध्यमुप-गच्छति । मेध्यानेवैनान् करोति'— तैब्रा॰ १ काग्रङ, ३ प्रपाठक, ५ श्रनुवाक, २ मन्त्र ।

<sup>— &#</sup>x27;पल्पूलयति=जले प्लावयति । प्रचालयतीत्यर्थः'—सायणभाष्य ।

३. 'नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयुः' तैसं० २ काग्रङ, ५ प्रपाठक, ५ श्रनुवाक, ६ मन्त्र ।

<sup>— &#</sup>x27;पल्पूलनम्=वस्त्रशुद्धिसाधनम् ऊषादि (=ज्ञारमृत्तिकादि) तेनास्य वस्त्रं न शोधयेयुः'—सायणभाष्य । 'पल्पूलयतिः=स्नानकर्मा'—भद्दभास्करभाष्य ( मैस्रसंस्करण, १८२१ पृष्ठ )।

तैत्तिरीय संहिता, पैप्पलाद संहिता, शौनक संहिता और अथवंवेदीय कौशिक सूत्र में ल्युडन्त 'पल्पूलन' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है 'पल्यूलन' नहीं । तै० सं० के पल्पूलन का सायगा ने अर्थ किया है—'वस्न-शुद्धि-साधनम् । अथवंवेद (१२-१६ काण्ड पर्यन्त ) और पै० सं० पर सायगा-भाष्य उपलब्ध नहीं है । अथवंवेद में 'पल्पूलन' शब्द के अनन्तर शकृत् ( = गाय के प्रसङ्ग से 'गोबर' ) शब्द पठित है । अतः पण्डित जयदेव जी शर्मा ने 'पल्पूलन' का अर्थ 'मूत्र' किया है । स्मरगा रहे कि कुछ प्रतियों में 'सकृत्' ( = एक बार ) पाठ भी उपलब्ध होता है । ऐसी दशा में 'पल्पूलन' का अर्थ मूत्र किया जाएगा या गोबर ? ठाकुर उदयनारायण सिंह ने 'तिस्रो रात्रोः पल्पूलने वासयति' सूत्र-गत पल्पूलन का अर्थ किया है—'गौ का गोबर' । बुन्देली भाषा की पल्पलाबौ या पुल्पुलाबौ किया 'गोमयोत्सर्ग' अर्थ में प्रयुक्त होती है । यद्यपि ये सब प्रमाण 'पल्पूलन' के गोमय अर्थ को अर्थिकतः पृष्ट करते हैं तथापि उक्त शब्द शोधन द्रव्य मात्र में प्रयोजनीय हो सकेगा । प्रसङ्ग के अनुसार अर्थ-परिवर्तन होते हैं ।

उक्त विवादों के समाधान के लिए हमें प्रादेशिक भाषाओं की शरण लेनी पड़ेगी। उनमें प्रचलित प्रयोगों के ब्राधार पर निणंय करने में सुकरता और सुस्पष्टता होगी। उत्तरप्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में 'परोरना' का प्रयोग 'अभिमन्त्रित करना, मन्त्र पढ़कर फूंकना' ब्रथं में प्रचलित है। इस ब्रथं से जल का संस्कार अथवा किसी वस्तु का शुद्धीकरण अभिप्रेत है। बुन्देलखण्डी 'परोरबो' क्रिया प्लवन तथा पवन उभय-अथं-बोधिका है। यह क्रिया 'शूपं-संपाद्य क्रिया-विशेष' अथं में व्यवहृत होती है। सूप से तीन क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं—१-परोरना, २-पछोर (ड़) ना [नुकायना] ग्रौर ३-फटकना। सूप को अगल-बगल हिलाने से बारीक लवन (= धान्य) नीचे रह जाता है और मोटा ऊपर आ जाता है। सूप में स्थित ग्रनाज को इस ढँग से उछालकर उसके पिछले कोनों से टकराया जाता है कि कंकड़ या बारीक दाने उस (सूप) के अग्रभाग में आ जाते हैं। सूप में रखे अनाज को इस प्रकार वहीं का वहीं उछाला जाता है कि धूल और भुस ग्रादि उड़कर निकल जाते हैं। परोरबो और पछोरबो में अतीव सूक्ष्म भेद है; उसे विश्लेषण द्वारा जाना जा सकता है। वस्तुत: यह दोनों कार्य एक ही क्रिया के दो भाग हैं।

उक्त 'परोरबों' किया में 'खवन तथा पतन' दोंनों अर्थ अनुस्यूत मिखते हैं। मोटे अनाज को बारीक अनाज से काट देना = पृथक् कर देना या अनाज से कंकड़ प्रभृति को पृथक् कर देना 'लवन' का अर्थ हुआ। यही 'लवन' अर्थ अनाज से कूड़ा के दूर फेंके जाने पर, पवन झवायू या पावित्र्य अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि लवन ( = अनाज ? ) का पतन ( = सूप में पटकना ) या पवन = स्वच्छता अर्थ भी किया जा सकता है तथापि षष्टी समास करने पर 'लवनपतनयोः' का द्विवचन संगत न हो सकेगा।

संक्षेपतः 'परोरबो' किया का विकास इस प्रकार बोधनीय है — पल्पूल ( या पल्यूल )> [ द्वितीय पकार अथवा यकार का लोप ] पलूल > पलोल  $\sqrt{ }$  परोर ( बौ )। बाँहों को ( लवन का लाक्षणिक अर्थं ) ऐंठने और उनके भराव या पृष्टता को देखने के अर्थं में 'पपोरना' प्रादेशिक किया मिलती है । हिन्दीशब्द-सागर में इसे देशी लिखा गया है। मेरे मतानुसार इसका विकास इस प्रकार हुआ है - 'पल्पूलन > पप्पूलन ( हेमचन्द्र ) > पपोलन > पपोरना।

वस्तुतः √पल्पूल में अनुस्यूत √प्लु (प्लुङ्) धातु का अर्थं होता है 'गित'; पर यह प्रायशः 'उछलना' अर्थं में प्रयुक्त देखा जाता है। अतः उछलने के कारण बन्दर और मेंढक का नाम 'प्लव' रखा गया है। मेंढक की उछाल के संबन्ध में 'मण्डूकप्लुति' नामक एक न्याय भी प्रचिलत है। कूद-फाँद कर उड़ने वाले पक्षी को भी 'प्लव' कहते हैं । इस धातु का दूसरा अर्थं 'तरना' (तैरना) मिलता है । प्रकृत धातु के णिजन्त-रूप 'तरण' या प्लावन अर्थं को अधिक स्पष्ट करते हैं। णिज्-रहित प्रयोगों में जलाईता-भाव को व्यक्त करने के निमित्त 'प्र' उपसर्गं की योजना प्राकृत भाषा की अपनी विशेषता है। अतः प्रप्लव> पल्पुल ८ पल्पूल तथा प्रप्लुत> पप्पुग्न का विकास वैदिक काल से पहले की भाषा में जलाईता अर्थं को व्यक्त करने वाले 'प्र + √प्लु' धातु के प्रयोग का अस्तित्व साधित करता है। यह जलाईता अर्थं कमशः प्रक्षालन > प्रक्षारण और शोधन अर्थों में संक्रान्तिपूर्वक विकसित हो गया। बुन्देलखण्डी परोरना' क्रिया में शोधन के साथ-साथ 'प्लवन = उछालना' भी अभिप्रेत है। 'उछालने के साथ

१. 'कंस लाज भय गर्वजुत चल्यौ पपोरत बाँह'-व्यास (हि॰श॰सा॰)।

२. 'कलविङ्कं प्लवं हंसम्'--मनुस्मृति ४।१२।

३. 'क्लेशोत्तरं रामवशात् प्लवन्ते'—रघुवंश १६।६०=तरिन्त (संजी०) । प्लवन्ते प्रस्तरा नीरे मानुषा वनिन्त राज्ञसान् । कपया कर्म कुर्वन्ति कालस्य कुटिला गतिः ॥ — उद्घटसागर, प्रथम प्रवाह, १४२ वाँ श्लोक ।

शोधन' का ग्राशय प्रस्फोटन (>पप्फोडण [-ओघनिर्युक्ति भाष्य ६३ ]>पछोड़ना >पछोरना ) की ग्रोर इङ्गित करता है। इन समस्त ग्रर्थों की खोज के पश्चात् भी पािंगिनीय तथा ग्रन्य घात्पाठों के 'खवन' ग्रर्थं की युक्तियुक्त संगति कहीं भी खगती नहीं दिखती। मेरे मतानुसार तो इस 'खवन' के स्थान पर 'प्लवन' होना चाहिए। अतः वहाँ 'प्लवनपवनयोः' पाठ गवेषणीय है।

## मूँ छ शब्द के विकास का इतिहास

किसी भी शब्द के मूल तक पहुँचने के विश्लेषण को व्युत्पत्ति कहते हैं— वि = विशेषतः + उत्पत्ति । संस्कृत भाषा में विकास यद्यपि हुए हैं तथापि उन पर इस दृष्टि से विचार नगण्यप्राय किया गया है । अतः संस्कृत के विकासात्मक इतिहास का पता न लग सकने के कारण उन-उन शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए धातु और प्रत्यय को खोज लेने में ही इतिकर्त्तव्यता की चरम सीमा समझ ली जाती है । इस दशा में निश्चयविहीनता के फलस्वरूप एक शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ कर ली जाती हैं, अर्थ-सङ्गिति भले ही न बैठे ।

स्वयं निरुक्तकार एक शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ दिखलाते हैं । लोम शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसङ्ग में वे लिखते हैं—'लोम लुनातेर्लीयतेर्वा' ३।५ = लोम शब्द की व्युत्पत्ति छेदनार्थंक  $\sqrt{}$  लू धातु अथवा इलेषणात्मक  $\sqrt{}$  ली धातु से समझी जानी चाहिए । निघण्टु शब्द की व्युत्पत्ति के लिए वे नि  $+\sqrt{}$  हन् और नि  $+\sqrt{}$  गम् दोनों धातुओं को प्रस्तुत करते हैं । सत्य एक होता है ।

इसी प्रकार अन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से की जाती है —१-बन्ध-नार्थंक √ अन्त् ( श्रति ) १।४६ घातु से औणादिक ४।१५६ छून् प्रत्यय । २-काशकृत्स्न जीवनार्थंक √ श्रन्त्र् १०।५ घातु को पृथक्शः पढ़ते हैं। यह घातु पाणिनीय संप्रदाय में नहीं है। ३-√ अम् १।४५६ घातु से दशोणादि ४।१५६ तथा उणादि ४।१२३ में छून् प्रत्यय किया जाता है।

क्षीरस्वामी अमरकोशोद्घाटन में अभ्र शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से तथा भानुजिदीक्षित रामाश्रमी टीका में तीन प्रकार से दिखलाते हैं — १ — न भ्राजते = जो दीस नहीं होता है — दीप्त्यथंक√ भ्राज् (भ्राज्) धातु । २ — अपो राति वा = जो जलदान करता है । १ — भानुजिदीक्षित के मत में — न विभित्त कि ब्रित् — जो कुछ भी धारण नहीं करता । २ — आपो भ्रश्यन्त्यस्मात् = जिससे जल गिरे । ३ — अभ्रति = 'स्थैयं को प्राप्त होने वाला' — गत्यथंक√ श्रभ्र धातु ।

इसी प्रकार का अनिर्घारण इसक्षु शब्द की व्युत्पत्ति में पाया जाता है। इसकी त्रिधा व्युत्पत्ति प्रस्तूयमान है—१–२म = मुखं [ इसक्षु शब्द की टोका में भरत ] क्षयित = आश्रयित —'जो मुँह का आश्रय ले वह इमश्रु— २म  $+\sqrt{$  िश्व + डुन् प्रत्यय [ उणा० ५।२५ ]। २–निरुक्तकार के अनुसार— २म = शरीरम्। शरीरं

श्रृणातेः शम्नातेर्वा । श्मश्रु = लोम, श्मिन श्रितं भवित । लोम लुनातेर्लीयतेर्वा— १ 1 % = 4 % सरीर को कहते हैं । शरीर की व्युत्पत्ति  $\sqrt{2}$  श्रृ अथवा  $\sqrt{2}$  शम् धातु से होती है । लोम शरीर का आश्रय लेता है । लोम की व्युत्पत्ति छेदनाशंक  $\sqrt{2}$  शातु अथवा श्लेषणार्थं क्रिते ( लोङ् ) धातु से समझनी चाहिए ।' आपने देखा ? निष्ककार एक बात नहीं करते । इसके प्रतिरिक्त वे श्म का ग्रथं मुख नहीं किन्तु शरीर करते हैं । लोम की व्युत्पत्ति में भी वे अस्थिर हैं । ३—श्मिन = मुखे श्रूयते = उपलम्यते = 'जो [ परम्परया ] मुख पर [ मुनी जाती हो ], उपलब्ध होती हो वह श्मश्रु ।' श्मश्रु में 'श्म' तथा 'श्रु' मुस्पष्ट प्रतीत होते हैं । फलतः उसकी 'श्रु' ध्विन को  $\sqrt{2}$  श्रु धातु से क्यों न व्युत्पन्न मान लिया जाए ?  $\sqrt{2}$  श्रि ( श्रिज् ) धातु से डु प्रत्यय करके 'श्रु' बनाने में सवंथा गौरव होता है ।

निष्कर्षतः उपर्युक्त रीति वाली संपूर्ण व्युत्पत्तियाँ प्रायशः मनगढ़न्त होती हैं। लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। घातुओं के आधार पर तो शब्द बने नहीं हैं; किन्तु शब्दों के आधार पर घातुओं की कल्पना कर ली जाती है। तब यह निश्चय ( जहाँ अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति की जा सके वहाँ ) कैसे किया जा सकता है कि अमुक धातु को ही मन में रखकर अमुक शब्द गढ़ा गया है। विकसित शब्द की व्युत्पत्ति में यह सब विप्रतिपत्तियाँ नहीं हैं। वहाँ विकसित शब्द का मूल स्पष्टतया ढूँढ़ लिया जाता है।

धातुमूलक इस व्युत्पत्ति आदि के झगड़े से मुक्ति पाने के हेतु कुछ अपरपाणिनीय अपना भिन्न ही मागं अपनाते हैं। वह अत्यन्त आमक होने के कारण
लोगों को अज्ञान की ओर ले जाता है। सदोष अनुसंधान करने की अपेक्षा उसका
न किया जाना श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति विकासात्मक 'मूंछ' शब्द की व्युत्पत्ति की
तत्परता में श्म +श्नु, या श्म + √श्चि + डु आदि कुछ न दिखलाकर कहेंगे—जो
मूं = मुँह पर, छ = छाई रहे वह मूँछ। फिर तो पूँछ की व्युत्पत्ति होने लगेगी —
जो पों (<पोंद (बुन्देली)< पुन्द—यशस्तिलकचम्पू, ३ आश्वास, २५२ श्लोक)=
नितम्ब पर छायी रहे वह पोंछ > पूँछ ! वास्तिवकता तो है—पुच्छ > पूछ
[स्वयंभू अनुस्वार ] > पूँछ। यही इसका विकासात्मक इतिहास है। इसी प्रकार
सूँड़ की व्युत्पत्ति 'जो सूँ सूँ करे वह सूँड़' करना सुतराम् अज्ञता तथा भाषाभिज्ञता के अपच को बोधित करता है। संस्कृत के 'शुण्ड' का विकास 'संयोगे
गुरुः' के अनुसार शुण्ड > सूंड > सूँड़ होता है 'सूँ सूँ करना' से नहीं। इसी प्रकार
कुछ संज्ञन खड़ाऊँ की व्युत्पत्ति करते हैं—खट खटाऊँ— 'खड़ाऊँ'। यह सब अविचारितरमणीय मनोरक्षन हैं, विवेकपूणं अनुसंधान नहीं। खड़ाऊँ की विकासात्मक

व्युत्पत्ति यों होगी—काष्ठपादुका ( पादू )>काठपादू ⊳खटपाऊ [स्वयंभू श्रनुस्वार] >खटपाऊँ [ ट>ड>ड़ ]>खडपाऊँ [ प-लोप ]>खड़ाऊँ ।

दूसरे प्रकार की विकासात्मक व्युत्पत्तियाँ [ जो संस्कृत से पश्चात्तन भाषात्रों के शब्दों के संबन्ध में होती हैं ] अत्यन्त निश्चयात्मक तथा ऐतिहासिक रूप में उपस्थापित की जा सकती हैं; पर हम [ भारतीय ] ग्रपनी विद्वता की इतिकर्तंव्यता यथेष्ट काल्पनिकता के उड्डयन-मात्र में समझ लेते हैं। यह मार्ग, श्रवण ( ग्रध्ययन ) मनन तथा निदिष्यासन द्वारा ज्ञानप्राप्ति का नहीं है। इसे तो हम उतावलापन कहेंगे।

भारतीय आर्यभाषाओं में मूंछ शब्द का क्रमिक विकास प्रस्तूयमान है-

'इन्द्रः रमश्रूणि हरिताभिः प्रष्णुते'—ऋग्वेद ४,२६,७; 'वसेव रमश्रुवपसि'—
ऋ॰ वे० ४,१४२,४; केशरमश्रु—शतपथन्नाह्मण २,४,२,४८। [शतपथ-न्नाह्मण में रमश्रु से पूर्व केश शब्द का प्रयोग मननीय है ] रमश्रु>[पालि में ] मस्सु— दीवनिकाय २,४२; पुग्गलपञ्जत्ति १५; जातक ४,११६>[प्राकृत में ] मस्सु— संक्षिप्तसार १२>[स्वयंभू अनुस्वार ] मंसू— समवायांग सूत्र ६०; औपपातिक सूत्र। वत्स शब्द के उपान्त्य सकार को छकार ( > वच्छ ) होने के समान यहाँ भी स् के स्थान पर छ् हो गया है— मंछू>[ मकारोत्तरवर्ती अकार तथा छकारोत्तरवर्ती ऊकार का विपर्यंय होने पर ]— मुँछ > मींछ।

इस प्रकार उक्त विकासात्मक इतिहास के विद्यमान रहने पर भी मूँछ शब्द की व्युत्पत्ति 'मुँह पर छाई रहने वाली' करना कहाँ तक संगत है। छायी मूँछ को कतर या काट देने पर संभवतः उसे 'मूँक' कहेंगे मुछारिया जी! जो मूंं—मुँह पर, क = कतर दी जाए! वाह, तब तो भारतीय भाषाविज्ञान चूँ चूँ का मुरब्बा बन जाएगा। उसे साइकिल के हैंडिल या आसलेटिंग पंखे के सहश चाहे जिस ओर घुमा दिया जा सकेगा।

अहा ! 'मूँक' की एकदेशीय शंका ने हमें विश्व-स्थित ग्रायंभाषाओं की स्मृति दिला दो । इण्डो यूरोपियन भाषा में मूँछ ≪श्मश्रु के लिए मूल शब्द है ि # स्मेक् । इसकी अन्तिम क् (कण्ठ्य) ध्विन का उच्चारण संस्कृत ग्रादि [ शतम् परिवार की भाषाग्रों ] में तालव्य होता है—श् । 'संस्कृत आदि शतम् परिवार की भाषाग्रों का 'श्' केन्दुम् परिवार की भाषाग्रों में 'क' हो जाता

<sup>1.</sup> Alois walde: Vergleichendes wörterbuch Indo-germanischen Sprachen herausgegeben und bearbeitet (Julius Pokor )

है'—यह पक्ष भी प्रस्फोरणीय है। इस \* स्मेक् का अर्थ ठोड़ी एवं निचला जबड़ा होता है। रमश्रु (संस्कृत )—[वर्णावपयंय]>अर्मेनियन्—मौरुष्, मोरुष्=दाढ़ी। अल्बेनियन्— म्जेके। इरिष्—स्मेछ। हिन्दी के समान इस भाषा में भी शकार का विकास छकार के रूप में हुआ है। लिथुआनियन्—स्मक= ठोड़ी। लेट्टिश्—स्मकस्।

निष्कर्षंतः रमश्रु का द्विधा विकास हुआ — भारत में और भारत से बाहर । भारत तथा भारतेतर देशों की जलवायु ग्रौर परिस्थितियों की भिन्नता के कारण एक 'श्मश्रु' शब्द की व्वनियाँ भिन्न प्रकार से विकसित हुईं। किसी भी शब्द का विकास एक दिन में नहीं हो जाता। उसे विकसित होने के लिए अनेक मोड़- घुमाओं से गुजरना पड़ता है।



# 'करना' (करबौ) की तूती

मेरे पास एक सज्जन आये। मैंने उनसे पूछा—आप क्या करते हैं ? बोले— चखते हैं। मैंने कहा—यह भी कोई करना है ? बोले—'आपकी कृपा से डेढ़ सी रुपया मासिक मिल जाता है।' मिठाइयों की एक सुविशाल दूकान पर वह कर्मकर था।

पूछा करना। उत्तर दिया चखना। चखना भी करना है ? जी हाँ, चखना ही नहीं, जो कुछ आप कहेंगे सब 'करना' होगा। बिचिकए मत, आपको कुछ करना नहीं होगा। हाँ, जो कुछ आप बोर्लेंगे, सब सकर्मक या अकर्मक किया के अन्तर्गत होगा। क्या कहा ? किया भी अकर्मक होती है ? कर्में ≔िक्रया, कर्मक = किया-सहित, अकर्मक = किया-रहित। अकर्मक किया = किया-रहित-किया। वाह भाई वाह ! आपने तो बिना करने का करना, बिना काम का काम लगा दिया। जी, 'करना' की यही तो विशेषता है। 'करना' (किया) करने पर 'करना' = फल, न मिले तो वह करना अकरना—करना = अकर्मक किया कहलाएगा।

कोई भी घातु-रूप किया होता है। इसलिए सभी घातुओं का ग्रर्थ 'करना' हो जाएगा। 'करना' के जो कुछ ग्राप चाहें सब ग्रर्थ होते हैं। आप कहेंगें कि 'हम इस विषय में आपकी परीक्षा करना चाहते हैं'। मैं निवेदन करता हूँ—'आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं'। श्रीमान् जी, आपके 'करना' का अर्थ 'लेना' है। कृपया आप मनीआर्डर 'करिए'। महानुभाव! इस 'करना' का अर्थ हुग्रा— 'भेजना'

मेरे पारमार्थिक मतानुसार तो 'करना' के ग्रांतिरिक्त किसी घातु का कोई अर्थ होता ही नहीं। सुखम् ! अधिकं सुखम् !! कोंश रटने का श्रम घटा। किसी भी घातु का अर्थ 'करना' रसना पर बैठ गया। जी नहीं, 'करना'-रसगुल्ला रसना-गत करना नहीं है प्रत्युत समुद्र का तरना। ग्राइए, आपको उसकी विहार कराऊँ—

'ग्राप भोजन पकाइए'। पकाना 'करना' के अतिरिक्त कुछ नहीं। दर्जनों कार्य करने के पश्चात् उन समस्त कार्यों के स्थान पर एक शब्द कह दिया जाएगा – 'पकाया'। पकाना में 'करना' क्या है ? सुनिए—१-भोजन बनाने की इच्छा, २-तत्पूत्यंथं यत, ३-उठना, ४-कोयला आदि लाना, ५-चूल्हा उठाना, ६-कोयला भरना, ७-तेल डालना, द-आँच लगाना, ६-दाल-चावल साफ करना, १०-बटलोई में पागो भरना, ११-चूल्हे पर चढ़ाना, १२-नमक आदि छोड़ना, १३-शाक छीलना, १४-दाल आदि चलाना, १५-आटा गूँधना, १६-दाल उतारना, १७-शाक छौंकना, १८-तवा चढ़ाना, १६-रोटी पोना, २०-सेकना आदि आदि 'करना' के अतिरिक्त 'पकाना' कुछ नहीं। 'पकाना' में सब 'करना' = कियाएँ सौ के आसपास तो हो हो जाएँगी। इन समस्त 'करना' के स्थान पर 'पकाना' कह दीजिए, 'करना' की जमात से मुक्ति मिली। 'पकाना' कहने पर सम्पूर्ण 'करना' का चित्र मानस-चक्षुत्रों के समक्ष कमशः नर्तन करने लगता है। अब बतलाइए, आप 'करना' कहना चाहेंगे या पकाना? इसी 'करना' की अनन्तता को समझ कर सरलता के निमित्त 'करना' के वाचक अन्य सब 'पकाना' आदि धातु बना दिये गये। वस्तुतः करना हो एक तथ्य है और सब अतथ्य। फिर 'करना' को क्यों छोड़ना। आइए, हम इसकी विशेषताओं से आपका परिचय कराएँ—

'करना' की सहायता से समस्त धातुरूपों का विवरण किया जाता है। 'करना' (किया) का पर्यायवाची 'भाव' ग्रथवा 'भावना' भी है। अतः भावन्युडन्त, भाववजन्त आदि शब्दों के साथ 'करना' संयुक्त होता है। 'जाँचना' का विवरण 'जाँच करना' हुआ। 'पकाता है' को 'पाक करता है' के रूप में बोल सकते हैं। इसी प्रकार लूटता है = लूट करता है, सेंकता है = सेंक करता है, मनाता है = मनौती करता है, देता है = दान करता है, चुनता है = चुनाव करता है, जानता है = जानकारी करता है, आदि प्रयोग जातव्य हैं। जानकारी, मनौती आदि भाववाचक तथा पाक, दान प्रभृति भाव-घजन्त और भावल्युडन्त शब्द हैं। यहाँ तक हमने धातुरूपों में अनुस्यूत 'करना' पर विवेचन किया। अब ग्राइए, 'करना' के अनेक अर्थों पर विचार किया जाए—

'करना' व्यापार मात्र है। यह संपूर्ण उपिक्रयाश्रों को अपने में उपगूहित रखता है। फलता तत् तत् उपिक्रयाश्रों का वाचक है। उपकरणों के सहकार से हम इस 'करना' की ठीक-ठीक व्याख्या करने में समर्थं हो सकते हैं। क्रिया-विभेद इस कार्यं में पर्याप्त सहायता देता है। उदाहरणतः प्रस्तुत है—'गहुा करना'। यद्यपि यहाँ 'करना' क्रिया द्वारा भावाभिव्यक्ति पूर्णंतः हो रही है तथापि अभिप्रेत क्रिया-चित्रोपस्थापन में 'करना' नितराम् असमर्थं है। ऐसी दशा में 'करना' से सम्बद्ध 'गहुा' का भावी चित्र उपस्थापनीय होता हैं।

गहुं के निमित्त प्रयुज्यमान उपकरणों की क्रिया 'खोदना' से अनन्य है। अतः 'करना' का अर्थ हुआ—खोदना। 'रिपोर्ट करना' में 'करना' का अर्थ हुआ—लिखाना (प्रयोजक)। रास्ता करना = देना, रास्ता से म्रलग हटना। टीका करना = बनाना, टीका (तिलक) लगाना। 'हाय करिए' में करिए का अर्थ पसारिए, फैलाइए हुआ। दूकान करना = चलाना। खबर करो = दो, सुनाम्रो। नाम करना = कमाना, फैलाना। घुम्रां करना = फैलाना, उड़ाना। बन्दूक करिए = सम्हालिए। बिछीना करना = बिछाना। चुल्हा करो = जलाओ। म्राग करो = जलाओ। चक्की करो = पीसो। आज्ञा करो = मानो, पालो। रोटी करो = पकाओ। चोटी करना = बाँघना। अञ्जलि करना = बाँघना। कंची करना=(कंची से) बाल सँवारना। पुत्र करना=उपजाना। दही करना= जमाना। चूना करना = पोतना। दातून करना = घिसना। मुँह करना=कामान। सही करना=विलोना। विल करो=दो। घडा करो=लगाओ।

महाभाष्यकार ने 'भूनादयो धातवः' (१।३।१) सूत्र पर 'करना' के नानार्थं का हुदयावर्जंक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह संस्कृत की तात्कालिक लोक-प्रियता का उत्तम निदर्शन है—'पृष्ठं कुरु' 'पादौ कुरु' उन्मृदानेति गम्यते'=पिता-पुत्र नदी पर स्नान कर रहे हैं। पिता ने पुत्र से कहा—पृष्ठं कुरु = पीठ को करो = मलो। पादौ कुरु = पैरों को करो = मलो। भगवान् पत्रश्चलि एक उदाहरण और देते हैं—'निक्षेपणे चापि वर्तते—घटे कुरु, कटे कुरु, स्थापयेति गम्यते' = 'करना' निक्षेपण में भी होता है—घड़े में करो = रखो, चटाई पर करो = रखो। महाभाष्य का स्थापनार्थंक यही 'कुरु' बुन्देख-खण्ड में कुरोबौ 'कुरो दो' या कुरैबौ 'कुरै दो' हो गया । यह 'कुरै' या 'कुरौ' शब्द ऐसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाखी जा सके।

वेणीसंहार नाटक में निराश युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं—'कृष्णे! न कश्चिद् अस्मद्रचनं करोति।' इसका सामान्यतः स्रथं हुमा—'हे द्रौपदि! कोई हमारा वचन नहीं करता'। वस्तुगत्या यहाँ 'करोति' = 'करना' का अर्थं है—'श्रुणोति' = सुनना। 'वचनम्' = वचन का ग्रभिप्राय है—'वक्ति' = कहना से। विक्त कहने पर एकदम छूटते ही अन्वय होता है—'श्रुणोति' =

१. यह कूटा>कूडा>कूरा शब्द का नामघात नहीं है। कुरी (<कुडव) श्रीर कुरैया शब्द भी 'कूट' से संबन्ध नहीं रखते। श्रव्न की राशि श्रीर कूरा का वाचक 'कुड़' शब्द हिन्दी-शब्द-सागर में देशज बताया गया है।

सुनना से; और श्रुणोति का होता है 'करोति' = करना से। कहना, सुनना श्रौर करना क्रमिक क्रियाएँ हैं। प्रस्तुत वाक्य — 'न कश्चिद् अस्मद्भवनं करोति' — में न = निषेघार्थंक आत्यन्तिकता का सूचक है। अतः वचन मानना = आज्ञा पालन करना तो दूर रहा, कोई सुनता तक नहीं 'करोति' = करना का अर्थं हुआ।

'कृतम् = उपकारं जानाति यः स कृतज्ञः' में कृत = करना (किया हुआ) का अर्थ उपकार होता है। 'किं करोमि? क गच्छामि' में करोति = करना का तात्पर्य है 'ग्रसमर्थं होना'।

'तस्मान्न रोदितव्यं हि किया: कार्याश्च यत्नतः'— (पञ्चतन्त्र) में क्रिया = करना का ग्रर्थं — जलाना (दाहकमं ), जलदान, पिण्डदान आदि होता है।

'सुहूदां हितकामानां न करोति हि यो वचः' ( पञ्चतन्त्र ) में 'करोति' = करना का अर्थ होता है —'श्रद्दघाति' = श्रद्धा रखना ।

### मनुस्मृति में--

'ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा' श्लोक-गत 'कुर्यात्' = करना का अर्थ 'उच्चारयेत्' = उच्चारण होता है। 'अध्ययन के आदि तथा अन्त में ओंकार का उच्चारण करना चाहिए।'

ग्रमर्रासह ने किया = करना के नौ अर्थ लिखे हैं — (१) आरम्भ, (२) निष्कृति (चुकता, फेरना), (३) शिक्षा, (४) पूजन, (५) सम्प्रधारण, (६) उपाय, (७) कमं, (६) चेष्टा, और (६) चिकित्सा। 'करना' सर्वार्थं वाचक है। अतः अमरकार का यह ग्रर्थं-परिगणन उपलक्षणमात्र है।

तन्त्रवातिक में श्लोक है -

वत्रैव शक्यते वक्तुं येऽन्धपङ्ग्वादयो नराः । गृहस्थत्वं न शक्ष्यन्ति, कर्तुं तेषामयं विधिः ।।

प्रस्तुत पद्य-गत—'गृहस्थत्वं कर्तुं न शक्ष्यन्ति' वाक्य का ग्रथं हुआ— 'गार्हस्थ्य का निर्वाह नहीं कर सकते'। यहाँ 'कर्तुम्' - 'करना' को निर्वाह अर्थ-परक समझना चाहिए।

> शाक्यादयश्च सर्वत्र कुर्वाणा धर्मंदेशनाम् । हेतु-जाल-विनिर्मुक्तां न कदाचन कुर्वते ॥

श्रारम्भो निष्कृतिः शिद्धा पूजनं संप्रधारणम् ।
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नव किया। ।।

श्लोक में 'धमंदेशनां कुर्वाणाः' तथा 'हेतुजालविनिर्मुक्तां धमंदेशनां न कुर्वते' वाक्य-गत 'कुर्वाणाः' 'कुर्वते = 'करना', प्रचार एवं शिक्षार्थं-परक है। अतः अर्थं होगा—'बुद्ध प्रभृति सब जगह धर्मापदेश को शिद्या तो देते हैं (प्रचार करते हैं ) किन्तु हेतु-जाल से विनिर्मुक्त धर्मदेशना के प्रचार का नाम तक नहीं लेते।'

'ऋष्यश्चिकिरे घर्म योऽनूचानः स नो महान्' मनुस्मृति की इस अर्घाली में 'धर्म चिकरे' का सामान्यतः अर्थं हुआ — 'धर्म किया'। सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने पर प्रतीत होता है कि 'चिकिरे' = 'करना' का तात्पर्यं यहाँ 'विधान' अथवा व्यवस्थापन से है। अतः उक्त श्लोक का अर्थं हुआ — 'ऋषियों ने विधि बनायी (व्यवस्था को) है कि जो अनूचान हो वह हममें बड़ा है।'

'करना' का समानार्थंक विपूर्वंक √ घा (धारणपोषएायो:) धातु और अनु, व्यव पूर्वंक√ स्था (गितस्थैयें) धातु भी हैं। इनके अर्थ एक दूसरे के द्वारा प्रसङ्गानुसार व्यवस्थापनीय होते हैं। इन तीनों में—'करना' की विशेषता इसलिए है क्योंकि यह धातु उक्त दोनों धातुओं के अर्थों को कह सकता है किन्तु उक्त दोनों धातु 'करना' अर्थ को पूर्णंतः व्यक्त नहीं कर पाते। इसका कारण 'करना' की कियासामान्य-वाचकता है—(वाक्यपदीय, प्रकोणंटीका, उपग्रह–१४)। 'धर्मं चिक्रिरे'—गत भाव वि-पूर्वंक √ धा एवं व्यव-पूर्वंक √ स्था धातुओं द्वारा प्रतिपाद्य था; पर इस अर्थ को व्यापकत्वेन ग्रभिव्यक्त करने की प्रभुता 'करना' में होने के कारण उस द्वारा ही कार्यं लिया गया।

'करना' का सामान्य अर्थं देखकर विशेष अर्थं-सङ्गिति सर्वं-जन-सुलभ नहीं हो पाती। ऐसी दशा में 'करना' से पूर्व प्रयुक्त विशेषण शब्द की किया अथवा उसकी रूढ़ि द्वारा अर्थं-बोध दुष्कर नहीं होगा। उदाहरणतः वेणी-संहार (पूना संस्करए। १८६७ ई०) में युधिष्ठर कहते हैं— 'वृकोदरस्य उद्क-क्रियां कुरंं प्रिय भीमसेन की जल-क्रिया करो' उदक-क्रिया के सामान्यतः अर्थं आचमन, जलपान, स्नान, पाद-प्रक्षालन ग्रादि होते हैं। जल-क्रिया का विशेष अर्थं 'जलाञ्जल', तिलाञ्जलि होता है। क्रिया — 'करना' से पूर्व 'जल' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसकी प्रासङ्गिक क्रिया 'दान' है। 'करना' के सामान्यवाचक होने के कारण जल-दान का सामान्य उपकरण अञ्जलि होगी। मरणोत्तर जलाञ्जलि ( जल-दान ) के साहचर्य से तिल का भी ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार उदक-क्रिया का अर्थं जलाञ्जलि ग्रीर तिलाञ्जलि हो जाएगा।

ग्रॅंग्रेजी भाषा में करना अर्थ वाले 'डज्, डु, डिड्' सहायक किया के रूप

में भी प्रयुक्त होते हैं। 'करना' सर्वत्र अनुस्यूत रहता है यह भारतीय भाषा-कोविदों ने भलीभाँति समझा था। फलतः 'करना' अकर्मक घातुम्रों में भी अनुगत रहता है। 'देवदत्तः भवति' में 'भवति' को क्रिया-रहित काँन कहेगा? यहाँ भवति का अर्थ होगा—'सत्तां करोति'।

समिष्टतः उद्धृत समस्त श्रयों की विवेचना द्वारा निष्कर्षं निकलता है कि 'करना' का अर्थं समान्य व्यापार-मात्र हैं। 'करना' का प्रयोग भर कर देने से प्रासिङ्गिक सम्पूर्णं व्यापार भासित होने लगते हैं। 'भोजनं करोमि' = 'भोजन ( रोटी ग्रादि ) करता हूँ' के, 'बनाता हूँ' तथा 'खाता हूँ' दोनों अर्थं प्रसङ्गानुसार मननीय हैं। 'करना' तो केवल तत् तत् व्यापारों की ओर संकेत करता है। जब किसी सज्जन के भोजन बनाने की तैयारी करने पर कोई श्रागन्तुक उससे पूछता है—'कि करोषि भोः ?' = क्या करते हो जी ? तब अनुयुक्त व्यक्ति उत्तर देता है—'भोजनं करोमि'। प्रष्टा इस 'करोमि' को मुनकर भोजन-निर्माता के चारों ओर बिखरी सामग्री के बल पर 'करोमि' के सत्ता हूँ' से 'पचामि' = 'पकाता हूँ' ग्रयं को ही समझता है। भोजन करने ( भक्षण । की बेला 'भोजनं करोमि' = 'भोजन करता हूँ' उत्तर देने पर श्रोता तत् तत् समस्त व्यापार ( अश्व-मुख-संयोग ) देखकर 'करोमि' से 'खादामि' = खाता हूँ अर्थं अवगत करता है'।



१. इस विषय में विशेष ज्ञातव्यता के लिए देखिए हमारा प्रकाशयिष्य-मास प्रनथ—'कियावाचक घातु और ऋर्थ-विज्ञान'।

## अनु क्रमणिका

奴

भ्रँग्रेजी ८२. अक्साइ चीन ४४. अगस्त्य ३. भ्रगस्त्याश्चम २२. भ्राम्नित्र ४१ अग्निष्टोम ६८. भ्राग्निभेफगोइ ७१. अज्ञ ४२,५६. अचार (फल-विशेष) ३३. अजयगढ़ १२,१७,२२,२६,३६,५३,

ग्रटवी-राज्य ४१. ग्रति ११. अथर्ववेद ६४. अथवंवेदीय कौशिकसूत्र ६४. अनायं ४.७५. अन्तक ४२. अन्ध २७. अन्धकारयुगीन भारत ४०,४२. अन्ध्र ७,३१,३६,३८,५१,६७. अन्ध्रंक ४२,४४. अपभंश ७,५७,७५. अमरकोश ७६. अपर-मत्स्य ४०. अपरान्तिक ४८. ग्रफगानिस्तान ५०,६६. अभि ( राउत ) ७०, ७१.

स्रभिधानचिन्तामणि ६४. अयोध्या ५. ग्ररावलि ४४. अरिवर्मा ३ ग्रहनोराज ३. स्रकोंट जिला ७३ टि॰ अर्वक ३७. अलब इती 🖫 ३ अलवर ३८. श्रतमोडा २५. अवन्ति ६८. श्रशोक ७.६ ः अश्वमेघ (यज्ञ) ६६. अष्टाच्यायी ८१. अहसन (नदी) ५७. ग्रा

श्राहन्-ह-अकबरी ६१.
श्राटव्य २६,२७.
आढक्य ३१.
श्रादिवासी ६.
आनन्दवर्मा १२,६३,६८.
आन्ध्र ६७,
आन्ध्रक ३८,
आसोर्याम ६८.
आबू पहाड़ ३७,४४.
आभीर २७,३८.
आवर्यालाजिकल सर्वे १२,६७.
आयंमञ्जुश्रीमूलकल्प ७८.

आर्यावर्तं ४३. ग्राल्हा ४६.

इ

इण्डोजर्मनिक व्युत्पत्ति कोश ५२. इन्द्र १४,१६,४३,४४.

इन्द्रजित् ११.

उ

उज्जयिनी ८.

उड़ (राज) ४२.

उड़ीसा १४,६७.

उत्कल ५६.

उत्तराखण्ड ४,

उदङ्क ४१.

उदन्त्य ७,३६.

उदयन ७०.

उदयपुर राज्य का इतिहास ७३.

उदीच्य ३८,

उदेपुर ४४.

उपदेशपद ७८,८३.

उपनिषद् ७'१.

उपरिचर वसु ६४,६६.

उपान्त्य ६७.

उबका ३०.

उबेना ६.

उलूकदूत ३८.

उशीनर ४५

狠

ऋक्तन्त्र ८१.

ऋग्वेद ६५.

ऋषभ १७

ऋष्टिक ५६.

Ų

ए० क्रनिंघम् ५६. एतबार ७२,

एन्श्यण्ट ज्याग्राफी आफ इण्डिया ६०.

एपिग्राफिश्रा इण्डिका ४४.

एलाइस वाल्दे ८२.

ऐतरेय ब्राह्मण ७,१३,६७,७५. ऐषीक २६

त्र्यो

ओंकार-मान्याता ६०.

ओघनियुक्ति भाष्य ६६.

ओड्डियाण ५६.

ओरछा २३,२६,३६,३९,५३.

ओरावाँ द.

ऋौ

औरछा ३४.

क

कंजर ५२

कटक १५.

कटनी ३३.

कण्टकार २७.

कथासरित्सागर ६९.

कनवजिया ५४.

कनिंघम ११'४९,५३,६१.

कनिष्क ४६.

कचौज १७,५४,५८.

कम्बोज ४५.

करना (क्रिया) १०१-१०६.

करूष (देश) ३८. करैया ३१. कर्णं (सेनापति ) ३६. कर्णवती ११. कर्णाट ६०. कर्दन ८१. कर्मप्रदीप ७६ टी॰ कलचुरि ६०,६८. कलिङ्ग ३९,४१.४५.६०. कलियुग ४७. कल्चुरि १२ कल्पसूत्र ७८, कश्मीर = ३. कश्मीर-मण्डल ५६. काञ्च्य ३८. काठक संहिता ६२. काण्वसंहिता 5 कातन्त्र ६२. कात्यायन श्रीतसूत्र ८६. कानपुर १०. कानडी ५४. कान्ति (देश) ३६ कान्तिपुर ५५,५७. कान्यकुंब्ज देश ४५. कामधेनु ४३. कामरूप ७,४४. काम्बोज ३८,६०. कारुष ३. कारूष २६,५६

कार्तवीर्यं ६२.

कालक्षर ३.८.११.१२.१४,१४,१६, १७,१८,२०,२१,२२,२४,२६, ३६,४**०,**४३,५२,**५३,५**८,६**१**, ६३,६७. कालञ्जरपुर १२. कालक्षर वर्न २२. कालपी २४. कालभैरव २१. कालिदास ७,३६. काली १८.२%. काशकृत्स्न ६२.६३. काशी ५,५६. काशीखण्ड ४. काशीप्रसाद जायसवाल ५०. काइमीरी भाषा ७७. काश्यप गोत्र ७१. किरात ३८,४३. किरातब्रह्म २२. किरातराज ४२,४३. किष्किन्धा ५. ( कीर्तिवमंदेव ) ६३. कीर्तिवर्मा ३३,६९. कृणिन्द ४४. कृतवार ५७. कृत्थंभरी ८२. कुन्तल (देश) ३६. कृन्ति ४२. कुमायूँ ८३. क्रमारगुप्त ४२. कुरु ३८,३९,६०. क्रमी ३०,३१.

क्रैबी १०३.

कुलपति कुलिन्द ४४. क्लीय २६. कृशल्य ३६. कुशस्थल १४. कुस्तुम्बरी ८१,५२,५४. कुस्तूम्बीर ८२. क्रस्तुम्बुरी ६२,६३,६४. कुस्तुम्बुरु ६१,६२,६४. कूप-निर्माण ४६. कृष्ण १२. कृष्णानदी २६. केदारनाथ १७. केन (老वर्णवती) नदी ५३,६१. केरल ४२. कैवर्स २७,३८,४३. कोक्कत्वदेः ६२. कोटतीर्थ २१. कोतम्बरि ८१, कोत्तमित्त द१. कांतिमिर ५१. कोथंत ी ५ दि० कोथंबिरी ५४ टि॰ कोशमी ५४ टि॰ कोथमीर ८१.८४ टि० कोथिबीर ५४ टि० कोरि-अन्-डर् ८२, कोरिअन्ड्रम् ८२. कोरि-अन्-तन् ६२. कोलाहल ( पर्वत ) ६१. कोली (कोलि) ४४.

कोशिवीर ५४ टि॰.
कोसल ३६,४६.
कोस्तुंबरी ५४ टि॰
कौटलीय श्रर्थशास्त्र ७६.
कौलपत्य २१ टि॰
कौशिक ६०.
क्षत्र ३६.
क्षत्र ४६.
क्षीरस्वामी ६२.
क्षत्र ३६.

⊽दा

खजर ३२ खजुराहो ११,१२,२२,५३. खड़ाऊँ ६६,६६. खरपल्लान ४६. खजूरवाह ५३. खश ३६. खस ३६. खुरई २७,३४.

#### ŦŢ

गजडवहो १,२,४,४०.
गङ्गा १४,२२,३६.
गजाधर पण्डित ३.
गञ्जाम (जिला) ४१.
गण्ड (राजा ) १७.
गण्डक २४,२५
गन्धमादन (पर्वत) ४४.
गयकण ६३.
गगंसहिता ५०.

गर्द ५५. गर्दा द्रथू. गहरवार २०,३४. गान्धर्वं ४३. गान्वार ४८. गीता ५७ टि॰ गुजरात २६,३६,३७,५७. गुजराती (भाषा) ८८. गुना ३४. ग्रप्तकाल ७. गुप्तसंवत् ८. गुमसूर ४१. गुर्जर ३२. गुर्जरात्र ५७. गूह ( जाति ) ४४. गूजर ३२. गूजर करैया (ग्राम ) ३१. गेअर्ग बूइलर् ८८ गेडीआ २६. गोंड ४,८,१५,३४,६७ गोंड़वाना ८,१५,६७. गोंद ३३. गोदा ८. गोदावरी २व. गोपाल / ब्राह्मणसेनापति ) ६६. गोभिल गृह्यसूत्र ७६. गोरेलाल (राजकवि) १,२ गोरेलाल तिवारी १. गोविन्दचन्द्र ६३. गौड़ ५४. गौर (ग्राम ) ३५. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ७३.

प्रीकं ६१,६७,७१,६२.
ग्वालियर २३,३४,४६,४७,६४.
घ
घटोत्कच गृप्त ४२.
घुणाक्षरन्याय ८७.
घोल्लाँ (४२ घोटक) ६.
घोषवसु ४१.
च

चक ५०.

चक-पुलिन्द ५०.

चण्डाल ५२.

चण्डी ५२.

चन्दनवृक्ष ३२

चन्देरी ६१,६४,६६,

चन्देल ११,१२,२०,२६,४६,५३,

६४,६७.

चन्देलवंश १२,११,६३.

६४ चन्देलवंश १२,११,६३. चन्देलवंश १२,११,६३. चन्देली ६४. चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार ७६ टी० चन्द्रगुप्त ४१,५० चन्द्रचित्र ६०. चन्द्रमा ११,६२. चन्द्रवर्मा १२,२१. चन्द्रवर्मा १२,२१. चन्द्रात्रेय ११,१२,५३. चन्द्रावती ६१. चम्बल ∠≯चमँण्वती ) २३. चरखारी २२,३६,५३. चित्रकूट २१,२३,३६,६३,६६. चित्राङ्गद ६४.

चित्राङ्गदपुर ६४.

चित्राङ्गदी ६४. चित्रोत्पला १५.

चिदि ६०.

चिबुक (जाति ) ४३.

चिरगाँव ४०.

चीन ( जाति ) ४३.

चीनी (जाति)

चूनुक ४४.

चूलिक ३१.

चेति ६१.

चेतिय ६१.

चेदि ४,३८,४०,५६, ५८, ६०, ६१,

६३,६४.

चेदिदेश ५८,५८,६०,६४,६४.

चेदिनगरी ६४,६५.

चेदिविषय ६६.

चेदीश ५८,६२,६६,६८,७०.

चैद्य ६०.

चैद्यकशु ६५.

चौहानवंश ७०.

छ

छतरपूर १०,२२,३४,३६.

छत्तीस [ गढ़ ] १५.

छत्तीसगढ़ ८,५८,६१.

छत्रपुर ५३.

छत्र-प्रकाश १.

छत्रसाल १,२३,३४.

छित्रन्याय

छुई ३२.

छोरा ८०.

छोरी ५०.

ज

जंगली घनियाँ ५४.

जगदेव ७०.

जजा ६६.

जजाहुति ५६.

जझग्रोति ६६.

जझौति १,५३,५४,५५,५६,५७,६६,

जझौतिया ५३,५४,६६,

जटासुर ४२.

जनवसभसुत्त ६४,

जनार्दन भट्ट ७.

जबेली ४.

जबलपुर १०,३५,६१,६४.

जयचन्द्र विद्यालङ्कार ५५.

जयशक्ति १२,५४,६६.

जरुआखेड़ा (स्टेशन) ३३. जहाहति ५५,५६,५७,६६.

जाङ्गल ३६.

जाजल्लदेव ६२,६३

जातक ७८,८३.

जालंघर ३३.

जालौन २५,३४.

जाह्नवी ५१.

जिझौति १,५३,५६,५७,५८,५६,

६३,६६.

जिझौतिया ( ब्राह्मण ) २७,२८,६९.

जिझौतिया (बनियां) ५३.

जुझारसिंह ६९.

जुझौति ५७,६१.

जुलियस पॉकर्नी ८२.

जेजा ५४,६६.

जेजाक १२-६१.

जेजाक भुक्ति ५४,५८,६३.
जेजाभुक्ति ५४,६६.
जेजाभुक्तिक ६३.
जैतपुर (रियासत ) ५३.
जैनेन्द्र ६२.
जोजभुक्ति ५५.
भा
झांसी २५,३४,३६,४०.
झाण (<ध्यान) २.
ट
टाँग-टाँग ६०.
टाँड ३,६१.
टालमी ६७,७१.

टाँग-टाँग ६०.
टांड ३,६१.
टालमी ६७,७१.
'टालमी के भूगोल पर अनुसन्धान' ७१.
टिंबरु ८३.
टिंबरुअ ८३.
टींकमगढ़ २३,३४,३६,६१.
टुंडी ८६.
टुकला ८६.
टुकला ८६.
टुकलो ८६.
टुमदुमा ७०.
टोंका ८५,६६.
टोंकी ८६.
टोंकी ८६.

ठ

ठाकुर बाबा ६,२७. ठाणंगसुत्त ७८. ਫ

डकराना ६०. डकारना ६०. डक्क ८६. डब्ल्यू क्रूक २३,३५. डभोरा ४६. डाँ ६०. डाँकना ६०. डाँग २५.

डाँगी २५,२६. डॉ॰ प्यूरर ६१. डॉ॰ ब्यूलर ६१. डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल द्रश. डाहल ४,५६,५७.

डाहल का कर्ण ६**१.** डाहल मण्डल ६०,६१. डिक्कइ ⊏६.

त

तम्रोक्समन् ८६.
तपोभूमि ६४.
तापसारण्य २२.
ताम्रलिस (देश) ४४.
ताम्रलिसि ५२.
तारावन्त्र ७.
तिन्दुक फल ६३.
तिव्बत ४४.
तिम्बर ८३.
तिम्बरक्ख ८३.
तिम्बरक्खा ८३.

तिम्बरूसक ८३. तिम्बुरु ⊏३. तिम्बूर ८३. तिरहुत ५५. ती बर ८३. तीँ ब्रू ८३. तीम्रू ८३. तीरभुक्ति ५५. तुंबुरी ८१,८३ टि, ८४. तुंबुरु ८३,५४. तुंबुर् ५३. तुंमारा ६२. तुक्सम ८६. तुच्छ ८६. तुम्बरी ८४. तुषार (>तोखार) ४८. तूलिक ३१. तेंदू ८३. तेवर (< त्रिपुरी) ६१,६४. तैत्तिरीय संहिता ६२,६३,६४. तोका ८६. तोक्म ५६, तौकस् ५६. तौकै ५६.

तौमा ५६.

त्योंदा २३,३०,८०.

त्रिपुरी (>तेवर) ६१.

त्रिपुरी का इतिहास ५८,६०.

त्रिपरा दैत्य ६४,

त्रिपूरी-नरेश ६०.

त्रिविष्टप १६,४४.

त्रिपुरीश ६२.

त्रेतायुग ४४,४५. त्रैलोक्यवर्मा १२,६३. थ थारू (जाति) ७१. द दंग (राजा) २५. दक्षिएाकोसल ६२,६३,६८. दक्षिणापथ ४१. दण्डक (ग्ररण्य) २५,२६,६०. दण्डकारण्य २५.२६. दण्डमाणव ७८. दतिया २३,३४,३६. दम्युहडवम्मंयुद्ध ७०. दमोह ३१,३४,५८. दरद ४८. दरोइया बाबा २७,३४. दलपति शाह ६७. दलांकना मम, ६०. दलांकबौ ८७,८८. दशाणं १८,२३,२४,२५,२६,४१. दस्यु ७,५०. दहाड्ना ६०. दाँक ८८. दाँकना ८८,६०. दाँगी २४,२७,३४. दाँत का दर्द ६३ टि दाक्षिणात्य ८,३८,३६. दागी २५. दामिलिवी ५. दाहल ६४. दीघनिकाय ६४.

दुगं ६२. दुगांवास ६०. दुगांवती ६७. दुर्णावती ६७. दुर्णावन ३६,३६. देवास्य २१. देवीभागवत (पुराण) २०,४५. दोगं ६२. द्रव ५५ टि० द्रविड ४५,४६,५४. द्राङ्क्षण ६६. द्रह्मा २६,२७. द्रोगांचार्य ३६,४०. देपायन व्यास ६४.

ध

धंग (राजा) ११. धङ्ग (राजा) ५६. धना ८१. धम्मपद ८३ टि. धसान (<दशाणं) ५३. धातुपरिशिष्ट ८८. धातुपाठ ८७. धातुपाठसमीक्षा ५२. ध्रुवसेन (महाराज) १०.

न

नखलऊ ५. नगरीवा ६४. नन्द १७. नन्दलाल दे ३,७. नन्तुक ( देव ) ११,५५. नरवर ४६. नरसिंहदेव ३. नरसिंहपुर ३४. नर्मदा २३. नवग्राम ६.१०,६०,६१,६४. नवीन परियम ८६. नाग १७. नागदीप ४३. नागोद ६,१०,३६. नाचीन ३७ टि॰ ( निमाण जिला ) ६०. निषाद ३१ नीलकण्ठ महादेव २१. नीलपुरक (देश) ५५ टि॰ नुकायना (क्रिया) ६४. नेग्रि सेम्बिलन् ७२. नेपाल = ३. नेपाली धनियाँ ८४ टि॰ नोगावा ६.१०. नौगाँव छावनी १०.

प

पंजाब २६,४६,८३.

पंजाबी भाषा ८०.

पछोड़ना (किया) ६४,६६.

पछोरना (किया) ६४,६६.

पछोरवौ (किया) ६४.

पञ्चक (जाति) ४७.

पञ्चमिंसह ३,४,५,६,२४,२७.

पठारी २३.

पडिलल ६३.

पड़िहार २०,२७.

पद्मपुराण १३.

६५,६६.

पद्मावती ४१. पन्ना २२, ३४, ३५, ३६, ४३, ६१, पपोरना ६४. पटपुञ ६३. पप्पलन ६२. पप्फोडण ६६. परमार ४४3 परोरना ६४,६५. पर्णशबर ६७. पर्वतीय ३८ टि॰ पस् फुलितरम् ६७. पलन्द ७२. पलेखक ४१. पल्दूना ६. पल्पलाबी ६४. पल्पलन १४. पल्यूल ६२,६३. पल्यूलन १४. पल्यूलयति ७५,६३. पवन ४८,६२,६६. पर्वांया ४६. पह्नव ४८. पांबीपुर ५६. पाकयज्ञ ( भण्डारे ) ४६. पाञ्चाल ३६. पाणिनि ७६,८१,८७,८८. पाणिनिकालीन भारतवर्षं ८१. पाग्गिनीय घातुपाठ ८७. पाण्ड्य ४२. पारद ३६,४८,५२. पारदाहार ? २७.

पारशव ३=. पाजिटर् २६,६१. पालद ५०. पालद-शाक ५०. पालिभाषा १३,८३,८५. पितिनिक ७. पिशाच ३६. पिशाच जनपद ३६. पुंगा ( < पुङ्गव ) ३. वंगी ३. पुच्छ ६ इ. पुण्ड ७,३६,५६,६७. पुण्डुक ४२. पुन्द १ ५. पुरन्दर १३,१६,४४. पुराण टेक्स्ट्स् ५०,५१. पुरानी पर्सियन् द६. पुरिन्दद १३. पुरुषोत्तमक्षेत्र २०. पुलस्ति ८. पुलस्तिन् ८,६७. पुलस्त्यपुलहाश्रम १८. पुलस्त्यवंशी १५. पुलिद ७. पुलिन्द ७,८,६,११ १२,१३,१४,१६, २२,२४,२६,३०,३१,३६,३७, ३८,३६,४०,४१,४२,४३,४४, ४४,४७,४८,५१,५२,५६,५७, ४८,५०,६०,६३,६७,६८, ६६,७०,७२,७४. प्लिन्द-अबाह्मण ५०,५१. पुलिन्दक (राजा) ४१,४२.

प्लिन्ददेश ७,१३,१५,३३, ५७, ६२, ६३,६४,६७. पूलिन्दनगर ४०,४१. पुलिन्द-ब्राह्मण ५१. पुलिन्द-यदु ५१. पुलिन्द-यवु ५०,५१. पुलिन्द-राज-राष्ट्र ६,१०. पुलिन्द-वृक्ष १६. पुलिन्दसेन ४१. पुलिन्दानक ( ग्राम ) ८,६,१०. पुलिन्दायवु ५१. पुलिन्द्र १३. पुलपुलाबौ १४. पुष्यमित्र २७,४१,४२. पुस्त ( >पुत्थ ) = २. पूँछ ( < पुच्छ ) ६८. पजापीठ ६. पेतवत्थु ७८. पैप्पलादसंहिता ६२,६४. पैशाची ८४. पोंद ५०. पोउलिन्दै ७१. पोदा ७,५२. पोविंदाह ५०. पौण्ड्र ७,५२. पौलस्त्य इं. प्रतीच्य ३८. प्रप्लुत ६३. प्रयाग २२,३६,३६,४७,४६,६८. प्रवरसेन ६८. प्राकृत (भाषा) २,७,५७,७६, न्ध्र,६२,६३,

प्राकृत-पैङ्गल २०. प्राच्य ३८. Yn. फटकना (क्रिया ) ६४. फरिस्ता १७. फ़्लित ६७. फ़्लित ६७. (डॉ) प्यूरर् ६१. फ्रेंच (भाषा) ८२. ब बंगाल ५२,८४ टि॰ बंडा ( तहसील ) ३६. बँदेले ३१. बघेल ३. बघेलखण्ड ३,४,३८. बघेला ७२. बड़ोह ( <वाटोदक ) ४२. बदरिकाश्रम २०. बदौस डिवीजन २०. बनाफर (जाति ) ४६,५१. बनाफरी (बोली) ४६. बनेला ७२,७३. बरार १५. बबैर ( जाति ) ४८. बलन्द ७२. बस्तर १५. बाँदा १७,१६,२०,३४,३४,४०,५३. बाबर २४. बाह्वीक ३६,६०. बिजावर ६१.

बिन्द (जाति) ७३.

बिन्देसरी ( < विन्ध्येश्वरी ) २. बिन्घोल्लु ( जाति ) ७३ टि॰ बिलासपुर १५. बिहार ४६. बीजासन ( < विन्ध्यासन ) २. बीना (नदी) २६,२७. बीना (स्टेशन, जंकशन ) ३३. बीसलदेव ३. बी० सी० ला १५. बुगुड ( ग्राम ) ४१. बुचनन ५३. बुद्धकाल ६१. बुद्धकालीन भारतीय भूगील ६४. बुन्देख २,४,५,६,७,६,४१,५२,७२. बुन्देखखण्ड १,२,३,४,५,६,८,११ १२,१६,२०,२२,२३,२४, २४,२६,३४,३६,३६,४०, 88,88,48,48,45,48, ६५,६६,६८,७४. बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास १,५३.

बुन्देला १,२,४,१६,२४,२७,३४,३५, ३६,५२,७३. बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन १,२. बुन्देले १,७२. बुलन्द शहर ४१. बुलिन्द २२, बृहर्त्स्सहिता ७६. बृहद्रथ कुल ४२. बृहस्पति-सव ६६. बेग्लर ६१. बेतवा ( < वेत्रवती ) २३ टि०

बेदार ७३ टि॰ बेलन्द ७२. बैंदाले ३०,३१,३४. बैंदेले ३०,७३. बोध (देश) ३६. बोन्दिली (जाति) ७३,७४. बोपदेव ६०. बोलिन्द (देश) ५,६,७,७३. बोलिन्दी (लिपि ) ५. ब्यूलर् ८८. त्रजबुलि २. ब्रह्ममाल (देश) ५६. ब्रह्मा २२. ब्रह्माण्डपुराण १८,२५,३०,३१,४७, ४८,५१. ब्राह्मणराज्य ६८.

ब्राह्मणराज्य ६ द. ब्राह्मी लिपि ५. ब्लन्द ७२.

भ

भगवत ३६.
भगवती ३.
भगवद्त ४.
भगीरथ १५ टि०
भट्टनारायण (भाष्य) ७६ टि०
भट्टभास्करभाष्य ६३ टि०
भदौरिहा ७१.
भद्रक (राजा) ४२.
भरत (देश) ६०.
भरतिसह उपाध्याय ६४.
भरद्राज ३६,४०,६८.
भगवत पुराण १७.
भगीरथी ६० टि०

भामा ३१. भारतभूमि और उसके निवासी ५८. भारतवर्ष का बृहद् इतिहास ४. भारतीय पुलिन्द ५०. भारद्वाज ३६ टि॰ भारशिव ५१. भाषा-विकास ५. भाषाविज्ञान २,४५,६६. भिण्ड ३४. भिलसा २३,२७,३०,४२,७०. भिल्ल १२,५८,७०. भीमसेन ४०,४१. भील ४,३४,४३. भीलौन (<भिल्खवन) ३१,३३. भुक्ति ४४. भेलसा ५०. भैलस्वामिन् २३. भोज (देश) ३८. भोजवर्मा १२. भोपाल ३६. H

मगध ३६,४७,४८,४६.
मछौं (<मधु) ३३.
मजुमदार ५२.
मड़फा ३.
मणिपुर ६४.
मण्डला ६०.
मण्डला शहर ६०.
मण्डल प्लुति (त्याय) ६५,६६.
मत्स्य (देश) ३६.
मत्स्य पुराण १७,२५,२६,२७,३०,४२

40.

मत्स्यराज४०. मद्द कभूक्ति ५.४. मद्रक (जाति तथा देश ) ४२,४४,४७, 88.40. मद्रास ७३ मध्यदेश ४८ टि० मध्यप्रदेश ५६. मध्यप्रदेश्य ३८ टि० मध्यभारत ३१. मनोहरा १४. मन्दाकिनी २१. मराठा ३४. मराठी ५०. मलय ७२. मल्कापुरम् ६०. महमूद गजनवी १७. महाउत (जाति ) ७१. महाकाल १७. महाकोसल ६०,६१,६३,६४. महानदी १४,१५,१६,१८,६४,६७,७०. महापद्मनन्द ७६. महाभारत २१,२२,३६,३८,३६,७०. ४२,४३,४४,४६,४७,५१. ५२,४६,४७,६०,६१,६४, ६५, ५४. महाभाष्यकार ८७. महामांसविकय ४. महिषक (जाति) ४५. महिष्मती मण्डल ६०. महेश-मण्डल ६०. महोत्सवनगर (< महोबा) ५३.

महोबा ११,३६,५३.

युधिष्ठिर ४२. योगिनीतन्त्र १४. ₹ रघुराज ८८. रघुवंश ७. रघुवंशी २५. रटराज ५५ टि॰ रतलाम ५,६,१०. रतपुर ६२,६३. रत्नेश ६३. रविचित्र २१. रसखान ७६,८०. रसीलपुर ८०. रसूलपुर २३,३०. राउत २८,२६,६८,७०. राजपुत २५,२८,७४. राजपुत्त ७४. राजपुत्र २८,२९,६८. राजपूत ७३. राजपूताना ३६,३७. राति तालाब ११. राबर्टं शेफर १५,२७. रामगोपाल मिश्र ६४. रामचन्द्र २१,३६. रामठ २६,२७,२८,२६. रामायण ८. रामाश्रमी १३,५०. रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल १,२. राय २८.

रायता ३.

रायबहादुर श्रीहीरालाल ६०.

रायसेन ३४, राव ७४. रावण ५. रावत २७,२८. रावल ७४. राहतगढ़ २७,३१. रुद्र (जाति ) ४८. रुद्रप्रताप २४. रुद्रसेन ६९. रुहेला ७२. रूपस २६. रेवा ३४. रेवाखण्ड ३,४. ल लक ५. लक्ष्मणपुर ५. लखनऊ ५. लङ्का ५. लम्पाक ४८. ललितपुर ६१,६४. लवन ६२ टि०, ६३,६४,६५,६६. लिङ्गपुराण २०,४३. लिथुआनियन् ८६. लैटिन दर. लोकविज्ञान ३१.५७. लोकसंग्रह ५७. लोम ६८. व वंझा २. वंभणवाहक ५६.

वंस ६४.

### बुन्देखखरड की प्राचीनता

वङ्ग ४२.

वच्छ ११.

वज्रमित्र ४२.

वटेश्वर १७ टि०

वत्स ६३.

वनव्यर ४६.

वनस्पर ४६.

वनस्फर ५०.

वन्ध्या २.

वराहमिहिर ८,६७,६८.

वराहशैल २०.

वर्णविपर्यंय ५.

वंज्ञभदेव ४.

वल्लालसेन ६८

वशिष्ठ ४३.

वशिष्ठाश्रम ४३.

वसुपुर १४.

वसुमित्र ४१,४२.

वाकाटक ६८.

वाक्पति ११,१२,५४.

वागाट ( < वाकाटक ) ४०.

वागुरि ५६ टि॰

वाजपेय ६९.

वाताधिप ३७.

वातापिपुरी (बादाम) ३७.

वामनपुराण १३,१४,१४,१६,३७.

वायुपुराण १८,३१,४७,४८,४१.

वाराणसी १८,२०,४६.

वारुण ४३.

वाल्मीकीय रामायण २१,२६,३७,३८,

३६,४६,६८,५४.

विश्वतियष्टिक हार ७६.

विकृत जुकाम ५३.

विजयशांक ५४.

विजावर ३६,५२,५३,६४.

विजाक १२,५४.

विञ्ज्झ २.

विदर्भ ८,५९.

विदिशा २३,३४,४१.

विदेह (देश) ५६.

विनय ८३.

विन्ज्झ १६,५०.

विन्ध्य (देश) ४८ टि०

विन्ध्य (पर्वत ) १,२,३.

विन्ध्यचुलिक ३१.

विन्ध्यपुषिक २४,२७,३१.

विन्ध्यप्रदेश ४,३६.

विन्ध्यमूलीक ३१.

विन्ध्यमौलीय २५,३०,३१.

विन्ध्यराज १,३६.

विन्ध्यवन १६.

विन्ध्यवासिनी १,४,३५,५०.

विन्ध्यवासिनी देवी ३.

विन्ध्यशक्ति ५१.

विन्ध्यशिखर ८.

विन्ध्याचल ८,३५,३६,५०,५३,६७.

विन्ध्यासन देवी २

विन्ध्येल २.

विन्सेण्ट ए० स्मिथ ५६,६१.

विमानवत्यु ८३.

विलासपुर १५,६३,७०.

विलियम् ड्वाइट् ह्विट्नी ८८.

विश्वस्फाणि ४७,४६.

विश्वस्फूर्जि ४७,४६.

विश्वामित्र ७,१३,४३,७५. विष्णुप्राण १७,४१,४२,४७,५१. विहार (प्रान्त ) ६४. वीजा ( < विज्ञाक ) १३ टि॰ वीर ३ टि॰ वीर घवल ३. वीर पञ्चम १. वीरम ३. वीर-राघवाचार्य ५२. वीरवर्मन् २६. वीरवर्मदेव ७०. वीरसिंहदेव ३४. वेदिसा २३. वैखानस धर्मप्रश्न ४३. वैदर्भ २५.२६. वैदिक भूगोल ६६ टि॰ वैदिक युग ८. वैद्यक-रत्नमाला ८१. वैशिक्य ३१. वोपदेव ६२. व्याघ्रदेव ३. व्याघ्रपञ्जी ३. व्यत्पत्ति १,२,३,४,७७, =१,८६,६२, .33, ≥3, 03 व्योहार राजेन्द्रसिंह ५८. व्रज ३७.

श

হাক ३१,४५,५१,५२. হাক-पत्तन ६०. হাক-<u>प</u>लिन्द ५०,५१.५२.

व्रजभाषा ८८.

व्रात्य ४.

शक १४. शङ्खकूट १६,१७. शतपथ बाह्यगा ८६. शनि राजा ३. शबर ४,७,१२,१३,२६,२७,२८,३३ ४४,४४,५८,६७,७०. शववाहना देवी ४. शहबाजगढी ७. शाकटायन ६२. शारदादेवी ४६. शालग्राम १८. शाल्व रद,३६. शिल्पशास्त्र ८७. . (शिवपुर) ६४. शिवपुरी ३४. शिवोपनिषद् २२. शिशुपाल ४०,६०,६१. शिशुपाल वध ४. शुक्तिमती ४०,६१. शुक्लयजुर्वेदीय १०. गुङ्ग-राजवंश ४१,४२. श्वनःशेप ७. शूरसेन (देश) ३७,३६,४०,४१,६०. शेरशाह सूरि २४. शौनक संहिता ६२. शौरसेनी प्राकृत नर. रमश्रु ६७,६८,६६,१००. श्रीमद्भागवत १८,३७,४२,४७,४६, 42,08,50.

ष

षोडशयष्टिक हार ७६.

हस्ती ( महाराज ) ६,१०,६८. हूरा ४३. हारमूर्तिक २७. हेमिकरन १,३. हाल ( प्रॉफेसर ) ७०. हेमराज ११. हिन्दी ७,८५. हेमादेवी ११. हिन्दीशब्दसागर १३,३६,३७,८१,८४. हेमावती ११. हिमालय १४,१६,१८,२१,४३, हैहय ६८. 88,E0. हैहयवंश ६०. हिरण्यबिन्दु २१,२२. होशंगाबाद २३,३४. हीरालाल ( रायबहादुर ) ६०. ह्वें न्त्साङ्ग ५५.



### स्चना

पाठक ऋषया ५५,५६ तथा ५७वें पृष्ठ के जजाहुति के स्थान पर जहाहुति पढ़ेंगे।

## सहायक बन्धों तथा संक्षेपों की सूची

अथर्ववेद (ं शौनक संहिता ) काठक संहिता अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र कात्यायन श्रौत सुत्र (ब्लूम फील्ड-संपादित) कुमा ( = कुमारपालचरित ) अन्धकारयुगीन भारत कुर्ग पुराण — श्रीकाजीप्रसाद जायसवाल कौटलीय अर्थशास्त्र अभिश्रान-चिन्तामणि ( हैम कोश ) क्षीरतरिङ्ग्गी-क्षीरस्वामी प्रकाशक जसवंतलाल गिरधर-( डॉ० ब्रुनो लीबिश-संपादित--१६३० ई० ) लाल शाह, अहमदाबाद १ गउड = गउडवहो -- वाक्पति अमरकोश (रामाश्रमी टीका संवलित) अशोक के धमँलेख-जनादैन (भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च एम. ए., ज्ञानमण्डल, काशी इंस्टिट्यूट्, पूना ) गोभिल गृह्य-सूत्र आर्यमञ्जूश्रीमूलकल्प- रविचन्द्र. गणपतिशास्त्रिसंशोधित. ( भट्टनारायण -भाष्य-संवलित ) अनन्त-शयन, १६२२ ई० कलकत्ता, १६३६ ई० ग्राव (= आवश्यकसूत्र) जातक इतिहासोपनिषद ठाणंगसूत्त लणादि तपोभूमि - रामगोपाल मिश्र इतिहास-उदयपुर राज्य का तैतिरीय बाह्मण गौरीशंकर महामहोपाध्याय तैसं = तैत्तिरीय संहिता हीराचन्द ग्रोझा ( सायणभाष्य, भट्टभास्करभाष्य ) उपदेशपद त्रिपुरी का इतिहास ऋक्तन्त्र — व्योहार राजेन्द्रसिंह ऋग्वेद दशोणादि ऐतरेय ब्राह्मण दीघनिकाय औपपातिक सूत्र देवीभागवत कविकल्पद्रुम — वोपदेव घातुवृत्ति-सायण ( गजानन बालकृष्ण पल्सुले निरुक्त - यास्क संपादित, पूना, १६५४) पउम (=पउमचरिअ

पण्णवणासुत्त पाइम्र सद्द महण्णवो —पं० हरगोविन्ददास त्रिकमचंद सेठ पाणिनीय घातुपाठ-समीक्षा —डॉ॰ भागीरथप्रसाद 'वागीश शास्त्री' पुग्गलपञ्जत्ति पेतवत्थु पैप्पलाद संहिता बंदेलखण्ड संक्षिप्त इतिहास - गोरेखाल तिवारी बुद्धकालीन भारतीय भूगोल — भरतसिंह उपाध्याय बुन्देली का भाषाशास्त्रीय ग्रध्ययन —डॉ॰ रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल बृहत् संहिता ( भट्टोत्पलटीकासंवलित ) —वराहमिहिर ब्रह्माण्डपुरारग भारतभूमि और उसके —जयचन्द्र विद्यालङ्कार भारतवर्षं का इतिहास (द्वितीय भाग) —डॉ० ईश्वरीप्रसाद भारतवर्षं का बृहत् इतिहास —भगवद्दत्त जी 'भूगोल' ( पत्रिका )—प्रयाग मत्स्यपुराण (जीवानन्द विद्यासागर. कालिकाता तथा) गङ्गाविष्ण श्रीकृष्णदास--मृंबई मराठी व्युत्पत्ति-कोश —कृष्णा जी पाण्डुरंग कुलकर्णी महा ( = आउस गेव्याल्ते-एरस्यालुंगन् इन् महाराष्ट्री )

महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पूना) महाभाष्य - भगवान् पतञ्जलि मार्कण्डेयपुराण यशस्तिलकचम्पू -- सोमदेव सूरि रघुवंश महाकाव्य --- कालिदास लिङ्ग-पुराण ( मनसुखराय संस्करण ) वामन-पुराण ( खेमराज श्रीकृष्णदास. वेङ्कटेश्वर प्रेस, मुम्बई) वायु-प्राण वाल्मीकीय-रामायण (गीताप्रेस, गोरखपुर सं०) विष्णु-पुराण वैखानस-धर्म-प्रश्न वैदिक-पदानुक्रम-कोष वैद्यक-रत्न-माला वैयाकरण-सिद्धान्तकी मुदी —भट्टोजिदीक्षित शतपथ-ब्राह्मण शब्द-कल्पद्रुम— राधाकान्त देव शिवोपनिषद् श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत ( अनेकटीका-संवितत, वृन्दावन 🕽 षड्-भाषा-चन्द्रिका---लक्ष्मीधर सं० (=संस्कृत; संवत्; संख्या; संस्करण) संक्षिप्त-सार समवायाङ्ग सूत्र सम्मेलन पत्रिका सार्थवाह-डॉ० मोतीचन्द्र

सुजा [ स्ययंप्रज्ञित ] सुत्त-निपात सुपास-नाह-चरिअ सुर ( = सुरसुंदरीचरिश्र

सुश्रुत सूर-सागर — सूरदास स्कन्द-पुराण हिन्दी-शब्द-सागर — श्यामसुन्दरदास

# जर्मन-ऋँग्रेजी ग्रन्थ और पत्रिकाएँ

- 1. Alois Walde: Vergleichendes Wörterbuch Indo-Germanic Sprachen herausgegeben und bearbeitet (Julius Pokorny).
- 2. Ancient India (As described by Ptolemy).
- 3. Archæological Survey of India Reports.
- Burma: A Hand-book of Practical Information
   —Sir J. George Scott, K. C. I. E.
- Dictionary of The Kashmiri Language—G. A. Griersen.
- 6. Epigraphia Indica.
- 7. Ethnography of Ancient India—Robert Shafer.
- Historical Geography of Ancient India
   B. G. Law.
- 9. Indian Culture (Journal).
- 10. J. A. S. B. ( Journal of The Asiatic Society Bengal ).
- 11. J. R. A. S. (Journal of The Royal Asiatic Society).
- Mārkandeya Purāņa
   —Pargiter.
- 13. Purāņa Texts—Pargiter.

- 14. P.T.S. Pāli English Dictionary—T. W. Rhys Davids & William Stede.
- Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia.
- 16. Roots, Verb-forms, AndPrimary Derivatives of TheSanskrit Language—W. D. Whitney.
- 17. Sanskrit Wörterbuch
- —Otto Böhtlingk und Rudolf Roth.
- 18. The Century Atlas of The World.
- 19. The Early History of India—Vincent A. Smith.
- The Geographical Dictionary of Ancient And Mediaval India
   —Nundo Lal Dev.
- **11.** The Geography of Ancient India—A. Cunningham.
- 22. Tribes And Castes

  —W. Crooke, B. A.
- 23. W. Z. K. M.=Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Vienna Oriental Journal).